

Symbolforklaring:

- E 30 [F30]
- EI 30 [B30]
- EI 60 A2-s1,d0 [A60]
- EI 90 A2-s1,d0 [A90]
- REI 120 A2-s1,d0 [A120]
- Spesielskille (Tilpasses)
- Utenfor tiltaket
- Rømningsvei
- Håndslukker
- Brannslange
- Manuell melder
- Brannpanel
- Sprinklersentral
- Gass under trykk
- Nøkkelboks
- Rømningsretning
- Rømningsvindu
- Hovedangrepsvei

Merknader:

Risikoklasse 2
Brannklasse 3

Hovedbæresystem R90
Sekundært bæresystem R60
Trappeløp R30

Alle tekniske sjakter tettes i dekker.

Automatisk slokkeanlegg generelt: NS-EN 12845
I sterilt lager: sprinkler iht NFPA eller FM
I UPS/fordelingstavler: NS-EN 12845 m/ pre-action

Brannalarmanlegg kategori 2 - NS 3960
Nødlys og ledesystem - NS-EN 1838/NS3926

Branntegninger må ses i sammenheng med brannkonsept.

Lagerautomater bygges ikke inn som egne brannceller på plan 20 og 30. Plan 20 og 30 er da en samlet branncelle over to plan.

5	Oppdatert iht siste ARK-underlag	JH	GH	JH	03.03.2022
4	Oppdatert iht siste ARK-underlag	JH	GH	JH	10.06.2021
3	Ny planløsning, sendt for prosjekt	JH	ES	JH	18.09.2020
2	Revider planløsning, sjaker, vedleggspnr. m.m.	JH	GH	JH	02.04.2020
1	Revertert iht siste ARK underlag	JH	GH	JH	13.02.2019
-	Utgitt til I.G.	JH	GH	JH	20.12.2019
Rev.	Revisjonen gjelder	Utbereidende	Kontor	Prosjektleder	Godkjent
Prosjekt: Parkhjørnet		Prosjekt nr: 000573			
Tegningsprodusent:		Tegning motlag			
<input type="radio"/> ARK <input type="radio"/> FDV <input type="radio"/> RIB <input type="radio"/> LARK <input type="radio"/> RIE <input checked="" type="radio"/> BRA <input type="radio"/> RIV <input type="radio"/>					
Prosjektstatus: Prosjektfase		<input type="checkbox"/> Tilbudsgjening <input checked="" type="checkbox"/> Underlig detaljprosjekt <input type="checkbox"/> An budt			
Parkhjørnet Plan 20 Branntegning					
Tegningsnummer: 025 20 F P 200 01 5		Prosjekt nummer: 18478		Målestokk: 1:200 Kviksløst: A3	
Forvaltningsnummer	Byggingenhet	Etasje/Plan	Fag	Type	Rev