



Dersom eksisterende dør (EI 60) skal utskiftes, må den tilfredstille angitt brannklasse

Symboler:


-  Utgang til det fri
-  Håndslukker
-  Brannslange

Dører:



- EI30** EI₂ 30-Sa [B30]
- EI120C** EI₂ 120-CSa A2-s1,d0 [A120S]
- EI120** EI₂ 120-Sa A2-s1,d0 [A120]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Skravurer:

-  Utenfor prosjekt

Konstruksjoner:

-  Eksisertende seksjoneringsvegg REI 120-M A2-s1,d0 [A120]
-  EI 30 [B30]

Branntekniske installasjoner:

- Brannalarmanlegg
- Ledesystem

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

Informasjon:

Risikoklasse:4 og 5
Brannklasse:1

Bæreevne:

Hovedbæresystem: R 15
Sekundærbæresystem: R15

Bæring for brannskillende konstruksjoner skal minst ha samme brannmotstand som skillet

Rev.	Dato	Beskrivelse	Josthje	Asbru	AsBru
C01	2022-02-21	For kontroll hos eksterne parter			

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tillater.

Hå kommune	Målestokk (gjelder A1)
	1:100

Olsvoll Bu- og velferdssenter
Plan 01
Branntegning

Norconsult	Oppdragsnummer 52200454	Tegningsnummer F-20-01-01	Revisjon C01
------------	----------------------------	------------------------------	-----------------