

Prosedyre Personlig verneutstyr (PVU) - arbeidstøy

FORMÅL

Prosedyren skal sikre at alle som arbeider, eller oppholder seg i Helgeland Kraft AS sine anlegg bruker personlig verneutstyr og arbeidstøy for å verne personer mot farer som kan true vedkommende sin sikkerhet og helse.

OMFANG

Prosedyren gjelder egne arbeidstakere, innleid personell og besøkende i Helgeland Kraft sine anlegg.

ANSVAR

Kvalitetsleder har ansvaret for at denne prosedyren iverksettes og vedlikeholdes.

Konsernsjef er ansvarlig for godkjenning av prosedyren

Den enkelte har som oppgave å påse at denne prosedyren følges innenfor sitt ansvarsområde. Ansatte med personellansvar skal påse at hver enkelt medarbeider har tilgjengelig personlig verneutstyr, og arbeidstøy.

Alle ansatte, innleide og besøkende plikter å følge denne prosedyre.

BESKRIVELSE

Bekledning - personlig verneutstyr

Som minimum skal det ved alt arbeid i Helgeland Kraft sine anlegg benyttes:

- Øyevern – som minimum er dette briller med tilfredsstillende beskyttelse
- Hode vern – hjelm med hakestropp som har tilfredsstillende mekanisk beskyttelse
- Fot- og beinvern – Vernesko/Vernestøvel med tilfredsstillende beskyttelse.
- Arbeidstøy heldekkende – Jakke/genser og bukse (eller kjeledress), som tilfredsstiller krav til antilflame, synlighet og lysbuebeskyttelse på de ulike arbeidssteder/situasjoner.
- Underbekledning – som ikke har et lavt smeltepunkt. Dvs. bomull, ull ol.

Utvidet, bekledning - personlig verneutstyr

Aktuelle prosedyrer og/eller SJMA til en oppgave skal beskrive tillegg, eller erstatninger for *Bekledning - personlig verneutstyr* listet opp i overnevnte punkt.

Eksempelvis:

- Åndedrettsvern - Friskluftsutstyr, gass- og støvmaske
- Utvidet Øyevern – Heldekkende visir ved arbeid etter FSE/interne instruksjoner som krever dette.
- Hørselvern – Øreklokker, propper.
- Hånd- og arm-vern – Hansker, Håndledd/ albue/ -beskyttelse.
- Hudbeskyttelse – Hansker, forkle, overtrekks dress.
- Fallsikringsutstyr.
- Redningsutstyr for sjø og vann.
- Ryggskinne – snøscooterkjøring.
- Godkjent hjelm – snøscooterkjøring.
- Hjelm godkjent for 1000V AC ved arbeid i lavspenningsanlegg.
- Annet situasjonsbestemt verneutstyr – Brann/ kulde/ stråling/ kjemikalier/ -beskyttelse etc.

Besøkende

Besøkende skal ledsages av personell fra Helgeland Kraft. Besøkende kan ikke utføre arbeid. Besøkende skal bruke hjelm med fargen Rød, og refleks-vest med teksten: *BESØKENDE*. Annen *bekledning* – *verneutstyr* vurderes ut fra risiko.

Dersom det pågår arbeid i anlegget, skal nødvendigheten av besøket vurderes.

Brudd

Brudd på prosedyren skal registreres som avvik og behandles som brudd på Helgeland Kraft sitt arbeidsreglement.

Definisjoner

ARBEID:

Oppgaver som utføres, der det er en risiko for å skade seg selv eller andre.

PERSONALROM:

- Garderobe
- Tørkerom
- Vaskerom og dusjrom
- Toalett
- Spiserom
- Kjøkken
- Hvilerom, soverom og venterom

Unntak fra prosedyren

Det er i enkelte tilfeller åpning for å risikovurdering bruken av PVU. Det kan ikke gjøres en slik vurdering i forhold til kravet om synlighet.

EKSTRAORDINÆRE ARRANGEMENT

Konserndirektører kan ved ekstraordinære arrangement gi unntak fra prosedyren.

BEKLEDNING – PERSONLIG VERNEUTSTYR

Det er fritak for krav til bekledning – personlig verneutstyr i personalrom, biler, kontorlokaler og kontrollrom, med mindre det utføres arbeid som krever dette.

Det er fritak for krav til bekledning – personlig verneutstyr, dersom det ikke utføres arbeid, og det ikke er på et sted der fritaket medfører risiko, som på en anleggsplass. Herunder gjelder også private gjøremål på fritiden.

ARBEIDSTØY – BRUK AV HELDEKKENDE ARBEIDSTØY

For arbeid som ikke omfattes av FSE, kan det bakgrunn av SJMA /risikovurdering gjøres unntak fra kravet om heldekkende arbeidstøy. Samt kravene til antifiame, og lysbuebeskyttelse. Krav til synlighet skal uansett følges.

FOT- OG BEINVERN – VERNESKO/VERNESTØVEL

For arbeid der det i SJMA vurderes å ikke være risiko for klemfare kan det under gjøres unntak fra kravet om tå-beskyttelse.

HODEVERN – HJELM

Dersom arbeid/opphold ikke har fare for hodeskade av mekaniske årsaker, eller er på steder / arbeidsoperasjoner der det er ett generelt hjelmpåbud, kan det etter SJMA/risikovurdering gjøres avvik i forhold til bruk av hjelm. Det brukes godkjent hjelm inklusiv hakestropp.