

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon: Ny kroklastebil	Krav oppfylt, Ja/nei
Motor og drivverk	
Motorstyrke – minimum 520 hk	
Høyeste tilgjengelig Euro-klasse krav pt. Euro 6	
Lastebilen skal kunne gå på HVO100/biodrivstoff eller tilsvarende	
Automat gir - (type og spesifisering må angis)	
Helluft på alle akslinger - vektindikator	
Tridem med løft og sving bakre.	
Antall drivende aksler: 2	
Webasto eller lignende motor og kupevarmer	
Luftinntak forberedt for brøyting	
Dekk foran 385/65 R 22,5	
Dekk bak 295/80 R 22,5	
Aluminum skjermer bak.	
Sjåførhytte	
Farge gul (vegvesen RAL 1028).	
Montering GIVAS logo	
Comfort seter m/ varme	
Varme i ratt	
Aut. klimaanlegg	
Oppvarmede speil m/ vidvinkel	
Cruise control	
Oppvarmet frontrute	
Rygge kamera 2 stk	

El. hjelpe styring.	
DAB+ radio/ handsfree:	
Alt 1: radio/cd/ mp3 m. usb, klargjort med bluetooth handsfree (hensiktsmessig mikrofon samt lyd gjennom bilens høyttaler anlegg)	
Alt. 2: radio/cd/ mp3 m. usb med ekstern bluetooth handsfree (hensiktsmessig mikrofon samt lyd gjennom bilens høyttaler anlegg)	
Nettbrett holder (dokkingstasjon til Samsungs TAB Active pro).	
Lav hvile-/ sovehytte med sidevindu høyre side	
Kjøleskap	
Blindsonevarsler	
Flåtestyringssystem og førerstøttesystemer som bidrar til å ivareta service, vedlikehold og miljøhensyn	
Chassis	
Kjettingkroker	
Xenon (hovedlys) eller led.	
Strobe varsellys foran, side og bak tilpasset brøyteutstyr	
Tak bøyle med varsel lys bjelke og 2 ekstra fjern lys (2 x Xenon eller ledd)	
Lysbøyle m. 2 x brøytelys (nær/ fjern/ park/ retningslys)	
Arbeids lys 4 x LED på side pekende bakover / 2 stk LED bak og ledbar på tak. 2 stk arbeids lys i stig trinn.	
Luft operert tilhengerfeste (VBG), til passet kjerre.	
Opplegg til hydraulikk spredelem.	
Uttak til tippenger (sentral forberedt for hydraulisk uttak for tipp og luftlem).	
Lavbygget hydraulisk krokloft med teleskopisk og knekkbar krokarm (min 20 tonn) med innfesting for kranflak i forkant av ramme. Skal kunne brukes til containere fra 4,60 og 6,5 meter.	
Teleskopisk manuell underkjøringshinder.	
Sentralsmøring av krok.	
Brøytefeste og opplegg for salt spredder med ls styring og tilpasset Falkjøping LB-1000 m montering av luft operert av/ på mengdestyring i førerhytte.	
Hensiktsmessige verktøykasser i stedet for sidehinder.	
Skap bak hytte til klær med varme.	
Trapp bak hytte hvis det er plass.	
Redskapsfeste til spader og div.	

Service og garanti	
Oppgi lokasjon nærmeste autoriserte verksted	
2 års garanti, oppgi utvidet garanti.	
Responstid (Mobilitetsgaranti, Øyeblikkelig service), oppgi uttrykningstid/responstid servicebil	
Opplæring av bil og påbygg ved levering skal være inkludert i pris	
Oppgi pris serviceavtale 5 år	
Leveringstid:	
Oppgi antall uker	

Arbeidstid avtales spesifikt med valgt leverandør basert på lastebilens utforming.