

Rombehandlingsskjema							
Romnummer	Romnavn	Etasje	Mål	Overflate			Kommentar
			Areal (m2)	Gulv	Himling	Vegg	
1-139	Papirlager	Plan 01	214.5	Slissing i eks betonggulv til bunnledning	Uendret	Uendret	
1-143	Fin Gard Herre	Plan 01	19.5	Vinylbelegg med 100 mm oppbrett	Hygienehimling, st. hvit	Våtromsplate hel plate med farge	Innfesting til garderobeskap og knagger
1-144	WC	Plan 01	2.2	Vinylbelegg med 100 mm oppbrett	Hygienehimling, st. hvit	Våtromsplate hel plate med farge	Innfesting sanitærutstyr
1-145	Dusj	Plan 01	5.6	Sklisikkert vinylbelegg med 100 mm oppbrett	Hygienehimling, st. hvit	Våtromsplate hel plate med farge	Innfesting til knagger, fall til sluk
1-146	Grov gard Herre	Plan 01	7.3	Vinylbelegg med 100 mm oppbrett	Hygienehimling, st. hvit	Våtromsplate hel plate med farge	Innfesting til garderobeskap
1-147	Grov gard sko	Plan 01	3.6	Vinylbelegg med 100 mm oppbrett	Hygienehimling, st. hvit	Våtromsplate hel plate med farge	Innfesting til garderobeskap og knagger
1-148	Grov gard Herre	Plan 01	7	Vinylbelegg med 100 mm oppbrett	Hygienehimling, st. hvit	Våtromsplate hel plate med farge	Innfesting til garderobeskap
1-149	WC	Plan 01	1.9	Vinylbelegg med 100 mm oppbrett	Hygienehimling, st. hvit	Våtromsplate hel plate med farge	Innfesting sanitærutstyr
1-150	Gang	Plan 01	5.7	Vinylbelegg med 100 mm oppbrett	Hygienehimling, st. hvit	Våtromsplate hel plate med farge	
1-151	Teknisk rom	Plan 01	2.8	Vinylbelegg med 100 mm oppbrett	Malt gipsplate himling	Malte gipsplater	Fall til sluk

F1	Anbudstegning	gunlin	vibkal	2022-01-28
Rev	Endring	Utført	Kontr.	Dato
Prosjekt: <p style="text-align: center;">HRA Hadeland og Ringerike Gnr 150 / Bnr 307</p>				
Tiltakshaver: <p style="text-align: center;">Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Musmyrveien 10 3520 Jevnaker</p>				
Norconsult AS		Hvervenmoveien 49 3511 Hønefoss		
Fase: ANBUD		Tegnet: gunlin	Kontrollert: vibkal	
Prosjekt nr: 5204702	Dato: 2022-01-28	Målestokk: -	Format: A3	
Rombehandlingsskjema Nye garderober				
Tegningsnummer: (Fag, Tegn.type, Etasje, Løpenr.)				Rev.
A-60.01.102				F 1