

# NOTAT - TILTAKETS PLASSERING OVER FELLES AVLØPSLEDNING

Oppdragsnavn **Haukeland vaskeri tilbygg**  
Prosjekt nr. **1350028974-447**  
Kunde **Helse Bergen**  
Technical Note no. **K-not-001**  
Versjon **0**  
Utført av **LIHL**  
Kontrollert av **OPET**  
Godkjent av **OPET**

Dato 22.02.2021

## Redegjørelse for tiltakets plassering over felles avløpsledning

Tiltaket er plassert over en stikkledning, Ø160 avløp felles, som eies og driftes av Helse Bergen. Det er ingen kommunale ledninger på eiendommen da tilstøtende ledninger også eies av Helse Bergen. Det er derfor vurdert at tiltaket er i henhold til avstandskrav til kommunale ledninger, jf. KPAs §6 og Bergen kommunes sanitærreglement.

Det ble i 2016 gjennomført rørfornyng av ledningen ved inntrekking av glassfiberstrømpe. Rørfornyng ble gjennomført på hele stikkledningen fra eksisterende bygg til tilkoblingspunkt på kommunal ledning i Ibsens gate. Slik rørfornyng har en forventet levetid på 100 år. Dersom det skulle være behov for tilkomst til ledningen ovenfra er tilbygget planlagt med betongelementer mot grunn som kan løftes bort ved behov. Det er også direkte tilkomst til ledningen fra underetasjen i det eksisterende bygget som kan benyttes for inspeksjon eller spyling av ledningen. Det er derfor vurdert at tiltaket er i tråd med krav til tilrettelegging for høy driftssikkerhet og effektiv drift og vedlikehold av avløpsanlegg, jf. TEK17s § 15-8.

Rambøll  
Folke Bernadottes vei 50  
PB 3705 Fyllingsdalen  
5845 Bergen

T +47 55 17 58 00  
F +47 55 17 58 10  
<https://no.ramboll.com>