

Saksnummer	Utvalg/komite	Dato
195/2016	Fylkesrådet	31.05.2016

For fulle seil mot framtida, areal- og funksjonsprogram Byggetrinn II, Vest-Lofoten videregående skole

Sammendrag

I forbindelse med det reviderte areal- og funksjonsprogrammet for samlokalisering av Vest-Lofoten videregående skole og Lofoten fagskole (Fr-sak 282-2015), vurderte man det som hensiktsmessig å påbegynne Byggetrinn II – bygghall- kant i kant med den ferdige prosjekteringen av byggetrinn I. Areal- og funksjonsprogram for bygghall på til sammen 1304 m² foreligger nå.

Bakgrunn

Det ble i Fr-sak 282-2015 vedtatt at Byggetrinn I og Byggetrinn II i samlokaliseringen av Vest-Lofoten videregående skole skulle følge hverandre uten opphold. Dette av økonomiske, trafikkale og pedagogiske årsaker. Det er nå utarbeidet et areal- og funksjonsprogram for Byggetrinn II. Byggetrinn II innebærer oppføring av byggfaghall knyttet til Vest-Lofotens nybygg (Byggetrinn I) på Leknes. Byggfaghallen var tidligere ment å flyttes fra skoleområdet til Mjøneset. For å komme til og fra Mjøneset måtte elevene krysse sterkt trafikert vei. Byggfagelevene ville samtidig bli isolert fra den samlokaliserte skolen på ubestemt tid.

Med oppstart av Byggetrinn II nå vil man få en samlokalisert skole på Leknes som inkluderer alle elevgruppene, og som lettere kan ivareta den videregående skolen i Nordland sine pedagogiske tanke om inkluderende skolesamfunn, samhandling mellom fagene og et helhetlig og tilrettelagt skoleløp for den enkelte elev.

Rent økonomisk vil man ved å samlokalisere hele skolen kunne avhende lokalene på Mjøneset, og spare inn de pengene drift av to studiesteder utgjør.

Areal- og funksjonsprogram

Areal- og funksjonsprogrammet for hallens praktiske del blir som følger:

Fleksibelt verkstedsareal	Funksjon	Areal	Sum
VG1	Bygg- og anleggsteknikk STO	400	400
Spesialsoner for opplæring			
1.	Laboratorium	10	
2.	Sveiseverksted	24	
3.	Blikk- og malingsrom	32	
4.	Prøvesoner bunnledninger	25	
5.	Øvingsmoduler VG 1	23	
	* Skap for VG 1	3	
18.	Blanderom/vaskerom	10	
9.	Renholdssentral	10	
	*	0	139
Støtterom			
1.	Sagrom	81	
2.	Betong/mørtelblandeareal	10	
		0	91
Lagerarealer.			
1.	Elevenes håndverktøy	13	
2.	Lager for utstyr	60	
3.	Lager for materialer		
VG1	Bygg- og anleggsteknikk	54	
VG2	Anleggsteknikk	0	
VG12	STO	18	
			145
Andre rom			
1.	Verkstedkontor	30	
2.	Elevgarderobes	68	
3.	Lærergarderobes	8	
6.		0	105
SUM			
			879
Areal m² pr elev			11,72

I tillegg til praksisareal er det behov for teorirom og lærerarbeidsplasser;

Funksjon	Areal	Sum	Kommentar
Undervisningsrom	50	300	6 stk. Dette er inkludert klasserom til undervisning for mindreårige flyktninger.
Grupperom		35	Fordeles mellom samtalerom og grupperom
Lærerarbeidsplasser		78	6 m2 per lærer
Toalett		12	
Sum nettoareal inkl. praksishall		1304	Inkludert praksishall på 879 m2

Konsekvenser

Viser til FR-sak 282-2015 . Byggfaghall oppføres kant i kant med Byggetrinn I. Inkludert i Byggetrinn II er klasserom for undervisning av MI klasser.

Vedtakskompetanse

Det vises til FT-sak 52/2016 Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget punkt 6.2 c) som omhandler Fylkesrådets myndighet til å iverksette vedtatt investeringsbudsjett, samt Økonomiplan 2016-19.

Fylkesrådets innstilling til vedtak

Areal og funksjonsprogram for Byggetrinn II; hall for byggfag, Vest-Lofoten videregående skole, godkjennes.

Bodø den 29.04.2016
Hild Marit Olsen
fylkesråd for utdanning
sign

31.05.2016 Fylkesrådet
FRÅD-195/2016
Vedtak
Innstillingen enstemmig vedtatt