



Oppdrag:	<b>Fredriksvern verft 0021 Kadettbrakkka</b>	Entreprise:	<b>Hovedentreprise</b>
Emne:	<b>Vedlikehold sørfasade</b>	Dato/Sign	<b>03.05.2022</b>
Kapittel:	<b>Komplett, alle fag</b>	Side:	1

Kapittel	Kode/spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	<p><b>GENERELT</b></p> <p>Alle arbeider beskrevet i dette dokumentet gjelder sørfasaden av Kadettbrakkka. Krav til utførelse og materialer er beskrevet i Forsvarsbyggs notat av 07.04.2022: <i>Fredriksvern verft 0021 Kadettbrakkka. Planlagt vedlikehold 2022: fasade sør kledning og vinduer – arbeidsbeskrivelse</i></p> <p>Beskrivelsen i notatet er en del av kravspesifikasjonene. Alle relevante deler av beskrivelsen gjelder for alle poster, selv om det henvises spesielt til et punkt i arbeidsbeskrivelsen.</p> <p>Alle poster er mengderegulerbare. Spesifiserte timelister fremlegges ukentlig for arbeider på timer. Materialer forbrukt ved timeposter faktureres etter innkjøpspris, inkludert tilbudt påslag. For øvrig inkluderer postene alt, de- og repontering, transport, håndtering, utførelse, materialer og timer.</p>				
<b>01.01</b>	<p><b>RIGG OG DRIFT</b></p> <p>Rigg og drift kapitlet følger NS 3420 for oppgitte koder med tilhørende bestemmelser. Pris skal omfatte rigg og drift for gjennomføring av de beskrevne arbeidene inkludert opsjonspostene i denne beskrivelsen, under forutsetninger av at opsjonene utløses senest 4 uker etter entreprenørens fremleggelse av fremdriftsplan. Det skal ikke prises for opsjoner for tilsvarende arbeider på de øvrige fasadene.</p> <p>Omfatter følgende koder i gjeldende utgave av NS 3420:</p> <p>AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID</p> <p>AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN</p> <p>AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID</p> <p>AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID</p> <p>AQ1.220A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID – RUND SUM</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Lokalisering:</i> Riggplass vil bli anvist.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Det er entreprenørens ansvar å velge den tilrigging som kreves for at leveransen blir som forventet og godkjent av byggherre. Stillaset skal dekke et fasadeareal på ca. 605 m<sup>2</sup> (opp til raft) + nødvendig rekkverkshøyde. Stillas skal tildekkes med duk og sikres for uønsket adgang</p>	RS			



Oppdrag: **Fredriksvern verft 0021 Kadettbrakk** Entrepriise: **Hovedentrepriise**  
Emne: **Vedlikehold sørfasade** Dato/Sign **03.05.2022**  
Kapittel: **Komplett, alle fag** Side: **2**

Kapittel	Kode/spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	(plater nedre del). Det må være mulig å tilpasse stillaset for å kunne utbedre en lokal lekkasje på taket. Nødvendig tildekking og beskyttelse av terreng skal tas med. Entreprenør er ansvarlig for å unngå skade på terreng, veier, plasser og tilliggende bygningsmasse. Nødvendig tildekking underveis skal inkluderes i postene. Avfall må fjernes fortløpende til avtalt mellomlagingsplass utenfor indre festning. Kodespesifiserte krav i NS 3420 gjelder for oppgitt kode.				
<b>01.02</b>	<b>Standardbehandling vinduer med enkle rammer, tofags</b> Som beskrevet i notatets pkt. 12.1. To strøk maling prises, antatt gjennomsnitt. Pris pr. vindu.	stk	63		
<b>01.03</b>	<b>Standardbehandling vinduer med koblede rammer</b> Som beskrevet i notatets pkt. 12.1. To strøk maling prises, antatt gjennomsnitt. Pris pr. vindu.	stk	11		
<b>01.04</b>	<b>Standardbehandling smale vinduer, ett-rams</b> Som beskrevet i notatets pkt. 12.1. To strøk maling prises, antatt gjennomsnitt. Pris pr. vindu.	stk	4		
<b>01.05</b>	<b>Skadeutbedring av vinduer</b> Iht. beskrivelsen pkt. 12.2.	timer	250		
<b>01.06</b>	<b>Opsjon - Utskifting hel karm inkludert midtpost</b> Iht. beskrivelsen pkt. 12, jf. pkt. 12.2.	stk	1		
<b>01.07</b>	<b>Opsjon - Utskifting hel vindusramme</b> Iht. beskrivelsen pkt. 12, jf. pkt. 12.2.	stk	1		
<b>01.08</b>	<b>Opsjon - Utskifting koblet vindusramme</b> Iht. beskrivelsen pkt. 12, jf. pkt. 12.2.	stk	1		
<b>01.09</b>	<b>Dører</b> Behandling iht. arbeidsbeskrivelsen pkt. 13. Prises pr. dørblad. Karm/terskel er inkludert.	stk	4		
<b>01.10</b>	<b>Materialutgifter inkl. påslagsprosent</b> Her oppgis påslagsprosenten, som ganges ut med oppgitt kronebeløp og føres i kolonne sum. Gjelder bare materialer i timeregulerte poster. Påslagsprosent på dokumentert innkjøpspris.	%	kr 100 000		



Oppdrag: **Fredriksvern verft 0021 Kadettbrakk** Entrepriise: **Hovedentrepriise**  
Emne: **Vedlikehold sørfasade** Dato/Sign **03.05.2022**  
Kapittel: **Komplett, alle fag** Side: **3**

Kapittel	Kode/spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<b>Sum akkumulert Vedlikehold sørfasade</b>				
<b>02</b>	<b>OPSJONER</b> Gitte priser gis under forutsetning at alle riggforhold er på plassen når opsjonene utløses. Ref. post 01.01.				
<b>02.01</b>	<b>Maling trekledning, inkl. grunnarbeid</b> Utføres iht. arbeidsbeskrivelse pkt. 8, 9 og 11. Tre strøk prises inkl. grunning. Maling av 4 stk. ventiler inngår i posten/arealet.	m <sup>2</sup>	487		
<b>02.02</b>	<b>Utbedring av kledning</b> Spikring, råteutbedring, utskifting deler av kledningsbord iht. beskrivelsens pkt. 10.	timer	50		
<b>02.03</b>	<b>Vaske og male takrenner og nedløp</b> Standardbehandling iht. arbeidsbeskrivelse pkt. 14.1.	m	123		
<b>02.04</b>	<b>Utbedring av skader på takrenner og nedløp</b> Mindre reparasjoner på eksisterende takrenner og nedløp. Utføres iht. arbeidsbeskrivelse 14.2.	timer	20		
<b>02.05</b>	<b>Alternativt utskifting av takrenner</b> Utføres i sink tilsvarende eksisterende utførelse, ref. arbeidsbeskrivelse pkt. 14.2.	m	72		
<b>02.06</b>	<b>Alternativt utskifting av nedløp</b> Utføres i sink tilsvarende eksisterende utførelse, ref. arbeidsbeskrivelse pkt. 14.2.	m	51		
<b>02.07</b>	<b>Materialutgifter opsjonsarbeider inkl. påslagsprosent</b> Her oppgis påslagsprosenten, som ganges ut med oppgitt kronebeløp og føres i kolonne sum. Gjelder bare materialer i timeregulerte poster. Påslagsprosent på dokumentert innkjøpspris.	%	kr 50 000		
	<b>Sum akkumulert OPSJONER - Vedlikehold sørfasade</b>				