

D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr

Materiell/utstyr til bruk ved uforutsette hendelser

Til bruk ved uforutsette hendelser skal entreprenøren ha utstyr som listet opp under, med tilhørende oppsettings-, innfestings- og monteringsutstyr, tilgjengelig iht. krav i kap. D1, prosess 18.03.

Utstyret skal tilfredsstille krav gitt i følgende håndbøker utgitt av Statens vegvesen:

N101 Rekkverk og vegens sideområder

N300 Trafikkskilt

N301 Arbeid på og ved veg

N303 Trafikksignalanlegg

R310 Trafikksikkerhetsutstyr

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Listen i dette dokumentet beskriver ikke det materiell/utstyr entreprenøren trenger for gjennomføring av kontrakten, men har kun status som et dokument som klargjør volumet av materiell/utstyr som skal stå til fri disposisjon til bruk ved uforutsette hendelser som inngår i prosess 18.03.

Så lenge dette ikke hindrer oppfyllelse av krav i kap. D1, prosess 18.03, kan utstyret fritt benyttes ved andre arbeider der det da i tilfelle kan fjernes umiddelbart når behov for utstyret oppstår knyttet til en uforutsett hendelse. I konkrete tilfeller kan utstyret tillates benyttet ved regningsarbeider som ikke er direkte knyttet opp mot uforutsette hendelser.

| Type utstyr | Antall | Merknad |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Skilt 106.1 Smalere veg | 2 | Gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 108 Ujevn veg | 2 | Gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 110 Vegarbeid | 2 | |
| Skilt 116 Glatt kjørebane | 2 | Gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 156 Annen fare | 2 | Gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 362.50 Fartsgrense | 4 | Gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 362.30 Fartsgrense | 4 | Gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 364.50 Slutt særskilt fartsgrense | 4 | |
| Skilt 364.30 Slutt særskilt fartsgrense | 4 | |
| Skilt 802 Avstand | 2 | 150 meter, gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 808.702 Ulykke | 2 | Gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 808.704 Rekkverk mangler | 2 | Gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 808.727 Manuell dirigering | 2 | Gulgrønn bunnfarge |
| Skilt 906V Hindermarkering | 10 | Rød/gul |
| Skilt 906H Hindermarkering | 10 | Rød/gul |
| Sperrebukk | 4 | Rød/gul |
| Sperreplank (med utforming som skilt 908) | 4 | Rød/gul |

| | | |
|---------------------------------------------------|---|--|
| Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm | 4 | |
|---------------------------------------------------|---|--|