



Forklaring:
Prinsippsnitt Tiltak 5 og 6

Merknader:

1. Erosjonssikring og filterlaget bygges som beskrevet i tegning 900.
2. Utgraving tilbakefylles med stedlige masser. Det skal legges 10 - 20cm stedlige masser på bekkebunnen, grovt sortert med største fraksjoner på toppen.
3. Vekstjordlag min. 200 mm naturlig revegeteres på begge sider. Dypere utgravinger kan først tilbakefylles med stedligemasser.

Henvisninger:
TVF-TEG-900
TVF-TEG-901



02	Revidert plastringsmetode og fjernet pluggplanter	22.12.2021	GRC	JMA	ELD
01	Konkurransegrunnlag	27.05.2021	GRC	JMA	ELD
Rev.	Beskrivelse	Date	Teg.	Kontr.	Godkj.
			TVF		A1
NVE					Date
Detaljprosjektering Flomsikring Brandrudsåa					27.05.2021
Prinsippsnitt Tiltak 5 og 6					Format/Målestokk
Profil nr. 375 og 415					1:50 (A1) 1:100 (A3)
Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	ELD
www.multiconsult.no	Konkurransegrunnlag	GRC	JMA		
10205845-02	Tegningsnr.	TVF-TEG-202			Rev.
					02