

Vedlegg 4 - Kravspesifikasjon

Ny mindre mannskapsbil

- Kl. C, inntil 13,5 t, min 250 HK, 4 X 2, automatgir, euro 6 motor, on-spot eller tilsvarende på drivaksling
- Min. hjul dim 275/70 x22,5 pga. bakkeklaring, sommerhjul og godt seipa vinterhjul, 3PMSE merking med pigg framme og inner bak ved tvilling montering. Alle dekk på felg.
- Max høgde inkl. påbygg skal vera 3.4m.
- Farge: RAL 3000
- Ved luftbremser, nippel for hurtigkupling av ekstern luftslange på førerside
- Defa strømtilkobling på førerside, intelligent lader til batteri montert og 230 v kontakter i bil tilkobla Defa.
- Godkjent blålys og sireneanlegg montert iht. NS 11060:2019
- LED bjelke framme med wigwag funksjon
- Ryggekamera montert
- Fører og passasjersetet skal være av slitesterk kvalitet, lette å holde reine (skinn)
- 3 RD stoler for 6,8 l flaskesett montert bak i kjøreretning, som oppfyller krav i NSEN 1846, med mulighet for oppbevaringskasser under seter. Tilkomst med utfellbare trinn
- Oppbevaringskonsoll foran RD stoler.
- Kvit/rødt lys i tak i kupe framme og bak
- Min 2000 liter vanntank, pumpe med drift av kraftuttak, uten evakueringspumpe og sugeslanger, med samlerør til sugeinngang på pumpe.
- 2 X 2,5 toms uttak med Nor 1 kobling
- 1 X 1,5 toms uttak med klokobling
- Alle påfylling / uttak med kuleventil.
- Lysmast: Pneumatisk LED med elektrisk tilt og sving, 360 grader
- LED arbeidslys på begge sider og bak oppe på påbygg ihht. NS 11060:2019
- 2 delt lett (hus) stige på tak, tilpassa bilenes lengde
- Oppbevaringskasse med lokk på tak, tilpassa bilens lengde
- Stige fastmontert bak for tilkomst tak på bil
- Mont. inn bruk Nødnettradio med antenn, mikrofon og PTT knapp. (Me sender frå dagens bil).
- Fagmerking med opsjon: refleksfolie i henhold til ny standard for brann- og redningskjøretøy NS 11060:2019
- Serviceavtale for påbygg (5-årsavtale)
- Opplæring/gjennomgang på bil, påbygg og utstyr. På norsk
- Service på chassis skal kunne utførast av verkstad på Voss eller i nærområdet, t.d. Bergen. Garantiarbeid skal kunne utførast på desse verkstada.
- Godkjent påbygggar hjå Statens Vegvesen

- Innredning: Plassering avtales på byggemøte
- Plater for oppheng
- Kassetter til min. 6 stk. 2,5 toms og 4 stk. 1,5 toms slanger
- Hylle på uttrekk over hekkpumpe
- Hyller med kasser for uttrekk på begge sider
- 2 stk. svingbare vegg, 1 på kvar side
- Feste for batterivifte Batfan
- Feste for Sanmit bærbar pumpe
- Feste for Holmatro batteridrevet kombiverktøy
- 6 stk. doble 230 v strømmuttak, plassering avtales på byggemøte
- Webasto (ynskjeleg)
- Bil skal registrerast på lokale skilt, TF.

Desse krava er meint som minimumkrav. Voss herad kan likevel akseptere avvik frå desse, dersom det kan synleggjera at avviket ikkje medfører at alternativet ikkje blir dårlegare enn utgangspunktet. Det vil i så fall bli ein konkret vurdering av verknaden av kravet.

Opsjon: Tilhengerfeste 50mm. og 12 volt, 13 polet strømmuttak

Opsjon: Festemateriell for oppheng av 2 slokkespyd, grenrør, spett, batteridrill, bajonettsag
4 strålerør etc.