

Kravspesifikasjon for tiltak Sødorp Kyrkje

Sødorp Kyrkje - Tiltak.

Riksantikvarens Krav til utførende entreprenør:

Krav til utførende ved arbeid på fredete bygninger og listeførte kirker

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.

Det kreves at farger og materialvalg ikke skal avvike fra opprinnelig utseende på eksisterende bygg. Kan ikke dette kravet oppfylles må endelig valg avklares med Riksantikvaren før arbeid kan fortsette.

Beskrivelse av arbeider.

Trapper/mur:

- Det må utføres reparasjon av løse mørtelfuger og utskifting av skadde dørheller (skifer), spesielt på østinggang/hovedinngang.
- Påstøpt puss-kant mellom grunnmur og tømmervegg må fjernes, denne kanten forringer tømmeret.

Vinduer:

- Kittreparasjon og maling av alle vinduer.

Hus-kroppen - Opsjon:

- Generelt er tømmerveggene i svært god stand. Det er behov for tjærebreing av alle veggflater, dette arbeidet ønskes beskrevet og priset som en egen opsjon i tilbudet.
- Vedrørende tjærebreing av vegger stiller Riksantikvaren egne krav om hvordan dette skal utføres - totalentreprenør plikter å gjøre seg kjent med dette!
Riksantikvarens infoark - 3.9.12. Overflatebehandling: Tjærebreing

Tak:

- Full takomlegging, Riksantikvar krever lokal skifer av samme typen. Hanskebakk/lappskifer ca. 500 m² + tårnet.
- Utskifting av samtlige vindskier.
- Utskifting av mønekammer og treverket i gavlspirene.
- Utskifting til nye gradrenner og beslag.
- Utskifting av samtlige takrenner, kroker og nedløp.

Kyrkja har lynavleder-anlegg, dette må det tas hensyn til og reetableres i funksjonell stand etter takarbeidet.

Avdekkes det skade på undertak/taktro så skal denne byttes, her skal samme type undertak - tykkelse og bredde brukes. Totalentreprenør må oppgi en timespris for arbeide og kvadratmeterpris for materiell som skal brukes i slike tilfeller. Dette punktet skal komme tydelig frem i tilbudet.

I rapporten utarbeidet av Svein Bakken og Edvin Espelund – se vedlegg, er tilstand av kyrkja godt beskrevet sammen med nødvendige tiltak. I tak-konstruksjonen er det fra før brukt underlagspapp (asfaltpapp) dette forenkler reetablering av nytt underlag. Riksantikvaren har godkjent bruk av selvbygger overlag (Isola eller lignende) før nye sløyfer og steinlekter. Riksantikvaren har krav om at det skal brukes samme type skifer som tidligere, hanskebakk/lappskifer med størrelse ca. 29x41 cm med klipt/rundet ned kant.

Tårnfot:

- Utskifting av skadde kledningsbord i tårnfoten og på fialene/småtårna, samt tetting av gulvet i fialene.

Materialvalg og utførelse, her i henhold til Riksantikvarens anvisninger:

- 3.2.1. Trevirke: materialkvalitet, sortering og tradisjon
- 3.8.1. Vedlikehold av vinduer
- 3.9.12. Overflatebehandling: Tjærebreing
- 3.5.5 Takrenner og beslag
- 3.5.4 Skifer- og helletak, vedlikehold og omlegging

Under utførelsen:

Dokumentering og delrapporter skal sendes inn til kontaktperson hos Riksantikvaren, dette er viktig! Totalentreprenør skal dokumentere med bilder og forklarende tekst som skal overleveres byggeleder fra Nord-Fron kommune. Byggeleder rapporterer videre inn til Riksantikvaren, kontaktpersoner er:

Ingeborg Magerøy: ingeborg.mageroy@ra.no

Terje de Groot: terje.degroot@ra.no

Ferdigstillelse:

Det kreves at totalentreprenør kan ferdigstille alle arbeider innen utgangen av August 2023.

Informasjon om eksisterende tak - oppbygging:



*Bilde viser taktro med dimensjon 150x30 mm, underlagspapp og steinlekt med dimensjon 40x28 mm. Det er ikke brukt sløyfelekt under steinlekt, Se vedlagte skisser for takkonstruksjon – utført av J. Jensenius.

Vindskier har dimensjon 350x40 mm

Oppbygging av nytt tak:



Bilde 1.



Bilde 2.

Bilde 1.

Ny underlagspapp, sløyfelekter, steinlekter og ny hanskebak/lappskifer.

Bilde 2.

Det skal ikke tilbakeføres med toppbord på vindskier, skifer skal legges utover vindskier slik at skifertaket tar over denne jobben.

Denne oppbyggingen er godkjent av Riksantikvaren v/Ingeborg Magerøy.