


| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--|--|------|--------|------|-----|
| 01 | <p>Rigg og drift</p> <p>GENERELT Etterfølgende beskrivelse er basert på NS3420, Utgave 2019-3 Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser.</p> <p>Ved prissetting av de etterfølgende poster i dette kapittel skal entreprenøren medta alle kostnader forbundet med gjennomføringen av arbeidene som ikke er inkludert i øvrige kapitler i beskrivelsen.</p> <p>Bare poster som krever nærmere spesifikasjon er beskrevet særskilt. Øvrige ytelser inngår i poster for komplett etablering (rigg), drift og nedrigging (avvikling), dvs. henholdsvis kode AV1, AV2 og AV3. Dette gjelder f. eks. forsikringer, sikkerhetsstillelse, planlegging, all drift av byggeplass, all nedrigging etc.</p> <p>Alle ytelser beskrevet i "Generell del" foran i beskrivelsen skal generelt innkalkuleres i kapittelet. Dette gjelder f. eks. FDV-Dokumentasjon, SHA (HMS)-arbeid, kvalitetssikringsarbeid etc. I den etterfølgende beskrivelse er det medtatt poster for prissetting av disse ytelsene.</p> <p>OMFANG RIGG OG DRIFT Rigg og Drift for Bygningsmessige arbeider omfatter generell rigg, drift og nedrigging for egne arbeider i hele kontraktsperioden.</p> <p>RIGGOMRÅDE Det stilles til rådighet et område øst for Fløy RI som skal benyttes som riggområde:</p> | | | | |
| Sum denne side: | | | | | |
| Akkumulert Arbeidsområde 01 Rigg og drift: | | | | | |

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--|------|--------|------|-----|
| |  <p>Parkering for entreprenørens ansatte skal skje i umiddelbar tilknytning til angitt riggområde. Alt grøntanlegg skal generelt tilbakeføres til opprinnelig stand etter at arbeidene er ferdigstilt.</p> <p>BYGGESTRØM Rigging, drift og nedrigging av anlegg for forsyning av byggestrøm for egne arbeider besørger av entreprenøren selv. Entreprenøren bestiller selv byggestrøm fra nettleverandør og inkluderer alle kostnader i forbindelse med dette.</p> <p>LAGER Entreprenør for bygningsmessige arbeider etablere/opparbeider/besørger selv areal for eget lager på område som angitt over. Dersom det blir behov for lager i direkte tilknytning til de enkelte arbeidsområdene skal størrelse og plassering avtales med driftsavdeling, og området omhyggelig inngjerdes.</p> <p>GARDEROBE, SPISEROM, TOALETTER Byggherren stiller til rådighet toaletter i eksisterende lokaler i Fyrhus (Bygg RJ). Alle andre lokaler (spiserom, garderobe etc.) rigges</p> | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 01 Rigg og drift:

Arbeidsområde: 01 Rigg og drift

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--|------|--------|------|-----|
| | <p>av entreprenøren på område som vist på tegning over. Muligheter for tilkobling av vann og avløp vil bli anvist ved tilbudsbefering. Strøm til rigg besørgeres av entreprenøren selv, se avsnitt over.</p> <p>BELYSNING Entreprenøren rigger selv nødvendig belysning på byggeplass for egne arbeider.</p> <p>RYDDING, AVFALLSHÅNDTERING. Bygningsentreprenøren ivaretar eget avfall på byggeplassen. Det ryddes løpende, og avfall bringes til containere som rigges/settes opp, tømmes jevnlig og nedrigges av bygningsentreprenøren selv. Avfall skal sorteres ifølge gjeldende regler fra lokalt avfalls-selskap, se også egen SHA-Plan.</p> <p>HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Entreprenøren tillegges ansvaret som hovedbedrift iht. Arbeidsmiljølovens §15 for alle arbeider, fra byggestart og fram til ferdigstillelse av alle arbeider. Entreprenøren avholder på vanlig måte vernerunder og besørger vernetjeneste, brannsikring mm. Byggeleder har rollen som HMS-koordinator i byggefasen. Se egen SHA-Plan. Spesielle retningslinjer for arbeider på sykehusets område gjelder. Disse er beskrevet i generell del foran i beskrivelsen.</p> <p>STILLAS Entreprenøren besørger selv all nødvendig rigging, drift og nedrigging av stillas på de enkelte arbeidsområdene. Det rigges stillas nedenfor alle takflater som skal rehabiliteres. Ved rigging av stillas langs svalganger skal begge gang-atkomst under svalganger opprettholdes i byggetida.</p> <p>BYGGEPLASSGJERDE For alle arbeidsområder skal det settes opp byggeplassgjerd som hindrer uvedkommende adgang til hvert arbeidsområde generelt og stillas spesielt. Det skal omhyggelig avlås ved arbeidshagens slutt, i spisepauser og i perioder hvor</p> | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 01 Rigg og drift:

Arbeidsområde: 01 Rigg og drift

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--|------|--------|------|-----|
| 01.2 | <p>entreprenørens medarbeidere ikke er tilstede.</p> <p>SLUTTRENGJØRING/KLARGJØRING FOR OVERLEVERING Klargjørende rengjøring og avsluttende rengjøring av eget kontraktsarbeid inngår i kapittelet, se egne poster i det følgende.</p> <p>FDV - DOKUMENTASJON, FUNKSJONSPRØVING Krav til FDV-dokumentasjon er beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle deler og i de enkelte kapitler. Kostnader for disse ytelsene skal inkluderes i kapittelet ved utfylling/prissetting av egne poster i beskrivelsen.</p> <p>AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Omfatter all rigg for egne arbeider. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag: Generelt gjelder bestemmelser og beskrivelse i "Generell del". Beskrivelse/orientering beskrivelse foran i kapittelet gjelder også. Egen rigg som krever nærmere spesifikasjon er beskrevet i egne poster. Forøvrig inngår ytelser iht. kode AV1 på vanlig måte, slik det framgår av NS3420, Utgave 2019-03.</p> | RS | | | |
| 01.3 | <p>AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten skal det medtas alle nødvendig arbeider for søknader for å gjennomføre arbeidene. Dette gjelder blant annet gravemelding,</p> | RS | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 01 Rigg og drift:

Arbeidsområde: 01 Rigg og drift

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---|------|--------|------|-----|
| 01.4 | <p>AK3.2148 TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON</p> <p>Rund sum</p> <p>Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Omfatter all byggestrømforsyning for egne arbeider. Utførelse: Entreprenøren vurderer selv omfang av rigging og tilkobling av et tilstrekkelig antall byggestrømskap i de områder der arbeider skal foregå. Byggestrømsinstallasjonen skal ha tilstrekkelig kapasitet og utføres iht. gjeldende retningslinjer. Se kapittelinnledning. Dimensjon/kapasitet: Valgfritt Andre krav: Nei</p> | RS | | | |
| 01.5 | <p>AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID</p> <p>Rund sum</p> <p>Lokalisering: Omfatter drift av egne arbeider som vist på riggplaner og bl. annet beskrevet i kapittelinnledning og i generelle deler. Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Generelt gjelder bestemmelser og beskrivelse i "Generell del". Beskrivelse/orientering beskrivelse foran i kapittelet gjelder også. Egen rigg som krever nærmere spesifikasjon er beskrevet i egne poster. Forøvrig inngår ytelser iht. kode AV2 på vanlig måte, slik det framgår av NS3420, Utgave 2019-03.</p> | RS | | | |
| 01.7 | <p>AM1.31A HOVEDBEDRIFT</p> <p>Rund sum</p> <p>Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Byggentreprenør skal medta alle kostnader rundt HMS arbeider og koordinering av sine arbeider og underentreprenører.</p> | RS | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 01 Rigg og drift:

Arbeidsområde: 01 Rigg og drift

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---|------|--------|------|-----|
| 01.8 | <p>AM3.214 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Elkraftforsyning <i>Lokalisering:</i> Omfatter all byggestrømforsyning for egne arbeider på alle arbeidssteder. <i>Installasjonens omfang:</i> Valgfritt <i>Ytelse:</i> Entreprenøren besørger selv byggestrøm som beskrevet i kapittelinnledning. <i>Andre krav:</i> Nei</p> | RS | | | |
| 01.10 | <p>AM3.35A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen. <i>Omfang:</i> Omfatter tiltak beskrevet i SHA-plan. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter tiltak som beskrevet i SHA-plan.</p> | RS | | | |
| 01.11 | <p>AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Omfatter komplett avvikling/ nedrigging for egne arbeider som beskrevet i kapittelinnledning og poster for Rigging og Drift. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Generelt gjelder bestemmelser og beskrivelse i "Generell del". Beskrivelse/orientering beskrivelse foran i kapittelet gjelder også. Egen rigg som krever nærmere spesifisering er beskrevet i egne poster. Forøvrig inngår ytelser iht. kode AV3 på vanlig måte, slik det framgår av NS3420, Utgave 2019-03.</p> | RS | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 01 Rigg og drift:

Arbeidsområde: 01 Rigg og drift

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--|------|--------|------|-----|
| 01.12 | AS3.2148 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING OMFANG: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN <i>Lokalisering:</i> Gjelder hele byggeplassen og riggområde. <i>Beskrivelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei | RS | | | |
| 01.13 | AQ1.220A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Rund sum TIDSPUNKT: USPESIFISERT <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen/alle arbeidssteder. <i>Type rom:</i> Valgfritt <i>Arealangivelse:</i> Gjelder primært rydding etter egne arbeider utomhus. Også eventuelle berørte arealet innvendig <i>Krav til renhet:</i> Ryddig etter egne arbeider <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle berørte areal skal være i den tilstanden før arbeider starter. | RS | | | |
| 01.14 | AU4.1 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Se "generell del" foran i beskrivelsen. <i>Andre krav:</i> Nei | RS | | | |

Sum denne side:

Sum Arbeidsområde 01 Rigg og drift:

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------|---|------|--------|------|-----|
| 02 | <p>Skattefogdgården</p> <p>GENERELT Beskrivelsen er basert på NS3420 utgave 2019-03. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Rivingsarbeidene skal generelt utføres med aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares ikke skades.</p> <p>Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg og Drift.</p> <p>OMFANG Arbeidene omfatter riving og demontering av eksisterende takteking, reparasjon av taktro mm. og legging av ny tekking som beskrevet i det følgende.</p> <p>MENGDER Masseberegningene er utført iht. NS 3420, utgave 2019-03. Masser er generelt faste. Unntak fra dette er angitt i de enkelte poster. Poster merket REG er regulerbare og fastsettes ved oppmåling av entreprenør og byggherre i fellesskap.</p> | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--|------|--------|------|-----|
| 02.01 | <p>Riving og demontering</p> <p>RIVINGSARBEIDER GENERELT Rivingsarbeidene skal generelt utføres med aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares ikke skades.</p> <p>Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg og Drift.</p> <p>FESTEMIDLER etc. I postene skal det generelt innkalkuleres all rensk/fjerning av eksisterende festemidler slik at flater er klare for innfesting av nye konstruksjoner og/eller påføring av nye materialsjikt etter at rivingsarbeidene er ferdigstilt. Dersom det er beskrevet demontering og remontering skal nye festemidler generelt innkalkuleres i postene.</p> <p>DEPONERING AV RIVINGSMASSER Rivemasser skal kildesorteres og leveres til godkjent avfallsmottak. Alle deponeringskostnader skal medtas. Entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i beskrivelsen. Ved mistanke om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall, skal rive-/saneringsarbeidet stanses. Undersøkelser og eventuelt supplerende prøvetaking må foretas, for å påvise eller friskmelde innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer. Byggherren skal varsles umiddelbart ved mistanke om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall.</p> <p>Entreprenøren skal generelt utvise aktsomhet under alle rivingsarbeider og omgående stanse pågående arbeider og varsle byggherren ved mistanke om asbestinnhold i materialer som vil kunne bli berørt under arbeidene, også andre materialer enn de som er omhandlet i beskrivelsen. Dersom bygningsdelene inneholder asbest skal sanering utføres av autorisert firma etter gjeldende regler. Eventuelle asbestsaneringsarbeider skal meldes til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema.</p> <p>TILDEKKING Flater som ikke berøres av arbeidene (vinduer, dører, veggfelt etc.) skal generelt holdes tildekket i byggetida slik at nedstøving/tilskitning unngås, se også riggkapittel (avsnitt om rent bygg).</p> | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|---|------|--------|------|-----|
| 02.01.2 | <p>CD4.11560A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Takrenne og nedløp Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Langs takfot <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktsbilder <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takrenner og nedløp <i>Materialer:</i> Varmeforsinket Stål <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ca.5-6" <i>Konstruksjon/bæring:</i> Innfestet i raft <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ferdig rensket, alle festemidler fjernet, klart for montering av nye konstruksjoner <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving, inkludert rennekroker, spillblikk/takfotbeslag, nedløpsrør med veggfester ned til støpejernsrør.</p> | m | 61,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|--|------|--------|------|-----|
| 02.01.3 | <p>CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Mønebeslag Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Langs møne og valmlinjer <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktsbilder <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Mønebeslag <i>Materialer:</i> Stål <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ca.30 cm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Innfestet i taktro under skifertekking <i>Spesielle konstruktive forhold og farenomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og farenomenter:</i> Ingen <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ferdig rensket, alle festemidler fjernet, klart for montering av nye konstruksjoner <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving, inkludert festemidler.</p> | m | 30,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---|--|------|--------|------|-----|
| 02.01.4 | <p>CD3.11411A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Bygning <i>Lokalisering:</i> På taket <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktsbilder <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takhatter for ventilasjon <i>Konstruksjon:</i> Innfestet i taktro under skifertekking <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Materialer:</i> Stål <i>Dimensjon:</i> Uvisst <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Sorteringskrav:</i> Sortes og merkes i henhold til dagens plassering <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter demontering og riving av takhatter, samt deponering</p> | stk | 2 | | |
| Sum denne side: | | | | | |
| Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården: | | | | | |



Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|--|------|--------|------|-----|
| 02.01.5 | <p>CD3.11411A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Bygning <i>Lokalisering:</i> På taket <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktsbilder <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takhatter for soilrør <i>Konstruksjon:</i> Innfestet i taktro under skifertekking <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Materialer:</i> Stål <i>Dimensjon:</i> Uvisst <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Sorteringskrav:</i> Sortes og merkes i henhold til dagens plassering <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter riving og deponering av takhatter</p> | stk | 2 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|--|----------------|--------|------|-----|
| 02.01.6 | <p>CD4.12993A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Taktro Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer <i>Lokalisering:</i> Steder med skadd taktro <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke avdekket skader <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Taktro <i>Materialer:</i> Pløyd Bord <i>Byggeår:</i> 1923 <i>Dimensjon:</i> Trobord med 1" tykkelse <i>Konstruksjon/bæring:</i> Innfestet i takverk <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ferdig rensket, kanter tilskåret og klare for innfesting av nytt takro <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter eventuelle områder hvor taktro er skadet.</p> <p>c) Utførelse Taktro som rives skjæres ut slik at nytt tro får god bæring.F.eks skjøtes over eksisterende sperrer/åser.</p> <p>x) Mengderegler Mengdene måles i samarbeid med Byggherren og reguleres. Antatt mengde er angitt</p> <p>Riving av taktro (REG)</p> | m ² | 30,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|--|----------------|--------|------|-----|
| 02.01.7 | <p>CD3.11251A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Taktekking <i>Lokalisering:</i> Taket Skattefogdgården <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktstegning <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takstein av skifer, lappheller. <i>Konstruksjon:</i> Spikret <i>Byggeår:</i> 1923 <i>Materialer:</i> Skifer, lappheller <i>Dimensjon:</i> Uvisst <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Sikring mot nedfall iaktas <i>Sorteringskrav:</i> Sortering/merking slik at stein plasseres på riktig sted ved demontering. <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter demontering, merking og mellomlagring av all skiferstein, klargjort for remontering.</p> | m ² | 219,00 | | |
| 02.01.8 | <p>CD4.12111A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Bygning Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall <i>Lokalisering:</i> Lekter, sløyfer og papp under takskifer <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktstegning <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Lekter, sløyfer og papp <i>Materialer:</i> Trelekter og tresløyfer <i>Byggeår:</i> 1923 <i>Dimensjon:</i> uvisst <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> sikring mot nedfall iaktas <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ferdig rensket, alle festemidler fjernet, klart for montering av nye konstruksjoner <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving, inkludert festemidler.</p> | m ² | 219,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|--|------|--------|------|-----|
| 02.01.9 | <p>CD3.11431A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu <i>Lokalisering:</i> Taket Skattefogdgården <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktstegning <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takvindu <i>Konstruksjon:</i> Innfestet til taktro <i>Byggeår:</i> 1923 <i>Materialer:</i> Rammer av støpejern <i>Dimensjon:</i> ca 60x60 cm <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> sikring mot nedfall iaktas <i>Sorteringskrav:</i> Nøyaktig merking slik at vinduer monteres på riktig sted senere. <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Utsparinger ferdig rensket og klar for innfesting av reparert vindu <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter demontering, merking og og mellomlagring frem til disse er behandlet og klar for remontering.</p> | stk | 3 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|---|------|--------|------|-----|
| 02.01.10 | <p>CD3.11431A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu <i>Lokalisering:</i> Taket Skattefogdgården <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktstegning <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takvindu <i>Konstruksjon:</i> Innfestet til taktro <i>Byggeår:</i> Uvisst, av nye dato. <i>Materialer:</i> Velux takvindu av tre. <i>Dimensjon:</i> ca 60x60 cm <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> sikring mot nedfall iaktas <i>Sorteringskrav:</i> Nøyaktig merking slik at vinduer monteres på riktig sted senere. <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Utsparinger ferdig rensket og klar for innfesting av reparert vindu <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter demontering, merking og og mellomlagring frem til disse er behandlet og klar for demontering.</p> | stk | 1 | | |
| 02.01.11 | <p>CD4.11993 RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Snøfangere Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer <i>Lokalisering:</i> Taket Skattefogdgården <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktstegning/bilder <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Snøfanger <i>Materialer:</i> Festebraketter av stål og langsgående treplank <i>Byggeår:</i> Uspesifisert <i>Dimensjon:</i> Høyde ca 20 cm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Sikring mot nedfall iaktas <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ferdig rensket og klart for demontering av takstein <i>Andre krav:</i> Nei</p> | m | 11,00 | | |

Sum denne side:

Akumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|--|------|--------|------|-----|
| 02.01.18 | <p>CD3.11461A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Fast innredning <i>Lokalisering:</i> På vertikale vegger <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktstegning/bilder <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Diverse skilt, 1 stk postkasse <i>Konstruksjon:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Uspesifisert <i>Materialer:</i> Uvisst <i>Dimensjon:</i> Varierer <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Sorteringskrav:</i> Valgfritt <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Klar for remontering etter malingsarbeider <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Mellomlagring av skilt medtas i posten. Det medtas remontering.</p> | stk | 4 | | |
| 02.01.19 | <p>CD3.11681A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Elektrisk anlegg <i>Lokalisering:</i> På vertikale vegger <i>Tilgjengelighet:</i> Se oversiktstegning/bilder <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> På kledning <i>Konstruksjon:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> Uspesifisert <i>Materialer:</i> Diverse elektrotekniske installasjoner <i>Dimensjon:</i> Varierer <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Demonteres ved forsiktighet, skal monteres og settes i drift <i>Sorteringskrav:</i> Merkes i henhold til plassering <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Klar for remontering etter malingsarbeider <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle elektrotekniske installasjoner på yttervegger. Det medtas remontering.</p> | RS | | | |

Sum denne side:

Akumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--|------|--------|------|-----|
| |  | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:



Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--|------|--------|------|-----|
| |  | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Menge | Pris | Sum |
|--------|--|------|-------|------|-----|
| |   | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--|------|--------|------|-----|
| |  | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------------------|--|----------------|--------|------|-----|
| 02.02 | <p>Taktekking</p> <p>Taktekking</p> <p>GENERELT Denne beskrivelse er basert på NS3420, utgave 2019-3. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser.</p> <p>OMFANG Kapittelet omfatter remontering av takstein på nytt undertaksbelegg og sløyfer/lekter. Det inngår også supplerende deler som vindskibord, vannbord, beslag, taknedløp, takrenner mm. i tillegg til takvinduer som beskrevet.</p> <p>MATERIALER Bygningen er underlagt vernebestemmelser og Riksantikvaren har gitt retningslinjer for materialbruk. Kvalitetskrav oppgitt i de enkelte poster kan ikke fravikes.</p> <p>UTFØRELSE Retningslinjer i aktuelle NBI-Byggdetaljblad skal følges, blant annet NBI 544.102 Tekking med skifer</p> | | | | |
| 02.02.2.02.2 | <p>QL1.121A</p> <p>TAKTRO AV PLØYDE BORD</p> <p>Areal</p> <p>Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I området hvor taktro er skadd og skal repareres <i>Type:</i> Takro <i>Dimensjon:</i> 1" Taktro <i>For tekking type:</i> Skifer lappheller <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Riving av skadd taktro er beskrevet i kapitell vedrørende rivingsarbeider. Nytt takro tilpasses revet område.</p> <p>c) Utførelse Kun utskifting av skadet området.</p> <p>x) Mengderegler Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres opp etter medgått areal ferdig takro. REG</p> | m ² | 30,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|---|----------------|--------|------|-----|
| 02.02.3 | <p>SF1.512A ETTLAGS BITUMENBASERT UNDERTAKSBELEGG</p> <p>Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Taket på Skattefogdgården <i>Materiale:</i> Undertaksbelegg type "Icopal Super D eller tilsvarende produkt <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Taktro av bord <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Ekstra omlegg i valmer og grater inkluderes, likeledes tilpassninger mot Luftelyr og takvinduer.</p> | m ² | 219,00 | | |
| 02.02.4 | <p>QL5.112A SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING</p> <p>Areal</p> <p>Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Taket på Skattefogdgården <i>Dimensjon sløyfer:</i> 23x48 <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas alt arbeider for levering og montering av sløyfer. c) Utførelse Sløyfer legges på takro med senteravstand tilpasset undertaksbelegg, maksimalt 60cm.</p> | m ² | 219,00 | | |
| 02.02.5 | <p>QL5.122A LEKTING FOR TAKTEKKING</p> <p>Areal</p> <p>Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Taket på Skattefogdgården <i>Dimensjon lekter:</i> 36x98 <i>Type tekking:</i> Skifer av lappheller <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Senteravstand lekter tilpasses skifersteinsens dimensjon. Alle tilpasninger (f.eks tykkelse) langs raft, rundt gjennomføringer og øverst på taket skal være inkludert.</p> | m ² | 219,00 | | |

Sum denne side:

Akumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------------|--|----------------|--------|------|-----|
| 02.02.6 | <p>SL3.29A TEKKING MED TAKSKIFER Areal Type takskifer: Eksisterende Lappheller <i>Lokalisering:</i> Taket på Skattefogdgården <i>Form:</i> Rektangelstein/lappheller <i>Dimensjon:</i> Eksisterende <i>Tykkelse:</i> Varierer <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter remontering av mellomlagret, eksisterende takstein på nye lekter, se også foregående poster. Det benyttes varmforsinket eller syrefast skiferspiker til innfesting.</p> <p>c) Utførelse Retningslinjer i NBI Byggdetaljblad 544.102 følges. Det medtas all nødvendig saging av nye hakk for innfesting.</p> | m ² | 219,00 | | |
| 02.02.6.1 | <p>Supplering med ny skiferstein: Manglende eller defekt lappheller eller stein langs raft suppleres i riktig tykkelse. Det benyttes Altaskifer. Mengden måles som antall stk.ny stein. Det medtas i posten all nødvendig tilpassninger til takets form. Det medtas all nødvendig saging av nye hakk for innfesting.</p> | | | | |
| | Antall | stk | 40 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|--|------|--------|------|-----|
| 02.02.8 | <p>SL3.6A AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT GJENNOMFØRINGER Antall gjennomføringer <i>Lokalisering:</i> Taket på Skattefogdgården <i>Type gjennomføring/dimensjon:</i> Takvinduer <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter remontering av eksisterende, mellomlagret takskeer langs skrålinjer i valm, grater osv. c) Utførelse Se NBI Bygghetjening 544.102 Det medtas all nødvendig saging av nye hakk for innfesting, samt eventuelle tilpassninger av stein.</p>  | stk | 4 | | |
| 02.02.9 | <p>QL3.12A MØNEBORD TIL BORDTAK Samlet lengde bord <i>Lokalisering:</i> Taket på Skattefogdgården <i>Dimensjon bord:</i> Ca 36x125mm <i>Behandling:</i> Impregnerert <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også valm-linjer.</p> | m | 41,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|---|------|--------|------|-----|
| 02.02.10 | <p>PN6.1115631A TAKRENNE Lengde Omfang: Inkludert rennekroker og overligger Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Lakkert Dimensjon: 150 mm Tverrsnitt: Halvsirkelformet <i>Lokalisering:</i> Taket på Skattefogdgården <i>Innfesting:</i> Speilbord/overkant taktro <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Ferdig levert og montert. Benyttede produkteter skal tilfredsstillere korrosjonsklasse C4.</p> | m | 62,00 | | |
| 02.02.11 | <p>PN6.122A TAPPSTYKKE AV METALL Antall <i>Lokalisering:</i> Taket på Skattefogdgården <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Alusinkbelagt stål, løvfanger skal være inkludert. Benyttede produkteter skal tilfredsstillere korrosjonsklasse C4.</p> | stk | 4 | | |
| 02.02.12 | <p>PN6.132A RENNEVINKEL AV METALL Antall <i>Lokalisering:</i> Tak skattefogdgården <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Alusinkbelagt stål. Benyttede produkteter skal tilfredsstillere korrosjonsklasse C4.</p> | stk | 4 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|--|------|--------|------|-----|
| 02.02.13 | <p>PN6.21125631A NEDLØPSRØR</p> <p>Lengde Fester: Inklusive Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Lakkert Dimensjon: 100 mm Tverrsnitt: Sirkelformet <i>Lokalisering:</i> Tak skattefogdgården <i>Innfesting:</i> Til kledning <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasning og tilkobling til eksisterende støpejerns-nedløpsrør inngår. Benyttede produkteter skal tilfredsstill korrosjonsklasse C4.</p> | m | 35,00 | | |
| 02.02.14 | <p>PN2.41157A MØNEBESLAG FOR OMLEGGSTEKNING</p> <p>Lengde Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Tak skattefogdgården <i>Materialtykkelse:</i> Valgfritt <i>Utfoldet bredde:</i> Ca. 30cm, tilsv. eksisterende beslag som skal rives <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også beslag i valm-linjer. Benyttede produkteter skal tilfredsstill korrosjonsklasse C4.</p> | m | 41,00 | | |
| 02.02.15 | <p>PN2.543257A BORDTAKSBESLAG</p> <p>Lengde Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Tak skattefogdgården <i>Materialtykkelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Tilpasses takrenner og taktro <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Falses i hjørner, skjøtes uten bruk av skruer/nagler. Benyttede produkteter skal tilfredsstill korrosjonsklasse C4.</p> | m | 62,00 | | |

Sum denne side:

Akumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|--|------|--------|------|-----|
| 02.02.16 | <p>PN2.6119157A FOTTEKKING Antall piper Plassering: På pipe Type tekning: Tynnplater Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Teglpiper <i>Materialtykkelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon pipe/innkassing:</i> Valgfritt Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas det alle arbeider med levering og montering av fottekkning til teglpiper. Benyttede produkteter skal tilfredsstill korrosjonsklasse C4.</p>  | stk | 1 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|---|------|--------|------|-----|
| 02.02.17 | <p>PN7.32A SNØFANGER</p> <p>Lengde</p> <p>Utforming: Torørs</p> <p><i>Lokalisering:</i> På tak</p> <p><i>Taktekking/innfesting:</i> Varmeforsinket eller syrefast innfesting</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder snøfangere rundt hele taket. Det skal medtas komplett leveranse med montering.</p>  | m | 62,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|---|------|--------|------|-----|
| 02.02.18 | <p>PN7.11A STIGE PÅ TAK Antall <i>Lokalisering:</i> Tak Skattefogdgården <i>Bredde:</i> Standard bredde <i>Antall trinn:</i> Tilpasses lengde/krav <i>Lengde:</i> Ca 6m, må tilpasses. <i>Underlag/taktekking:</i> Taktro. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten skal det medtas alle arbeider for levering og montering av takstige.</p> | stk | 1 | | |
| 02.02.19 | <p>QL8.11A NETTING FOR LUFTING VED BORDTAK Lengde <i>Lokalisering:</i> Raftekasser <i>Type:</i> Luftespalte <i>Bredde:</i> 50 mm <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas det alt arbeider for å få etablert luftespalte. Eksisterende raftekaske må det kappes ut for luftespalte og etableres netting.</p> | m | 62,00 | | |
| 02.02.20 | <p>PN2.6151959A TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE OG GJENNOMFØRING OG TOPP FOR LUFTING AV AVLØP Antall Type teknning: Takskifer Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Alusink <i>Lokalisering:</i> På taket <i>Materialtykkelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Må måles på stedet. Lik eksisterende <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kinahatter for soilrør/lufterør. Det medas komplett levering og montering. Benyttede produkteter skal tilfredsstill korrosjonsklasse C4.</p> | stk | 2 | | |

Sum denne side:

Akumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|---|------|--------|------|-----|
| 02.02.21 | <p>PN2.6152959A TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE Antall Type teknning: Takskifer Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Alusink <i>Lokalisering:</i> På taket <i>Materialtykkelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Må måles på stedet. Lik eksisterende <i>Utforming:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kinahatter for luftelyre. Det medas komplett levering og montering. Benyttede produkteter skal tilfredsstille korrosjonsklasse C4.</p> | stk | 2 | | |
| 02.02.22 | <p>RI2.21129128000000A TAKVINDU Antall Omfang: Innsetting uten levering Vindusbetegnelse: Takvindu - Velux Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tak <i>Vindustype eller nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Ca 60x60 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Hengsling:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Remontering av velux takvindu. I posten medtas det alt nødvendig arbeider med tetting og beslag.</p> | stk | 1 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|--|------|--------|------|-----|
| 02.02.23 | <p>RI2.21190418000000A TAKVINDU Antall</p> <p>Omfang: Remontering av eksisterende takvindu Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Stål Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tak <i>Vindustype eller nr.:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> Ca 60x60 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Hengsling:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Remontering av stålvinduer. I posten medtas det alt nødvendig arbeider med tetting og beslag.</p> | stk | 3 | | |
| 02.02.24 | <p>RI2.21139158188000A TAKVINDU Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting Vindusbetegnelse: Velux takvindu ca 60x60 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tak <i>Vindustype eller nr.:</i> Velux takvindu <i>Dimensjon:</i> Ca 60x60 <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Hengsling:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Byggherre ønsker at det leveres opsjons pris på Levering og montering av Velux takvindu. Det medtas alle arbeider med levering og montering.</p> | stk | 1 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------|--|------|--------|------|-----|
| 02.02.26 | RY4.32101A UTBEDRING AV KOMPLETT VINDU AV METALL Antall Grunnbehandling: Uspesifisert Metall: Støpejern <i>Lokalisering:</i> Tak <i>Vinduskonstruksjon:</i> Takvinduer <i>Dimensjon:</i> ca 60x60 <i>Beskrivelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vinduer blåses rene og galvaniseres. Klar til innsetting. Glass beholdes. Det medtas komplett leveranse av ferdigbehandlede vinduer. | stk | 3 | | |
| 02.09 | Murerarbeider | | | | |
| 02.09.2 | NB8.22215422A GJENMURING AV SLISS I MURVERK Lengde Utførelse: 1-sidig Murprodukt: Betongblokk Overflatebehandling: – Til puss side 1 – Uten behandling side 2 Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 <i>Lokalisering:</i> Grunnmur og trapper. <i>Bygningsdel:</i> Betong/murte konstruksjoner <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Murmateriale:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skadede pussede partier utbedres. Rigg og sprekkdannelse i betongen krasjes ut og gjøres til klare fuger, fylles igjen og pusses. Ferdig behandlet og klar til malingsarbeider. x) Mengderegler Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres opp etter medgått areal ferdig takro. REG | m | 20,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------------|---|------|--------|------|-----|
| 02.12 | Tømrerarbeider | | | | |
| 02.12.2 | <p>QY2.523A UTSKIFTING AV DEL AV KLEDNINGSBORD PÅ VEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Type kledning og profil:</i> Tømmermannspanel. <i>Dimensjoner bord:</i> Overligger 250x23mm med karnissprofil. Underligger 150x23mm. Panelmodul 325mm <i>Avstand mellom spikerslag:</i> Valgfritt <i>Omfang utskifting / kapping:</i> Uvisst <i>Utforming av skjøt:</i> Skråskjæres et stykke over skadede partier og nye panelbord innsettes. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas det alle arbeider med utskifting og etablering av ny kledning. x) Mengdereglar Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres opp etter medgått areal ferdig kledning. REG</p>  | m | 30,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|--|------|--------|------|-----|
| 02.12.3 | <p>QY2.412121990A UTSKIFTING AV STOKK I HEL LENGDE Lengde Laftemetode: Maskinlaft Materiale: Heltre Tverrsnittsfom/dimensjon: Sokkelbord antatt dim. 75x145mm Fasthet: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Sokkelbord i overkant av stokk på yttervegger <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas det alle arbeider med utskifting og etablering av ny sokkelbord.</p> <p>x) Mengdereglar Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres opp etter medgått areal ferdig kledning. REG</p>  | m | 20,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|---|------|--------|------|-----|
| 02.12.5 | <p>BE3.62999A UTVENDIG KLEDNING Areal Utvendig kledning: Utvendig kledning - yttervegg Lufting: Etablering av luftespalte mellom kledning og sokkelbord. <i>Lokalisering:</i> Underkant kledning for lufting <i>Elementhøyde:</i> 6-8 mm <i>Andre krav på elementnivå:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas det alle arbeider med etablering av luftespalte. Luftespalten etableres mellom kledning og sokkellist, mot vannbord over vinduer og over dørene, samt mot trappene.</p> <p>Utvendig kledning: Utvendig kledning - yttervegg Lufting: Etablering av luftespalte mellom kledning og sokkelbord.</p> | m | 52,00 | | |
| 02.12.6 | <p>RY4.81110A UTSKIFTING AV SPROSSER AV TRE Antall Treslag: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Profiller for eksisterende vinduer <i>Vindustype:</i> Vinduer med profiler <i>Hele eller deler av sprosser:</i> Hele sprosser hvor det er behov <i>Dimensjoner/profil sprosser:</i> Lik eksisterende <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten inngår det som er nødvendig for å bytte sprosser på eksisterende vinduer. Demontering og remontering av glass medtas i posten. Alle nødvendige arbeider</p> <p>x) Mengderegler Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres opp etter medgått areal ferdig kledning. REG</p> | stk | 5 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|---|------|--------|------|-----|
| 02.12.7 | <p>RY4.322513A UTBEDRING AV VINDUSRAMME AV METALL Antall Grunnbehandling: Nivå 1 Metall: Stål <i>Lokalisering:</i> Takvinduer <i>Rammekonstruksjon:</i> Eksisterende <i>Dimensjon:</i> ca 60x60 <i>Beskrivelse:</i> Takvindu av stål <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Pusset og rengjort, klar for montering. Det medtas sandblåsing av vinduer og galvanisering. Remontering av takvinduer inngår i posten</p> | stk | 3 | | |
| 02.21 | <p>Malingsarbeider</p> <p>GENERELT Beskrivelsen er basert på NS3420 utgave 2019-03. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser.</p> <p>OMFANG Arbeidene omfatter rehabiliteringsarbeider av fasader og vinduer. Det henvises til dokument Anika Michalik - Skattefogdgården fargeundersøkelse 29.06.2021, rapporten er lagt til grunn for behandling av overflater.</p> <p>MENGDER Masseberegningene er utført iht. NS 3420, utgave 2019-03. Masser er generelt faste. Unntak fra dette er angitt i de enkelte poster. Poster merket REG er regulerbare og fastsettes ved oppmåling av entreprenør og byggherre i fellesskap.</p> | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--|---|----------------|--------|------|-----|
| 02.21.01 | Forberedende behandling av overflater | | | | |
| 02.21.01.1 | TY1.22411A FJERNING AV MALING – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Metode: Fjerning av løstsittende maling Lokalisering: Yttervegger Underlag: All utvendig kledning. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag All løs maling fjernes ved skraping og børsting. Dette gjelder alle veggoverflater. Kledning, profilbord, hjørnebord, vannstokker, sokkelbord, pynteprofiler m.m. Gjelder også horisontale flater helt ned til vannstokkbord mot betongmur. c) Utførelse All løs maling fjernes ved skraping og børsting. | m ² | 310,00 | | |
|  | | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|---|----------------|--------|------|-----|
| 02.21.01.2 | <p>TY1.22151A FJERNING AV MALING – AREAL Areal Konstruksjon: Utvendig takflate Metode: Fjerning av løstsittende maling <i>Lokalisering:</i> kledning på raftekasser <i>Underlag:</i> Raftekledning <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag All løs maling fjernes ved skraping og børsting. Gjelder alle overflater på utvendig takflate.</p> <p>c) Utførelse All løs maling fjernes ved skraping og børsting.</p>  | m ² | 30,00 | | |
| 02.21.01.3 | | | | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|---|------|--------|------|-----|
| 02.21.01.4 | <p>TY1.24651A FJERNING AV MALING – ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Metode: Fjerning av løstsittende maling <i>Lokalisering:</i> Yttervegg 1.etg og 2.etg <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle vinduer i yttervegg med dimensjon 1200x1720. Vinduer skrapes og klargjøres for maling.</p> <p>c) Utførelse Skrapes og klargjøres for malingsbehandling</p>  | stk | 25 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|--|------|--------|------|-----|
| 02.21.01.5 | <p>TY1.24651A FJERNING AV MALING – ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Metode: Fjerning av løstsittende maling <i>Lokalisering:</i> Yttervegg 1.etg og 2.etg <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle vinduer i yttervegg med dimensjon 630x1720. Vinduer skrapes og klargjøres for maling.</p> <p>c) Utførelse Vinduer skrapes og klargjøres for maling.</p>  | stk | 4 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|--|------|--------|------|-----|
| 02.21.01.6 | <p>TY1.24991A FJERNING AV MALING – ANTALL Antall Konstruksjon: Kjellervinduer Metode: Fjerning av løstsittende maling <i>Lokalisering:</i> Grunnmur <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle kjellervinduer. Primært antall kjellervinduer i ca 500x1100mm. Et stk rømningsvindu. Antatt størrelse 1000x1200mm</p> <p>c) Utførelse Vinduer skrapes og klargjøres for ny behandling.</p>  | stk | 9 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:


Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|---|------|--------|------|-----|
| 02.21.01.7 | <p>TY1.24651A FJERNING AV MALING – ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Metode: Fjerning av løstsittende maling <i>Lokalisering:</i> Yttervegger 1.etg <i>Underlag:</i> Kledning <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Falsk vindu. Gjelder 2 stk felt hvor det tidligere har vært vinduer. c) Utførelse All løs maling fjernes ved skraping og børsting. Overflate klar til malingsbehandling.</p>  | stk | 2 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|--|----------------|--------|------|-----|
| 02.21.01.8 | <p>TY1.24619A FJERNING AV MALING – ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Metode: Slipes/børstes/skrapes rene <i>Lokalisering:</i> Yttervegger 1.etg. Inngangspartier <i>Underlag:</i> Døroverflate <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder dørblad og tilhørende karm. To-fløyet dør ca 1,5x2,0</p> <p>c) Utførelse Slipes/børstes/skrapes rene og rengjøring av overflater. Klar for behandling av overflater</p>  | stk | 3 | | |
| 02.21.01.9 | <p>TA2.225990A RENGJØRING – AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Alle overflater etter fjerning av maling. Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Veggoverflate, underside takutstikk alle profiler, vannstokker m.m <i>Flate som skal behandles:</i> Alle overflater <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Overflate ferdig klart for malingsbehandling. Gjelder alle overflater som skal males.</p> | m ² | 350,00 | | |

Sum denne side:

Akumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------------|---|----------------|--------|------|-----|
| 02.21.01.1 0 | <p>TA2.221210A RENGJØRING – AREAL</p> <p>Areal</p> <p>Bygningsmateriale: Betong Overflate: Malt Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Kjellervegg <i>Flate som skal behandles:</i> Alle overflater <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Ferdig klare overflater til malingsbehandling av kjellermur.</p> | m ² | 70,00 | | |
| 02.21.02 | Malebehandling utvendig fasade | | | | |
| 02.21.02.1 | <p>TB6.424109A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – AREAL</p> <p>Areal</p> <p>Konstruksjon: Vertikal veggflate Treslag: Uspesifisert Behandling: To strøk maling <i>Lokalisering:</i> Vertikalevegger Skattefogdgården <i>Underlag:</i> Ferdig skrapet, børstet og rengjort overflater <i>Materialer:</i> Wibo Ekte Linoljemaling, eller tilsvarende produkt <i>Farge:</i> NCR S 1510-R90B <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle overflater hvor det ikke har blitt byttet ut kledning/vannstokkbord,pyntebord,lisener,hjørn ebord m.m. Gjelder også horisontale flater helt ned til vannstokkbord mot betongmur.</p> <p>x) Mengderegler Regulerbar post. Omfanget av dårlig fasadekledning er usikkert. Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres opp etter medgått areal ferdig malt overflate. REG</p> | m ² | 300,00 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|---|----------------|--------|------|-----|
| 02.21.02.2 | <p>TB6.424104A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Treslag: Uspesifisert Behandling:— Grunning — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Vertikalevegger Skattefogdgården <i>Underlag:</i> Nytt trevirke <i>Materialer:</i> Wibo grunning og Wibo Ekte Linoljemaling, eller tilsvarende produkt <i>Farge:</i> NCR S 1510-R90B <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle områder hvor det byttes trevirke. c) Utførelse Det grunnes med Wibo grunning, etterfulgt av et mellomstrøk og toppstrøk med Wigo Ekte Linoljemaling x) Mengderegler Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres opp etter medgått areal ferdig malt overflate. REG</p> | m ² | 10,00 | | |
| 02.21.02.3 | <p>TB6.421509A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Utvendig takflate Treslag: Uspesifisert Behandling: 2 strøk maling. Mellomstrøk og toppstrøk <i>Lokalisering:</i> Raftekasser <i>Underlag:</i> Eksisterende raftekledning <i>Materialer:</i> Wibo Ekte Linoljemaling, eller tilsvarende produkt <i>Farge:</i> NCR S 1510-R90B <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder all trekledning i raftekasser.</p> | m ² | 30,00 | | |

Sum denne side:

Akumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|---|------|--------|------|-----|
| 02.21.02.4 | TB6.446199A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad Treslag: Teak dører Behandling: Behandles 2 ganger teakolje <i>Lokalisering:</i> Inngangsdører <i>Underlag:</i> Teak <i>Materialer:</i> Teakolje <i>Farge:</i> Teakolje <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ferdig behandlet. | stk | 3 | | |
| 02.21.02.5 | TB6.446299A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – ANTALL Antall Konstruksjon: Dørkarm Treslag: Teak kårmer Behandling: Behandles 2 ganger teakolje <i>Lokalisering:</i> Inngangsdører <i>Underlag:</i> Teak <i>Materialer:</i> Teakolje <i>Farge:</i> Teakolje <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder ferdig behandlet dør. | stk | 3 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|---|------|--------|------|-----|
| 02.21.02.6 | <p>TB6.449991A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – ANTALL</p> <p>Antall</p> <p>Konstruksjon: Vinduer 1200x1720 Treslag: Vinduer av tre Behandling:— Grunning — 3 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Vinduer i yttervegger <i>Underlag:</i> Trevirke <i>Materialer:</i> Jotun Drygolin Nordic Extreme Vindu og Dør alkydoljemaling, eller tilsvarende produkt <i>Farge:</i> NCR S 1510-R90B <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas det alle arbeider til ferdig malebehandlet overflate. Vinduer er koblet og det skal medtas alle nødvendige arbeider rundt dette.</p> | stk | 25 | | |
| 02.21.02.7 | <p>TB6.449991A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – ANTALL</p> <p>Antall</p> <p>Konstruksjon: Vinduer 630x1720 Treslag: Vinduer av tre Behandling:— Grunning — 3 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Vinduer i yttervegger <i>Underlag:</i> Trevirke <i>Materialer:</i> Jotun Drygolin Nordic Extreme Vindu og Dør alkydoljemaling, eller tilsvarende produkt <i>Farge:</i> NCR S 1510-R90B <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas det alle arbeider til ferdig malebehandlet overflate. Vinduer er koblet og det skal medtas alle nødvendige arbeider rundt dette.</p> | stk | 4 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|--|------|--------|------|-----|
| 02.21.02.8 | <p>TB6.449999A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – ANTALL Antall Konstruksjon: Falske vindusfelt Treslag: Trevirke Behandling: 3 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Falske vinduer i yttervegger <i>Underlag:</i> Trevirke <i>Materialer:</i> Jotun Drygolin Nordic Extreme Vindu og Dør alkydoljemaling, eller tilsvarende produkt <i>Farge:</i> Sort i "glassfelt" og NCR S 1510-R90B på omramming <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas det alle arbeider til ferdig malebehandlet overflate</p> <p>c) Utførelse Omramming, profiler og deler av vinduskonstruksjonen behandling med fargekode til yttervegger. "Glassfeltene" males sorte.</p> | stk | 2 | | |

Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården


| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------|--|----------------|--------|------|-----|
| 02.21.02.9 | <p>TB2.54411A MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG</p> <p>Areal</p> <p>Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling:— Seising — 3 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Kjellervegg <i>Underlag:</i> Betong <i>Materialer:</i> Jotun Drytech - murprimer, Murfiller og murmaling, eller tilsvarende produkt <i>Farge:</i> NCR S 1510-R90B <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas alt nødvendig for å utføre aktiviteten. Eventuell tildekking skal også medtas. Behandling av overflater til trapper og lysgraver</p> <p>x) Mengdereglar Regulerbar mengde, måles på stedet og gjøres opp etter medgått areal ferdig malt overflate. REG</p> | m ² | 70,00 | | |



Sum denne side:

Akkumulert Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

Arbeidsområde: 02 Skattefogdgården

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------------|--|------|--------|------|-----|
| 02.21.02.1 0 | <p>TY5.334993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT METALL UTVENDIG – ANTALL Antall Konstruksjon: Rekkverk og håndlister. Hele rekkverkskonstruksjon Behandling:— Vasking — Fjerning av løstsittende maling og løs rust — Flekkgrunning — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Inngangsparti <i>Underlag:</i> Betong <i>Materialer:</i> Lakkmalning <i>Farge:</i> sort <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I posten medtas det all nødvendig behandling. Behandlingen gjelder for alt av rekkverk på de to inngangspartiene. Se bilde under</p>  | stk | 2 | | |

Sum denne side:

Sum Arbeidsområde 02 Skattefogdgården:

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-------|
| 01 Rigg og drift | 01-1 |
| 02 Skattefogdgården | 02-1 |
| 01 Riving og demontering | 02-2 |
| 02 Takteking | 02-16 |
| 09 Murerarbeider | 02-27 |
| 12 Tømrerarbeider | 02-28 |
| 21 Malingsarbeider | 02-32 |
| 01 Forberedende behandling av overflater | 02-33 |
| 02 Malebehandling utvendig fasade | 02-40 |