



Vei/tiltak	Mengde/ant.	Enh.pris.	Beløp
1.2.1. Røsslyngveien (ca. 4 m x 350 m)			
Justering av kummer	12 stk		
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 1400 m ²		
Opprettingslag 3,5 cm	Ca. 1400 m ²		
Slitelag, 3,0 cm	Ca. 1400 m ²		
		Delsum:	
1.2.2. a) Vesterålgata (overfor Cirkle K), (ca. 4 m x 158 m)			
Justering av kummer	1 stk		
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 632 m ²		
Opprettingslag 3,5 cm	Ca. 632 m ²		
Slitelag, 3,0 cm	Ca. 632 m ²		
		Delsum:	
1.2.2. b) Gangvei (overfor Cirkle K), (ca. 3 m x 40 m)			
Avretting og komprimering	Ca. 120 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 120 m ²		
Slitelag 3,0 cm	Ca. 120 m ²		
		Delsum:	
1.2.3. Kirkeveien (ca. 4,5 m x 190 m)			
Justering av kummer	4 stk		
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 855 m ²		
Opprettingslag 3,5 cm	Ca. 855 m ²		
Slitelag 3,0 cm	Ca. 855 m ²		
		Delsum:	
1.2.4.1. Solveien (ca. 5,5 m x 305 m)			
Justering av kummer	2 stk		
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 1678 m ²		
Opprettingslag 3,5 cm	Ca. 1678 m ²		
Slitelag 3,0 cm	Ca. 1678 m ²		
		Delsum:	
1.2.4.2. Bakkeveien (ca. 3 m x 215 m)			
Justering av kummer	1 stk		
Avretting og komprimering	Ca. 645 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 645 m ²		
Slitelag 3,5 cm	Ca. 645 m ²		
		Delsum:	
1.2.4.3. Lille Åsveien (ca. 3,5 m x 90 m)			
Justering av kummer	1 stk		
Avretting og komprimering	Ca. 315 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 315 m ²		
Slitelag 3,5 cm	Ca. 315 m ²		
		Delsum:	



1.2.5.1. Mellomveien (ca. 4,5 m x 150 m)			
Justering av kummer	1 stk		
Avretting og komprimering	Ca. 675 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 675 m ²		
Slitelag 3,5 cm	Ca. 675 m ²		
		Delsum:	
1.2.5.2. Gunsteins vei (ca. 4 m x 371 m)			
Justering av kummer	1 stk		
Avretting og komprimering	Ca. 1484 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 1484 m ²		
Slitelag 3,5 cm	Ca. 1484 m ²		
		Delsum:	
1.2.5.3. Snorres vei, midt (mellom bjørklundveien og Kong Øysteins vei) (ca. 4,5 m x 480 m)			
Justering av kummer	10 stk		
Avretting og komprimering	Ca. 2160 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 2160 m ²		
Slitelag 3,5 cm	Ca. 2160 m ²		
		Delsum:	
1.2.5.4. Natlandsveien (ca. 4,5 m x 317 m)			
Justering av kummer	10 stk		
Avretting og komprimering	Ca. 1427 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 1427 m ²		
Slitelag 3,5 cm	Ca. 1427 m ²		
		Delsum:	
1.2.5.5. Snorres vei, sør (mellom Bjørklundveien og Margrethe Wiigs vei) (ca. 4 m x 470 m), inkl. vendehammer			
Justering av kummer	1 stk		
Avretting og komprimering	Ca. 1900 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 1900 m ²		
Slitelag 3,5 cm	Ca. 1900 m ²		
		Delsum:	
1.2.6. Eliseusveien (ca. 4 m x 146 m), inkl. vendehammer			
Fjerne gammel asfalt fra m40 – m120, jf. Vegkart (80 m)	Ca. 240 m ²		
Justering av kummer	4 stk		
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 340 m ²		
Opprettingslag 3,5 cm	Ca. 340 m ²		
Slitelag 3,0 cm	Ca. 340 m ²		
Avretting og komprimering	Ca. 264 m ²		
Bindelag 3,0 cm	Ca. 264 m ²		
Slitelag 4,0 cm	Ca. 264 m ²		
		Delsum:	
1.2.7.1. Langbakken (ca. 4,5 m x 185 m)			
Fjerne gammelt skiltfundament I kryss mot Sigerfjordveien og fylling av hull med egnede masser før reasfaltering	1 stk.		
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 833 m ²		
Opprettingslag 3,5 cm	Ca. 833 m ²		
Slitelag 3,0 cm	Ca. 833 m ²		
		Delsum:	



1.2.7.2. Rishaugveien (ca. 4,2 m x 370 m)			
Fjerne gammel asfalt fra m451 – m520, ref Vegkart (69 m)	Ca. 290 m ²		
Justering av kummer	3 stk		
Avretting og komprimering	Ca. 1554 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 1554 m ²		
Slitelag 3,5 cm	Ca. 1554 m ²		
		Delsum:	
1.2.7.3. Skansen, inkl. kryss Granliveien (ca. 4 m x 103 m)			
Justering av kummer	2 stk.		
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 412 m ²		
Opprettingslag 3,5 cm	Ca. 412 m ²		
Slitelag 3,0 cm	Ca. 412 m ²		
		Delsum:	
1.2.7.4. Granliveien (ca. 3,5 m x 431 m) + vendehammer			
Justering av kummer	7 stk		
Avretting og komprimering	Ca. 1561 m ²		
Bindelag 3,5 cm	Ca. 1561 m ²		
Slitelag 3,5 cm	Ca. 1561 m ²		
		Delsum:	
1.2.8. Sigerfjordveien (fra Sigerfjord skole) (ca. 5,5 m x 940 m)			
Justering av kummer	8 stk		
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 5170 m ²		
Slitelag, 3,0 cm	Ca. 5170 m ²		
		Delsum:	
1.2.9. Etablering av fartshump ved Sigerfjord skole)			
Fartshump iht. Kontraktsgrunnlaget punkt 1.2.9.	2 stk		
		Delsum:	
1.2.10. Sigerfjordveien (fra hotellsvingen - Revhaugveien) (ca. 5,5 m x 350 m)			
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 1925 m ²		
Slitelag, 3,0 cm	Ca. 1925 m ²		
		Delsum:	
1.2.11. Sigerfjordveien (fra Skredbukta og vestover) (ca. 5,5 m x 410 m)			
Rengjøring (feiing/spyling/kantfjerning)	*		
Liming/klebing	Ca. 2255 m ²		
Slitelag, 3,0 cm	Ca. 2255 m ²		
		Delsum:	
1.3.0. Regulerbare poster	Stk./enh.	Kr per m ² /tonn	
1.3.1. Fjerning av torvkanter	4000 m		
1.3.2. Planfresing	9350 m ²		
1.3.3. Deponering av freste masser til godkjent mottak	450 tonn l/m		
1.3.4. Kanlegging av grus jf. Kontraktsgrunnlaget punkt 1.1.1.	3000 m		



1.4.0. Opsjon			
1.4.1. Fjerning av ståltrekkverk (autovern av stål) inkl. deponering	1 m.		
1.4.2. Bytting av impregnerte rekkverkstolper	1 Stk.		
1.4.3. levering og montering av rekkverk av stål (autovern)	1 m.		

* = Jf. tilbyders anslag