

Prosjekt: Riving Jørstadmoen - Bygg 34, 56 og 93

Side 00-1

Kapittel: 00 Generell del

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>00</b>	<p>Generell del</p> <p>INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE</p> <p>For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 2018 utgave.</p> <p>Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 2018-utgave.</p> <p>Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.</p> <p>Alle priser skal omfatte alle arbeider inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.</p> <p>Skader som oppstår på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.</p> <p>Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler dersom entreprenøren mener dette er nødvendig for å kunne gi tilbud.</p> <p>Alle poster som er angitt med mengde kan reguleres etter faktisk mengde.</p> <p>For orientering om prosjektets omfang og forutsetninger vises det til "Del III A Oppdraget" og miljøsaneringsbeskrivelse.</p>				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 00 Generell del:					

Prosjekt: Riving Jørstadmoen - Bygg 34, 56 og 93					Side 01-1
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen				
<b>01.1</b>	<b>AB1</b> <b>FORSIKRING AV ANSVAR</b> Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
<b>01.2</b>	<b>AB2</b> <b>FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID</b> Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
<b>01.3</b>	<b>AE1</b> <b>SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER</b> Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
<b>01.4</b>	<b>AJ1.1</b> <b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</b> Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
<b>01.5</b>	<b>AJ8.23A</b> <b>TILPASNING TIL AVFALLSPLAN</b> Rund sum <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal gå igjennom og sette seg inn i utarbeidet avfallsplan. Dersom entreprenøren finner feil eller mangler i avfallsplanen skal dette meldes byggherre som sørger for at miljørådgiver reviderer avfallsplanen.	RS			
<b>01.6</b>	<b>AV4.2A</b> <b>TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også drift av anleggsplassen  Posten omfatter også kostnad for ivaretagelse av krav stilt i øvrige deler av konkurransegrunnlaget som ikke er gjentatt eller konkretisert i poster i denne mengdebeskrivelsen	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Riving Jørstadmoen - Bygg 34, 56 og 93

Side 01-2

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.7	<p><b>AK3.333A</b>  <b>TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM</b>  Rund sum  <b>FORMÅL:</b> GJERDE  <i>Lokalisering:</i> På anleggsplassen  <i>Omfang:</i> Hele anleggsstedet rundt byggene  <i>Utførelse:</i> Standard byggeplassgjerde  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Skal også inkludere port</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

## Kapittel: 02 Forberedende arbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>02</b>	Forberedende arbeider				
<b>02.1</b>	<p><b>CD1.31004A</b>  <b>PERMANENT FRAKOBLING</b>            Antall  <b>Sted:</b> Uspesifisert  <b>Type ledning:</b> Elkraft  <i>Lokalisering:</i> Bygg 33, 56 og 93  <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant  <i>Innhold i ledning, spesifisert:</i> Strømforsyning  <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant  <i>Kapasitet:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Gjelder permanent frakobling av strømforsyning til byggene</p> <p>x) Mengdereglar            Kommer ikke til utførelse dersom frakobling allerede er foretatt av byggherre.</p>	RS			
<b>02.2</b>	<p><b>CD1.31001A</b>  <b>PERMANENT FRAKOBLING</b>            Antall  <b>Sted:</b> Uspesifisert  <b>Type ledning:</b> Væske  <i>Lokalisering:</i> Bygg 34 og 56  <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant  <i>Innhold i ledning, spesifisert:</i> Vann  <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant  <i>Kapasitet:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Gjelder frakobling av vann og avløp.</p>	RS			
<b>02.3</b>	<p><b>CD1.31005A</b>  <b>PERMANENT FRAKOBLING</b>            Antall  <b>Sted:</b> Uspesifisert  <b>Type ledning:</b> Ekom  <i>Lokalisering:</i> Bygg 34 og 56  <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant  <i>Innhold i ledning, spesifisert:</i> Tele og data  <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant  <i>Kapasitet:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Gjelder frakobling av tele og data</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Forberedende arbeider:					

## Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>03</b>	Miljøsanering				
<b>03.1</b>	<p>I alle poster som omfatter miljøsanering skal alle kostnader knyttet til håndtering, transport og levering av det farlige avfallet inkluderes i enhetsprisen. Dette inkluderer også deklarerer av avfallet.</p> <p>Det skal kun benyttes transportører som følger krav i lover og forskrifter knyttet til transport av farlig avfall til å transportere avfallet.</p> <p>Alt farlig avfall skal kun leveres til mottaksanlegg som har tillatelse til å håndtere farlig avfall.</p> <p>Det vises generelt til utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse som er vedlagt forespørselen. Krav satt i miljøsaneringsbeskrivelsen forutsettes medtatt i postene, og denne beskrivelsen bør leses sammen med miljøsaneringsbeskrivelsen for å få det fullstendige omfanget av arbeidene.</p>				
<b>03.2</b>	<p><b>CD2.2258199</b> <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT</b> Vekt</p> <p><b>Bygningsdel:</b> Elektrisk anlegg <b>Stoff:</b> Diverse <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> EE-avfall <i>Stoff, spesifisert:</i> Tungmetaller <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ikke relevant <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant <i>EAL-kode:</i> 160213 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1599 <i>Utførelsesmetode:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei</p>	tonn	3,00		
<b>03.3</b>	<p><b>CD2.2224535</b> <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL</b> Areal</p> <p><b>Bygningsdel:</b> Gulvoverflate <b>Stoff:</b> Ftalater <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vinyl gulvbelegg <i>Stoff, spesifisert:</i> Ftalater <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant <i>EAL-kode:</i> 170204 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7156 <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	1000,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering:					

## Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.4	<p><b>CD2.2217132</b>  <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – LENGDE</b>  Lengde  <b>Bygningsdel:</b> Isolasjon på rør og kanaler  <b>Stoff:</b> Bromerte flammehemmere  <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Isolasjon av cellegummi og skumgummi  <i>Stoff, spesifisert:</i> Bromerte flammehemmere  <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja  <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> 170603  <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7155  <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	100,00		
03.5	<p><b>CD2.2259743</b>  <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT</b>  Vekt  <b>Bygningsdel:</b> Isolasjon  <b>Stoff:</b> Klorfluorkarboner (KFK)  <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> PUR-skum rundt dørkarmer og gjennomføringer  <i>Stoff, spesifisert:</i> KFK  <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja  <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> 170603  <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7157  <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	kg	10,00		
03.6	<p><b>CD2.2259743</b>  <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT</b>  Vekt  <b>Bygningsdel:</b> Isolasjon  <b>Stoff:</b> Klorfluorkarboner (KFK)  <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Isolert leddport  <i>Stoff, spesifisert:</i> KFK  <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja  <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> 170603  <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7157  <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	kg	150,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering:					

## Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.7	<b>CD2.2243166</b> <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL</b> Antall <b>Bygningsdel:</b> Vindu <b>Stoff:</b> Polyklorerte bifenyler (PCB) <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Isolerglassvinduer <i>Stoff, spesifisert:</i> PCB <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant <i>EAL-kode:</i> 170902 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7211 <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
03.8	<b>CD2.2243144</b> <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL</b> Antall <b>Bygningsdel:</b> Vindu <b>Stoff:</b> Klorparafiner <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Isolerglassvinduer <i>Stoff, spesifisert:</i> Klorparafiner <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant <i>EAL-kode:</i> 170903 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7158 <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Andre krav:</i> Nei	stk	91		
03.10	<b>CD2.2255135</b> <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT</b> Vekt <b>Bygningsdel:</b> Taktekking <b>Stoff:</b> Ftalater <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> PVC-membran på tak på bygg 34 <i>Stoff, spesifisert:</i> Ftalater <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant <i>EAL-kode:</i> 170204 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7156 <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport <i>Andre krav:</i> Nei	kg	500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering:					

## Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.11	<p><b>CD2.2255165</b>  <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT</b>  Vekt  <b>Bygningsdel:</b> Taktekking  <b>Stoff:</b> Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)  <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takpapp under stålplater på bygg 56  <i>Stoff, spesifisert:</i> PAH  <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja  <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> 170301  <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7152  <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	kg	5000,00		
03.12	<p><b>CD2.2252613</b>  <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT</b>  Vekt  <b>Bygningsdel:</b> Utvendig kledning og overflate  <b>Stoff:</b> CCA (kobber-krom-arsen)  <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Stoff, spesifisert:</i> CCA  <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja  <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> 170204  <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7098  <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	kg	3000,00		
03.13	<p><b>CD2.2247642</b>  <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL</b>  Antall  <b>Bygningsdel:</b> Kjøle- og frysesystem  <b>Stoff:</b> Hydroklorfluorkarboner (HKFK)  <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Kuldemedium i kjølemaskiner  <i>Stoff, spesifisert:</i> HKFK  <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja  <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> 140601  <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7240  <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering:					

Prosjekt: Riving Jørstadmoen - Bygg 34, 56 og 93

Side 03-5

Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.14	<p><b>CD2.2254261</b>  <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT</b>  Vekt  <b>Bygningsdel:</b> Gulv på grunn  <b>Stoff:</b> Oljeforbindelser  <i>Lokalisering:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Tilgjengelighet:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Betong med synlig oljeforurensning  <i>Stoff, spesifisert:</i> Olje  <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja  <i>Konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> 170106  <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7025  <i>Utførelsesmetode:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	tonn	10,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 03 Miljøsanering:					

## Kapittel: 04 Riving

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>04</b>	Riving				
<b>04.1</b>	<p><b>CD4.14112A</b>  <b>RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL</b>            Antall  <b>Bygningsdel:</b> Bygning  <b>Forurensningsgrad:</b> Under grense for farlig avfall  <i>Lokalisering:</i> Bygg 34  <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Komplette bygg etter miljøsanering  <i>Materialer:</i> Diverse  <i>Byggeår:</i> 1990  <i>Dimensjon:</i> 800 m<sup>2</sup>  <i>Konstruksjon/bæring:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant  <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant  <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> Valgfritt  <i>Avfallsstoffnummer:</i> Ikke relevant  <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Fullstendig fjernet inkl. fundamenter  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, intern/ekstern transport og leveringskostnader.            Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Riving:					

## Kapittel: 04 Riving

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.2	<p><b>CD4.14112A</b>  <b>RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL</b>            Antall  <b>Bygningsdel:</b> Bygning  <b>Forurensningsgrad:</b> Under grense for farlig avfall  <i>Lokalisering:</i> Bygg 56  <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Komplette bygg etter miljøsanering  <i>Materialer:</i> Diverse  <i>Byggeår:</i> 1940/1953  <i>Dimensjon:</i> 540 m2  <i>Konstruksjon/bæring:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant  <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant  <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> Valgfritt  <i>Avfallsstoffnummer:</i> Ikke relevant  <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Fullstendig fjernet inkl. fundamenter  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, intern/ekstern transport og leveringskostnader.            Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Riving:					

## Kapittel: 04 Riving

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3	<p><b>CD4.14112A</b>  <b>RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL</b>            Antall  <b>Bygningsdel:</b> Bygning  <b>Forurensningsgrad:</b> Under grense for farlig avfall  <i>Lokalisering:</i> Bygg 93  <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant  <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Komplette bygg etter miljøsanering  <i>Materialer:</i> Diverse  <i>Byggeår:</i> 1962  <i>Dimensjon:</i> 1000 m2  <i>Konstruksjon/bæring:</i> Se miljøkartleggingsrapport  <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant  <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant  <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant  <i>EAL-kode:</i> Valgfritt  <i>Avfallsstoffnummer:</i> Ikke relevant  <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Fullstendig fjernet inkl. betongplate på mark og fundamenter  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag            Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, intern/ekstern transport og leveringskostnader.            Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 04 Riving:					

Prosjekt: Riving Jørstadmoen - Bygg 34, 56 og 93					Side 05-1
Kapittel: 05 Avsluttende arbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>05</b>	Avsluttende arbeider				
<b>05.1</b>	<b>FS2.332232122</b> <b>UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM</b> Prosjektert anbrakt volum <b>Type lag:</b> Forsterkningslag av pukk/kult <b>Type masse/sortering:</b> 22/120 <b>Levering:</b> Eksterne masser <b>Komprimering:</b> Normal komprimering <b>Kontroll av komprimering:</b> Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Der dette er nødvendig etter avtale med byggherren. Behov avklares etter at byggene er revet <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Tykkelse:</i> Avklares med byggherren etter at byggene er revet <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>3</sup>	100,00		
<b>05.2</b>	<b>FS2.333299122</b> <b>UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM</b> Prosjektert anbrakt volum <b>Type lag:</b> Bærelag av knust berg, fk <b>Type masse/sortering:</b> 0/32 <b>Levering:</b> Eksterne masser <b>Komprimering:</b> Normal komprimering <b>Kontroll av komprimering:</b> Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Der dette er nødvendig etter avtale med byggherren. Behov avklares etter at byggene er revet <i>Underlag:</i> Pukk/kult <i>Tykkelse:</i> Avklares med byggherren etter at byggene er revet <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>3</sup>	100,00		
<b>05.3</b>	<b>FS2.334299122</b> <b>UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM</b> Prosjektert anbrakt volum <b>Type lag:</b> Grusdekke <b>Type masse/sortering:</b> 0/16 <b>Levering:</b> Eksterne masser <b>Komprimering:</b> Normal komprimering <b>Kontroll av komprimering:</b> Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Der dette er nødvendig etter avtale med byggherren. Behov avklares etter at byggene er revet <i>Underlag:</i> Bærelag <i>Tykkelse:</i> Avklares med byggherren etter at byggene er revet <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>3</sup>	100,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Avsluttende arbeider:					

Prosjekt: Riving Jørstadmoen - Bygg 34, 56 og 93

Side 05-2

Kapittel: 05 Avsluttende arbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.4	<b>FS2.27499122</b> <b>UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL</b> Prosjektert areal <b>Type lag:</b> Vekstjord <b>Type masse/sortering:</b> Vekstjord <b>Levering:</b> Eksterne masser <b>Komprimering:</b> Normal komprimering <b>Kontroll av komprimering:</b> Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Der dette er nødvendig etter avtale med byggherren. Behov avklares etter at byggene er revet <i>Underlag:</i> Grus <i>Tykkelse:</i> Avklares med byggherren etter at byggene er revet <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	500,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 05 Avsluttende arbeider:					

Prosjekt: Riving Jørstadmoen - Bygg 34, 56 og 93

Side 06-1

## Kapittel: 06 Regningsarbeid

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>06</b>	Regningsarbeid				
<b>06.1</b>	Regningsarbeider				
	Kommer kun til utførelse etter bestilling fra byggherre/byggeleder.				
<b>06.2</b>	Hjelpearbeider Tid	time	40,00		
<b>06.3</b>	Fagarbeider Tid	time	40,00		
<b>06.4</b>	Anleggsleder Tid	time	20,00		
<b>06.5</b>	Egnet gravemaskin, med fører Tid	time	20,00		
<b>06.6</b>	Egnet lastebil, med fører Tid	time	20,00		
<b>06.7</b>	Ventetid Krav fra byggherre eller 3. part som medfører at arbeidene ikke kan utføres. Tid	time	40,00		
<b>06.8</b>	Materialer Materialer som er antatt å medgå i regningsarbeider betales med dokumentert netto selvkost tillagt påslagsfaktor for administrasjon og fortjeneste.  Avsatt beløp kr. 25 000,- x 1,..... = kr ..... Rund sum	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 06 Regningsarbeid:					

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>00 Generell del .....</b>	<b>00-1</b>
<b>01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen .....</b>	<b>01-1</b>
<b>02 Forberedende arbeider .....</b>	<b>02-1</b>
<b>03 Miljøsanering .....</b>	<b>03-1</b>
<b>04 Riving .....</b>	<b>04-1</b>
<b>05 Avsluttende arbeider .....</b>	<b>05-1</b>
<b>06 Regningsarbeid .....</b>	<b>06-1</b>