



Kontraksgrunnlag

Stikkrennbytte Sigerfjord og Langbakkveien.



Sortland kommune

Innhold

1.	Om anskaffelsen	1
1.1.	Anskaffelsens omfang	4
1.1.1.	Spesifikasjoner Langbakkveien.....	4
1.1.2.	Sigerfjordveien	5
1.2.	Oppdragsgivers forbehold.....	9
2.	Oppdragsgivers krav.....	9
2.1.	Krav til Helse, miljø og sikkerhet	9
3.	Leverandørens plikter.....	10
3.1.	Utførelse.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3.2.	Lærlingebedrift og lærlinger.....	10
3.3.	Underleverandører.....	10
3.4.	Lønns- og arbeidsvilkår.....	10
3.5.	Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	11
4.	Leveransen	11
4.1.	Kontraktgrunnlag.....	11
4.2.	Dokumentliste	12
4.3.	Vederlag.....	12
4.3.1.	Betaling.....	12
4.3.2.	Prisendring.....	12
4.3.3.	Faktureringsrutiner.....	12
4.4.	Ferdigstillelse av oppdraget	12
4.4.1.	Sluttresultat	12
4.4.2.	Sluttbefaring	12
5.	Mislighold	13
5.1.	Mangler i ytelsen	13
5.2.	Tvister	13

1. Om anskaffelsen

Sortland kommune ved enhet for prosjekt og utvikling, senere omtalt som oppdragsgiver, har behov for å anskaffe en entreprenør til utskifting av inntil 12 stikkrenner i Sigerfjord- og Langbakkveien.

Aktuelle veier og tiltak, samt stikkrennens lengde er beskrevet av tabellen under.

#	Veinavn	Lengde	Beskrivelse/merknad
	Langbakkveien	Lengde	Merknad
1	Renne Ø 600 plast	6 m	Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Denne må senkes. Grøftebunn senkes ved behov min 2 m på hver side av innløp rør. Hp, Nr 1870Kv 2730 KS1D1 m1791
2	Tilstand OK		Omfattes ikke av anbudet
3	Renne Ø 400, økes til Ø 600	6 m	Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Denne må senkes. Grøftebunn senkes ved behov min 2 m på hver side av innløp rør HP, Nr 1870 KV 2730 K S1D1 m1660
4	Renne Ø 600	8 m	Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Hp,nr 1870 KV 2730 m1596
5	Renne Ø 600	8 m	Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Hp,nr 1870 KV2730 KS1D1 m1453
6	Renne Ø 600	8 m	Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Hp,nr 1870 KV 2730 K S1D1 m1385
7	Tilstand OK		Omfattes ikke av anbudet
8	Renne Ø 400	8 m	Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Denne må senkes. Grøftebunn senkes min 2 m på hver side av innløp rør. HP, nr 1870 KV 2730 S1D1 m1219
9	Renne Ø 600	6 m	Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Denne må senkes. Grøftebunn senkes ved behov min 2 m på hver side av innløp rør. Innkobles på eksisterende Ø 600. (privat). Her skal Vestall ha med trekkerør 1x Ø125. HP: 1870 KV2730 S1D1 m1115
10	Renne Ø 400	6 m	Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Denne må senkes. Grøftebunn senkes min 2 m på hver side av innløp rør.

	Sigerfjordveien	Lengde	Merknad
1	Renne ø 600	8 m	Naturstein, Erstattes med rør i plast, type DV SN 8. Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Vegdekke asfalteres, AGB 11; 3, 0 over 4,0 cm tykkelse.
2	Renne ø 600	14 m	Naturstein/plast, Erstattes med rør i plast, type DV SN 8. Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Det ivaretas forsvarlig avrenning mot rør gjennom privat avkjørsel til hus nr. 475. Tilsvarende dagens løsning eller bedre. Strekningen inngår i kommunens asfaltprogram, og skal ikke reasfalteres etter denne anskaffelsen. Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket må dermed avklares med kommunen.
3	Renne ø 600	11 m	Erstattes med rør i plast, type DV SN 8. Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Vegdekke asfalteres, AGB 11; 3, 0 over 4,0 cm tykkelse.
4	Renne ø 600	13 m	Erstattes med rør i plast, type DV SN 8. Overdekning min 500 mm. Utkiling c/c 10 m, på hver side. Vegdekke asfalteres, AGB 11; 3, 0 over 4,0 cm tykkelse.
	Tilleggsareal asfaltering	35 m	Reasfaltering av areal mellom stikkrenne 3 og 4. AGB 11; 3, 0 over 4,0 cm tykkelse.

For samtlige tiltak gjelder følgende:

Tiltakene utføres i hh.t. beskrivelse dette kontraktsgrunnlaget, aktuelle produsenters leggeanvisning, SVV Hb N200 og N301, samt vedlegg til kommunens gravemeldingsskjema.

Tiltakenes omfang er nærmere beskrevet under punkt 1.1. og 1.2. i dette kontraktsgrunnlaget.

Ved reasfaltering skal bredde på nytt dekke tilsvare bredde på eksisterende asfaltdekke.

1.1. Anskaffelsens omfang

Oppdragsgiver legger opp til at tilbyder gjennomfører befarings av de respektive veistrekningene for å måle lengde av rør, veibreder, omfang av behov for masseutskifting, praktiske utfordringer ved varsling/sikring av arbeidet, mv, før bestilling.

Oppgitte rørdimensjoner for stikkrenner viser til innvendig lysåpning.

Utførelsen av oppdraget vil innebefatte:

- Arbeidsvarsling/Gravmelding.
- Fjerning og deponering av masser. Avfall leveres til godkjent deponi.
- Bytte av rør.
- Tilbakeføring av masser i henhold til rørprodusentens leggeanvisning/N200.
- Anskaffelse og legging av fiberduk kl. 3 i grøft.
- Asfaltering.

Generelle krav til utførelsen:

- Masseutskifting utføres med utkiling, 10 m på hver side av c/c rør.
- Inn- og utløp skal være rensket innen ferdigstillelse av oppdraget.
- Røroverdekning skal være minimum 500mm, eller tilsvarende dagens overdekning (høyeste verdi).
- Tilbyder skal utføre nødvendig varsling/skilting og ettersyn/vedlikehold av veioverflaten frem til permanent toppdekke kommer på plass.
- Der ikke annet er beskrevet skal utførelsen være i henhold til SVV Hb N200 og N301.
- Her medtas spesifisering av asfalt 3,0 over 4,0...

Omfang av tiltakene er videre angitt under punkt 1.2.

1.1.1. Spesifikasjoner Langbakkveien.

Utførelsen av oppdraget vil innebefatte:

- Deponering av overskuddsmasser, entreprenør må ordne deponi.
- Deponering av asfalt til godkjent deponi.
- Oppretting. 12 cm underkant eksisterende asfaltdekke.

Den geografiske utstrekningen av tiltaket er beskrevet med rød strek i figuren under.



Veisystemreferanser:

1. 1870 Kv 2730 K S1D1 m1791
2. Omfattes ikke av anbudet.
3. HP, Nr 1870 KV2730 K S1D1 m1660
4. Hp, Nr 1870 KV2730 K S1D1 m1596
5. Hp, Nr 1870 KV2730 K S1D1 m1453
6. Hp, Nr 1870 KV 2730 K S1D1 m1385
7. Omfattes ikke av anbudet.
8. HP, Nr 1870 KV 2730 k S1D1 m1219
9. HP, Nr 1870 KV2730 k S1D1 m1115
10. Hp,Nr 1870 KV 2730 k S1D1 m961

1.1.2. Sigerfjordveien

Utførelsen av oppdraget vil innebefatte:

- Deponering av overskuddsmasser inkl. asfalt. Entreprenør må ordne deponering.
- For stikkrenne 3 og 4: Autovern må ivaretas uten å påføres skade. Demontering og remontering kan være nødvendig. Ved skade på autovern må dette erstattes.
- Gjenfylling og avretting av grus før asfaltering.
- Asfaltering, AGB 11; 3,0 over 4,0 cm.
- Nødvendige arbeider mellom renne 3-4

Nr 1:



Areal asfaltdekke-100 m2



Nr 2:



Areal asfaltdekke- 130 m²



Nr 3 og 4:



Areal asfaltdekke
Renne 3-117 m²
Renne 4-113 m²



Alternativ viss nr 4 tas samtidig.

Topp vegdekke melleom nr 3 og 4
195 m².Vegdekke totalt. 425 m²



1.2. Oppdragsgivers forbehold

Omfanget av arbeidene kan bli endret dersom tilbudene overstiger budsjettrammen.

2. Oppdragsgivers krav

Produkt og utførelse ved veidekket skal være i henhold til beskrivelser i Statens vegvesens Handbok N200:2021 Vegbygging kapittel 4 Materialer og utførelse.

Anleggsarbeidet skal være til minst mulig og kortest mulig sjenanse for samtlige trafikantgrupper. Dette skal ivaretas gjennom en plan for varsling og sikring av arbeidet, som skal utarbeides gjennom diskusjon i kontraktsmøte.

2.1. Krav til Helse, miljø og sikkerhet

Det skal utarbeides arbeidsvarslingsplan for å tilstrekkelig ivareta trafiksikkerheten og trafikkavviklingen gjennom utførelsen av oppdraget. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av leverandøren. Plan og utførelse skal være i henhold til håndbok N301.

Leverandøren plikter å samarbeide med oppdragsgiver for å ivareta personsikkerheten. Dette gjøres bl.a. ved å sørge for at egne ansatte og eventuelle underleverandører er kjent med samtlige

elementer i arbeidsvarslingsplanen, herunder risikovurderingen, og at det utøves særdeles aktsomhet ved transport til og fra anleggsområdet. Stedsansvarlig skal iverksette ekstra sikkerhetstiltak dersom dette anses å være nødvendig.

3. Leverandørens plikter

Vesentlige endringer i oppdraget skal godkjennes av bemyndiget person i oppdragsgivers organisasjon. Vesentlige endringer som ikke er godkjent av oppdragsgiver på forhånd, blir avvist.

3.1. Læringsbedrift og lærlinger.

Leverandøren skal være godkjent som læringsbedrift.

3.2. Underleverandører

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.

Ved vesentlig mislighold kan oppdragsgiver stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles oppdragsgiver og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Oppdragsgiver kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva. skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra oppdragsgiver fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan oppdragsgiver kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

3.3. Lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene

skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.

3.4. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.
- Alle på byggeplassen skal forstå sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstruksjoner, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Ved brudd på ovennevnte plikter har oppdragsgiver rett til å stanse arbeidene i den utstrekning han anser det nødvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan oppdragsgiver heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan oppdragsgiver heve selv om leverandøren retter forholdene. Oppdragsgiver kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

4. Leveransen

4.1. Kontraktgrunnlag

Blankett NS 8406 nyttes for denne kontrakt.

4.2. Dokumentliste

Kontraktsdokumentene er, i prioritert rekkefølge.

1. Avtaledokument – Blankett 8406.
2. Protokoll fra kontraktsmøte.
3. Entreprenørens tilbud.
4. Evt. skriftlige avklaringer før tilbudsfrist.
5. Dette kontraktsgrunnlaget.
6. NS 8406, 1 utgave 2009.

4.3. Vederlag

Vederlag etter tilbudt fastpris.

4.3.1. Betaling

Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å betale slutfaktura for et bestilt oppdrag før all sluttbefaring er utført, komplett og godkjent FDV er levert, samt at oppdragsgiver er enig i at oppdraget er utført.

4.3.2. Prisendring

Leverandøren kan ikke gjøre prisendringer i kontraktsperioden.

4.3.3. Faktureringsrutiner

Fakturering skal skje med betaling per 30 (tretti) kalenderdager. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før levering er skjedd og godkjent faktura er mottatt. Som godkjent faktura regnes faktura som er merket riktig i henhold til punkt 4.3.3., og gjør det mulig for oppdragsgiver å kontrollere at det som er fakturert er levert og ellers i samsvar med det som er avtalt og de krav oppdragsgiver har stilt.

4.4. Ferdigstilling av oppdraget

4.4.1. Sluttresultat

Valgt leverandør skal utføre oppdraget som beskrevet og godkjent av oppdragsgiver.

- Det skal levers FDV på rør og omfyllingsmasser, disse skal være godkjente.
- Valseprotokoll
- Utkiling skal dokumenteres.
- Asfaltresept for leveransen.
- GPS-innmåling av stikkrenner i SOSI-format. Kvalitet på innmåling skal være RTK fasemåling.

Det skal være en samlet spesifisert faktura. Ytterligere dokumentasjon skal leveres dersom og slik oppdragsgiver bestemmer, og i henhold til normer og forskrifter. Oppdraget anses ikke ferdigstilt før skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver er gitt. Dersom det er vesentlige reklamasjoner, anses oppdraget som ikke ferdig. Etter endt oppdrag skal leverandøren sørge for å fjerne avfall/søppel som er relatert til utført oppdrag.

4.4.2. Sluttbefaring

Oppdraget avsluttes med en sluttbefaring mellom oppdragsgiver og leverandør, hvor oppdraget skal vurderes. Dersom det konkluderes med at det er mangler eller ting som gjenstår, skal disse utbedres umiddelbart dersom oppdragsgiver krever det. Eventuell reklamasjoner som oppdages etter sluttbefaring, skal også utbedres. Leverandør kan ikke fakturere oppdragsgiver før kommunenes representant har godkjent oppdraget.

5. Mislighold

5.1. Mangler i ytelsen

Ytelsen har mangel dersom den ikke er i samsvar med de egenskapene som er avtalt. Kravene til varens egenskaper i Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) gjelder. Se kjøpslovens kapittel IV.

5.2. Tvister

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres ved ordinær rettergang. Rett verneting er oppdragsgivers verneting.