



<b>NL 607 HELNE</b> <b>REHABILITERING VVS-TEKNISK ANLEGG</b> <b>PLAN 1 OG SNITT</b>		Tegningsnummer <b>TGN-RIV-R02</b>	Rev Status <b>ANBUDESTEGNING</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------------

**BEREKNING**  
 Eksisterende utstyr monteres og lagres for reanvisning når bygget er klart.  
 Eksisterende KVV/V rør rives.  
 Ansluttninger rives.

**NYTT RØR**  
 Rør KVV/V er monteres og tilknyttes eksisterende utstyr.  
 Nytt ansluttninger monteres til eksisterende utstyr.

**UTSTYR SOM ER MONTERES**  
 VVB  
 Vask ukalibrert anslutt  
 Sikkerhetsventil  
 Manometer  
 Slangeventil for slange  
 Slange og oppheng

**NYTT VENTILANLEGG**  
 Ny ansluttning til juksepassasje opp til tak med ny festslette.  
 Nytt sikkerhets ventilanlegg i aggregat på topp og innboks på fasade  
 for inntak og avkast.

Rev	Date	Beskrivelse	No.	Saksh. / Sidenk. / Oppdr. a.
<b>FREDRIKSTAD KOMMUNE</b>		Oppdr. av <b>BLO/ALSS</b>	Saksbehandler <b>ALSS</b>	
<b>ENTREPRISE 4 - NIVÅLØFTERE</b>		Sideansvarlig <b>ALSS</b>	Oppdragsansvarlig <b>ALSS</b>	
<b>NL 607 HELNE</b> <b>REHABILITERING VVS-TEKNISK ANLEGG</b> <b>PLAN 1 OG SNITT</b>		Tag <b>RIV</b>	Målestokk <b>1:25 (A0)</b>	
		Date <b>22.04.22</b>		
<b>COWI</b>		Oppdragsnr. <b>A227456</b>	Status <b>ANBUDESTEGNING</b>	
		Tegningsnummer <b>TGN-RIV-R02</b>		