

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Rigg og drift	
AV09 Sammensatte arbeider	01-1
AV10 Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid	01-1
AV20 Drift av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid	01-2
AV30 Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid	01-3
AV40 Tilrigging bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid	01-4
AV50 Nedrigging av bygge- eller anleggsplass etter eget kontraktarbeid	01-6
09 Mur- og pussarbeider	
2351 Riving utvendig kledning og overflate	
10 Riving av puss på fasader plan 1	09-1
11 Riving av puss på sokkler	09-2
12 Riving av utpresset puss og tegl under vinduer	09-3
13 Riving av puss på inngangsportaler	09-5
14 Riving av puss på vinduers karmsmyg	09-7
15 Riving av puss ved store riss/sprekker i puss	09-9
2352 Utvendig kledning og overflate	
01 Resept for mørtel og puss	09-10
10 Forberedende arbeider for puss på fasader	09-11
20 Oppmuring av revet tegl under vinduer	09-14
21 Overflater med kalkpuss plan 1	09-15
22 Pussfalsler	09-16
23 Generelle sprekker i pussoverflate	09-17
24 Kalking av pussoverflate	09-17
25 Etterbehandling av pusset fasader	09-18
12 Tømrer- og snekkerarbeider	
235 Utvendig kledning og overflate	
10 Sålbenker i tre	12-1
14 Vindusarbeider	
2340 Vinduer, dører, porter	
10 Sikring av bygning ved demontering	14-1
11 Merking av vinduer	14-2
12 Istandsetting trevinduer	14-2
13 Etablering av tettelist	14-12
14 Tilbakeførsel av manglende vindushengler	14-12
18 Blikkenslagerarbeider	
2351 Riving utvendig kledning og overflate	
10 Sålbenker	18-1
2352 Utvendig kledning og overflate	
01 Prøve på beslag utførelser	18-2
10 Sålbenker	18-2
2650 Gesimser, takrenner og nedløp	
10 De- og remontering avvanningssystem	18-6
11 Midlertidig avvanningssystem	18-7
21 Maler- og byggtapetserarbeider	
2350 Utvendig kledning og overflate	
10 Oppmaling ytterdører	21-1
11 Oppmaling ytterdører, alt av beslag	21-3
20 Oppmaling vinduer, alt tre	21-5

INNHOLDSFORTEGNELSE

21 Oppmaling viduer, alt av jern	21-7
2650 Gesimser, takrenner og nedløp	
10 Istandsetting av takrenner	21-13
20 Oppmaling av takrenner i metall	21-14
21 Oppmaling av nedløp i metall	21-15
29 Prøvefelt	
2341 Referansefelt vindu	
10 Komplet ferdig montert fasadefelt med vindu	29-1
77 Park og grøntanlegg	
7710 Gressarealer	
10 Randsoner langsyttervegg	77-1

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 01-1			
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Rigg og drift				
01.AV09	Sammensatte arbeider				
01.AV09.1	<p>AV Sammensatte arbeider</p> <p><i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal kapitlet prises etter Statsbygg sine overordnede krav i NS8406 Entreprenørhåndboka. Ved motstrid gjelder Statsbygg sine bestemmelser.</p> <p>Rund sum</p>				
01.AV10	Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid				
01.AV10.1	Her medtas komplette kostnader for etablering av byggeplass for eget kontraktarbeid				
01.AV10.1.1	<p>AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Det nevnes i tillegg at det er svært liten plass rundt bygget stiller BH plen i vest til riggområde. Andre riggområder må være under stillas langs fasader. Byggherre kan ikke stille arealer for oppstillingsplass for servicebiler. Det vises til offentlige betalt gateparkering. For spise, omkleddning og kontor arealer kan BH stille med arealer i nabobygg "Vaskeribygge". For å tilfredstille arbeidsplass med flere kjønn stiller BH med ett toalett i vaskeribygge og ett toalett i Kriminalasyl. For uttak av strøm stiller BH med uttak fra Kriminalasyl, max 10amp. For transport av materialer til og fra byggeplass gjøres det plass til dette i bakgård. Det er ikke ønskelig å sperre av gater for dette arbeidet. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p>	RS			
01.AV10.2	Her medtas komplette kostnader for etablering av arbeider tilknyttet avfallsplanlegging				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider						Side 01-2
Kapittel: 01 Rigg og drift						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01.AV10.2.1	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS				
01.AV10.2.2	AJ8.23A TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved eventuell bruk av UE. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS				
01.AV20	Drift av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid					
01.AV20.1	Her medtas komplette kostnader for drift av byggeplass for eget kontraktarbeid					
01.AV20.1.1	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg; Nevnes at støyende arbeider skal gjøres på dagtid. Det medtas kostnader for spesiell planlegging av beskyttelses arbeider til kontraktsarbeidet. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS				
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:						

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 01-3			
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV20.1.2	<p>AM3.419A DRIFT AV LOKALER – RUND SUM Rund sum Type lokale: Lokaler gjort tilgjengelig fra BH i annet bygg <i>Lokalisering:</i> Vaskeribbygg <i>Omfang/størrelse:</i> toalett(1.kjønn), spise, omkle og kontor og tilkomstarealer <i>Varighet:</i> kontraktperioden <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Ukentlig rengjøring og suplemang av forbruk(såpe, tørkerull, osv) Skulle det i en periode være behov for flere ganger skal arbeidet prises inn. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p>	RS			
01.AV20.1.3	<p>AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas alle ytelser ihht Statsbygg "Spesielle krav til SHA og seriøsitet" vedrørende registreringer i HMSreg samt SJA for alle involverte parter, inkl. eksterne leverandører. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p>	RS			
01.AV20.1.4	<p>AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas alle ytelser for å ta hensyn til andre naboer samt brukere i samme bygg. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p>	RS			
01.AV30	Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid				
01.AV30.1	Her medtas komplette kostnader for avvikling av byggeplass for eget kontraktarbeid				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 01-4			
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV30.1.1	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS			
01.AV40	Tilrigging bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid				
01.AV40.1	Her medtas komplette kostnader for tilrigging av byggeplass for eget kontraktarbeid				
01.AV40.1.1	AV4.1A TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg; Eventuell beskyttelse av plen eller kantstein må entreprenør velge selv. Langs fasader skal belegningsstein beskyttes med 15mm osb- eller x-finerplater til en dybde på 0,5m utenfor stillas. Stillas gjøres også utilgjengelig i helger og etter endt arbeidsdag. Det må medtas arbeider for sikker gjennomgang til begge dører med f.eks stål tunell. Vinduer og eventuell ytterdører skal avdekkes/beskyttes med 15mm osb eller- x-finerplater. Mot fasader sør og nord medtas kamera med opptaksfunksjon på minst 3-døgn. I riggråde på plen må det også gjøres plass til nødvendige containere for riveavfall. Pga fare for uttøking av puss skal stillas mot fasade sør og vest, samt deler av fasade nord bygges inn med duk som ikke slipper inn direkte sollys. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider						Side 01-5
Kapittel: 01 Rigg og drift						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01.AV40.1.2	AK3.2994 TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Trapptårn Formål: Transportutstyr <i>Lokalisering:</i> i tilknytning til stillas <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon/kapasitet:</i> bestemmes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei	RS				
01.AV40.1.3	AK3.2999 TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Avlåsingsutstyr Formål: Adganskontroll <i>Lokalisering:</i> i tilknytning til riggområde og andre områder bestemt av byggherre <i>Utførelse:</i> Det velges et tilpasset korlesersystem <i>Dimensjon/kapasitet:</i> bestemmes i samråd med byggherre og brukere <i>Andre krav:</i> Nei	RS				
01.AV40.1.4	AK3.329A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – LENGDE Lengde Formål: Gjerde med port <i>Lokalisering:</i> plen mot vest <i>Omfang:</i> byggeplassgjerde <i>Utførelse:</i> >=2m høgt <i>Andre krav:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Omfang og prisgrunnlag Gjerde kan leveres i håndterbare moduler. Det medtas solide fundamenter i betong. Lås tilpasse avlåsingsutstyr medtatt i annen post. Største maskevidde 50mm b) Materialer Alt i metall, valgfri overflatebehandling og farge x) Mengderegler Samlet mengde 	m	50,0			
01.AV40.1.5	AK3.114 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Plass for avfallshåndtering <i>Lokalisering:</i> plen mot vest <i>Beskrivelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS				
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:						

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider						Side 01-6
Kapittel: 01 Rigg og drift						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01.AV40.1.6	AK3.821 TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNTERING Rund sum <i>Lokalisering:</i> plen mot vest <i>Type:</i> konteiner <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Sortering:</i> i hht kommunens regulativ <i>Omfang:</i> konteiner for hver sorteringsfraksjon <i>Utførelse:</i> avdekkes med nett 24/7 <i>Andre krav:</i> Nei	RS				
01.AV50	Nedrigging av bygge- eller anleggsplass etter eget kontraktarbeid					
01.AV50.1	Her medtas komplette kostnader for nedrigging av byggeplass for eget kontraktarbeid					
01.AV50.1.1	AV5.1A NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg; Medtas opparbeidelse av areal hvor riggområdet var etablert. Skade på kantstein byttes ut og settes i mørtel. Eventuell oppkom av leire fjernes. Ny plenjord tilføres og slettes med rulle. Eksponert svart jord såes i, type plenfrø bestemmes av byggherre. Det medtas kostnader for kontroll og suplemang av plen påfølgende år, for årets vekstsesong. For dette arbeidet avtales det med tid med byggherre. Nødvendig beskyttelse av bygningsdeler og overflater. Annen skade på 3. part må entreprenør dekke. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p> <p>Riggområdet skal settes i stand etter at arbeidene er slutført(medtas i annen post).</p>	RS				
01.AV50.1.2	AS3.439A NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM Rund sum Type lokale: Lokaler gjort tilgjengelig fra BH i annet bygg <i>Lokalisering:</i> - <i>Beskrivelse:</i> settes i tilstand som før <i>Andre krav:</i> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p>	RS				
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:						


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider


Side 01-7

Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV50.1.3	AS3.821 NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNTERINGSANLEGG Endret enhet fra Antall til Rund sum <i>Lokalisering:</i> plan mot vest <i>Beskrivelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Rigg og drift:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-1			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09	Mur- og pussarbeider				
09.2351	Riving utvendig kledning og overflate				
09.2351.10	Riving av puss på fasader plan 1				
09.2351.10.1	Her medtas riving av puss på fasader fra OK sokkler til høyde midt på vindu plan 1(høyde 2,5m). Arbeidene omfatter varsom borthugging av puss.				
09.2351.10.1.1	<p>CD4.9A RIVING AV KALKPUSS PÅ TEGLFASADER</p> <p>Bygningsdel: Riving av kalkpuss på fasader med tegl Foreureningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer</p> <p>Lokalisering: fasader plan 1 Tilgjengelighet: god Bygningsdel, spesifisert: værhud Materialer: kalkpuss Metode: varsom hugging med håndmeisel Byggeår: - Dimensjon: fra høyde 2,5m målt fra UK sokkler Konstruksjon/bæring: pussbærer med tegl er bærevegg Spesielle konstruktive forhold og færemomenter: fredet bygning Spesielle miljømessige forhold og færemomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: klart for påstrøk av ny kalkpuss</p> <p><i>Andre krav:</i> Ja c) Utførelse Det skal ikke benyttes maskinelt utstyr til arbeidet. På fasaden skal revet areal i topp være i horisontal, rett linje. Selve kuttet skal være vinkelrett mot fasaden. Skulle deler av tegl løsne eller være fast i puss, skal teglbiter rengjøres og legges på plass med kalkmørtel. Kan ikke teglbiter mures inn igjen skal biten merkes og mures inn igjen før ny puss påføres. Ny puss er medtatt i annen post. Posten må sees i sammenheng med post for riving av puss på sokler og vinduers smyg, samt profilerte partier til inngangsdører</p> x) Mengderegler Samlet mengde Areal	m ²	169,9		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-2			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2351.11	Riving av puss på sokkler				
09.2351.11.1	Her medtas riving av puss på sokler. Arbeidene omfatter varsom borthugging av puss. Se figur 				
09.2351.11.1.1	<p>CD4.9A RIVING AV KALKPUSS PÅ TEGLFASADER</p> <p>Bygningsdel: Riving av kalkpuss på fasadens sokkler Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer</p> <p>Lokalisering: fasader plan 1 Tilgjengelighet: god Bygningsdel, spesifisert: værhud Materialer: kalkpuss Metode: varsom hugging med håndmeisel. Byggeår: - Dimensjon: profilert sokkel, utb. fl >= 500mm Konstruksjon/bæring: pussbærer med tegl er bærevegg Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: fredet bygning Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: klart for påstrøk av ny kalkpuss</p> <p><i>Andre krav:</i> Ja c) Utførelse Det skal ikke benyttes maskinelt utstyr til arbeidet. Skulle deler av tegl løsne eller være fast i puss, skal teglbiter rengjøres og legges på plass med kalkmørtel. Kan ikke teglbiter mures inn igjen skal biten merkes og mures inn igjen før ny puss påføres. Ny puss er medtatt i annen post. Posten må sees i sammenheng med post for riving av puss på sokler, smyg og profilerte partier til inngangsdører x) Mengderegler Samlet mengde Endret enhet fra Areal Lengde</p>	m	221,3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-3			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2351.12	Riving av utpresset puss og tegl under vinduer				
09.2351.12.1	Her medtas arbeider med å fjerne utpresset puss og tegl under vinduer. Det antas at skaden skyldes rustspreng på jerngitter i vinduer. Arbeidene omfatter i hovedsak nedhugging av puss og tegl til frigjort stål. Se figur				
					
	Plan 1				8,0
	Plan 2				8,0
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-4			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2351.12.1.1	<p>CD4.9A RIVING AV KALKPUSS OG TEGL UNDER VINDUER</p> <p>Bygningsdel: Riving av kalkpuss og tegl under vinduer Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer</p> <p>Lokalisering: fasader Tilgjengelighet: god Bygningsdel, spesifisert: værhud med pussbærer Materialer: kalkpuss og tegl Metode: varsom hugging med håndmeisel. Byggeår: - Dimensjon felt: ca 1,4x1,7m Konstruksjon/bæring: pussbærer med tegl er bærevegg Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: fredet bygning Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: til frilagt stål, klart for maling på jerngitter</p> <p><i>Andre krav:</i> Ja</p> <p>c) Utførelse Det skal ikke benyttes maskinelt utstyr til arbeidet. I område ca 0,1m til side for vinduer og ca 1m opp fra sålbenk og ca 0,6m under sålbenk. Løse deler av tegl, samt hele teglstein, skal rengjøres og merkes. Klart for oppmuring av tegl. Oppmuring er medtatt i annen post.</p> <p>x) Mengdereglar Posten kan utgå eller justers i mengder Samlet mengde Endret enhet fra Areal antall</p>	stk	16		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider

Side 09-5

Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2351.13	Riving av puss på inngangsportaler				
09.2351.13.1	Her medtas riving av puss på fasader til inngangspartier. Arbeidene omfatter varsom borthugging av puss. Se figur 				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-6			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2351.13.1.1	<p>CD4.9A RIVING AV KALKPUSS PÅ TEGLFASADER</p> <p>Bygningsdel: Riving av kalkpuss på inngangsfasader Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer</p> <p>Lokalisering: inngangsportaler Tilgjengelighet: god Bygningsdel, spesifisert: værhud Materialer: kalkpuss Metode: varsom hugging med håndmeisel. Byggeår: - Dimensjon: profilert pussavtrekninger som murblokker Konstruksjon/bæring: pussbærer med tegl er bærevegg Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: fredet bygning Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: klart for påstrøk av ny kalkpuss</p> <p><i>Andre krav:</i> Ja c) Utførelse Det skal ikke benyttes maskinelt utstyr til arbeidet. Pussavdekning på gesimser medtas. Skulle deler av tegl løsne eller være fast i puss, skal teglbiter rengjøres og legges på plass med kalkmørtel. Kan ikke teglbiter mures inn igjen skal biten merkes og mures inn igjen før ny puss påføres. Ny puss er medtatt i annen post. Posten må sees i sammenheng med post for riving av puss på sokler, smyg og profilerte partier til inngangsdører x) Mengderegler Samlet mengde Areal</p>				
		m ²	64,6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider

Side 09-7

Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider


Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2351.14	Riving av puss på vinduers karmsmyg				
09.2351.14.1	Her medtas riving av puss på vinduers smyg Arbeidene omfatter varsom borthugging av puss. Se figur 				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-8			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2351.14.1.1	<p>CD4.9A RIVING AV KALKPUSS PÅ TEGLFASADER</p> <p>Bygningsdel: Riving av kalkpuss på fasadens smyg til vinduer Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer</p> <p>Lokalisering: fasader Tilgjengelighet: god Bygningsdel, spesifisert: værhud Materialer: kalkpuss Metode: varsom hugging med håndmeisel. Byggeår: - Dimensjon: se mengderegler Konstruksjon/bæring: pussbærer med tegl er bærevegg Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: fredet bygning Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: klart for påstrøk av ny kalkpuss</p> <p><i>Andre krav:</i> Ja</p> <p>c) Utførelse Det skal ikke benyttes maskinelt utstyr til arbeidet. Skulle deler av tegl løsne eller være fast i puss, skal teglbiter rengjøres og legges på plass med kalkmørtel. Kan ikke teglbiter mures inn igjen skal biten merkes og mures inn igjen før ny puss påføres. Ny puss er medtatt i annen post. Posten må sees i sammenheng med post for rivng av puss på sokler, smyg og profilerte partier til inngangsdører</p> <p>x) Mengderegler Antall vinduer i alt 22stk Samlet mengde Endret enhet fra Areal Lengde</p>	m	56,0		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider

Side 09-9

Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2351.15	Riving av puss ved store riss/sprekker i puss				
09.2351.15.1	<p>Her medtas riving av puss på fasader hvor det er utviklet store riss. Arbeidene omfatter slissing på begge sider av riss og varsom borthugging av puss.</p> <p>Se figur</p> 				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-10			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2351.15.1.1	<p>CD4.9A RIVING AV KALKPUSS PÅ TEGLFASADER</p> <p>Bygningsdel: Riving av kalkpuss på fasader med store riss Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer</p> <p>Lokalisering: fasader med riss Tilgjengelighet: god Bygningsdel, spesifisert: værhud Materialer: kalkpuss Metode: varsom hugging med håndmeisel. Byggeår: - Dimensjon: slisses 2,5cm på begge sider av riss/sprekk Konstruksjon/bæring: pussbærer med tegl er bærevegg Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: fredet bygning Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: klart for påstrøk av ny kalkpuss</p> <p><i>Andre krav:</i> Ja c) Utførelse Det skal ikke benyttes maskinelt utstyr til arbeidet. Skulle deler av tegl løsne eller være fast i puss, skal teglbiter rengjøres og legges på plass med kalkmørtel. Kan ikke teglbiter mures inn igjen skal biten merkes og mures inn igjen før ny puss påføres. Ny puss er medtatt i annen post. Posten må sees i sammenheng med post for riving av puss på sokler, smyg og profilerte partier til inngangsdører x) Mengderegler Mengder avregnes Endret enhet fra Areal Lengde</p>	m	30,0		
09.2352	Utvendig kledning og overflate				
09.2352.01	Resept for mørtel og puss				
09.2352.01.1	Her listes opp materialkvaliteter for mørtel og puss.				
09.2352.01.1.1	<p>MØRTELKVALITET OG BLANDINGSFORHOLD</p> <p>For mørtel benyttes det en ren våtlesket Hydratkalk. Blandingsforhold kalkdeig : sand 1 : 2,5 Det skal benyttes sand i sekker fra fabrikk med kontrollert fuktinnhold.</p>				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-11			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2352.01.1.2	<p>PUSSKVALITET OG BLANDINGSFORHOLD</p> <p>For puss benyttes det en fabrikkframstilt hydraulisk kalk, NHL 2 - 3,5 med tilslag av velgradert natursand med kornstørrelse 0-2mm. Det skal ikke velges knust tilslag.</p> <p>Med blandingsforhold hydratkalk : hydraulisk kalk : tilslag For grunning KKh 1 : 1 : 3 Mellom og toppstrøk KKh 1 : 1 : 5</p>				
09.2352.10	Forberedende arbeider for puss på fasader				
09.2352.10.1	<p>Her medtas arbeider med rengjøring av eksisterende kalkpusset overflate før ny kalking. Arbeiden øvre del av plan og hele plan 2 samt gesimser.</p> <p>Se figur</p> 				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-12			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2352.10.1.1	<p>NB8.9A RENGJØRING AV KALKPUSS</p> <p>Bygningsdel: Murt vegg med kalkpuss Metode: Høytrykksspyling</p> <p><i>Lokalisering: Fasader</i> <i>Rengjøringsmiddel: vann</i> Underlag: kalkpuss</p> <p><i>Andre krav: Ja</i> c) Utførelse All gjenstående pussoverflater rengjøres med høytrykkspylers med justerbart trykk opptil 400bar. Det benyttes lite vann(tåkedyse) og temperatur på 97 grader. x) Mengdereglers Samlet mengde Areal</p>	m ²	406,1		
09.2352.10.1.2	<p>NB8.9A SKYLLING AV RENGJORT KALKPUSS</p> <p>Bygningsdel: Murt vegg med kalkpuss Metode: Håndslange, lavtrykk</p> <p><i>Lokalisering: Fasader</i> <i>Rengjøringsmiddel: kaldt vann</i> Underlag: kalkpuss</p> <p><i>Andre krav: Ja</i> x) Mengdereglers Samlet mengde Areal</p>	m ²	406,1		
09.2352.10.2	Her medtas arbeider med utberdringer av underlaget. Arbeidene omfatter utbedringer med kalkmørtel for små arealer.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider

Side 09-13

Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2352.10.2.1	<p>NE1.13111A UTBEDRING AV UNDERLAGET – SMÅ OMRÅDER Antall Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Område: Småflater <i>Lokalisering:</i> fasader som dekker plan 1 <i>Underlaget:</i> frilagt vernet tegl <i>Tiltak:</i> sårflikk med kalkmørtel <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Det benyttes hydraulisk kalkmørtel, se post 09.2352.01.1.1</p> <p>c) Utførelse Avsluttet arbeider klart for puss, arbeidene medtatt i annen post</p> <p>x) Mengderegler Antatt størrelse 1m2 Mengder avregnes</p>	stk	15		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-14			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2352.20	Oppmuring av revet tegl under vinduer				
09.2352.20.1	<p>B2.9A OPPMURING AV TEGLFELT UNDER VINDUER</p> <p>Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: Eksisterende tegl Eksponeering: MX3 Overflatebehandling: Til puss Krav til kontroll: Normal</p> <p><i>Lokalisering: hvor deler av fasaden er revet under vinduer</i> <i>Vegtykkelse: utmuring</i> <i>Stein/blokk: eksisterende tegl + supplerende</i> <i>Mørtel: våtlesket hydratkalk</i> <i>Fuge: rett fuge i plan</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p><i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas arbeider med istandsetting av revet fasade under vinduer. Arbeidene omfatter oppmuring av revet tegl.</p> <p>b) Materialer Se post 09.2352.01.1.2</p> <p>c) Utførelse Det tas en utvelgelse av eksisterende teglstein som er lysbrent. Lysbrent stein erstattes med en mørkere brent teglstein. Arbeider med dette medtas. Fuger, dypere sår og hulrom fylles ut med grov mørtel og gjennomfuktig pinningsstein. Pinningsstein skal også tilpasses i en mørkere brent teglstein. Avsluttet arbeider sakl være klart for pussgrunning. Puss medtatt i annen post</p> <p>x) Mengderegler I område ca 0,1m til side for vinduer og ca 1m opp fra sålbenk og ca 0,6m under sålbenk. Samlet mengde Endret enhet fra Areal Antall</p>	stk	16		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-15			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2352.21	Overflater med kalkpuss plan 1				
09.2352.21.1	<p>NE2.11311142991A PUSKONSTRUKSJON – STORE FLATER Areal Bygningsdel: Vegg Eksponeering: Eksponeeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Brettskurt puss med påfølgende filsing Pussoverflate: Finkornet <i>Lokalisering:</i> under vinduer plan 2 <i>Underlaget:</i> tegl <i>Pusstykkelse:</i> 6-12mm x 3 <i>Pussmørtel:</i> hydraulisk kalk <i>Armering:</i> uten <i>Utførelse:</i> sluttpuss med filset overfalte <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Puss på nedhugget pussareal på fasade plan 1</p> <p>b) Materialer Se post 09.2352.01.1.2</p> <p>c) Utførelse All frilagt tegl gjennomfuktes før grunning påføres. Alle overflater brettskures og skal være hvittørt før neste behandling. Sluttpuss filses straks etter brettskuring for glattere overflate. Behov for etterbehandling av puss er medtatt i annen post</p> <p>x) Mengderegler Høyde 2,5m Samlet mengde</p>	m ²	169,9		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-16			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2352.22	Pussfals				
09.2352.22.1	<p>NE8.216311142991A MERKOSTNADER FOR TILPASNING AV PUSSKONSTRUKSJON MOT ÅPNING – LENGDE</p> <p>Lengde</p> <p>Bygningsdel: Fals Eksponeering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Brettskurt med påfølgende filsing Pussoverflate: Finkornet <i>Lokalisering:</i> vindus og dørsmyg <i>Underlaget:</i> tegl <i>Pusstykkelse:</i> 5-10mm x 2 + 2-3mm x1 <i>Pussmørtel:</i> hydraulisk kalk <i>Armering:</i> uten <i>Utførelse:</i> sluttpuss med filset overfalte <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Puss på nedhugget pussfalsareal på fasade</p> <p>b) Materialer Se post 09.2352.01.1.2</p> <p>c) Utførelse All frilagt tegl gjennomfuktes før grunning påføres. Alle overflater brettskures og skal være hvittørt før neste behandling. Sluttpuss filses straks etter brettskuring for glattere overflate. Puss avsluttes mot sålbenkbeslag med pussfals.</p> <p>x) Mengderegler Antall vindu 22stk med pussfals i flere lengder Samlet mengde</p>	m	56,0		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-17			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2352.23	Generelle sprekker i pussoverflate				
09.2352.23.1	<p>NE2.9A INNPUSSING AV SPREKKER I EKSISTERENDE PUSS</p> <p>Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Tegl Grunningsjikt: Grunning Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Brettskurt puss Pussoverflate: Finkornet</p> <p><i>Lokalisering: På fasader og andre bygningsdeler med sprekk i puss</i> <i>Underlaget: tegl</i> <i>Pusstykkelse: 5-10mm x 2 + 2-3mm x1</i> <i>Pussmørtel: hydralisk kalk</i> <i>Armering: uten</i> <i>Utførelse: sluttpuss med filset overfalte</i></p> <p><i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag Puss av sprekker , klargjort underlag for puss. b) Materialer Se post 09.2352.01.1.2 c) Utførelse Maks bredde på innpusset fug 50mm x) Mengderegler Korteste sprekk lengde 1m I flere Inegder. Posten avregnes Samlet mengde Lengde</p>	m	30,0		
09.2352.24	Kalking av pussoverflate				
09.2352.24.1	<p>NE8.9A KALKING PÅ PUSSET OVERFLATE - 2 STRØK KALKHVITTING, 1-STRØK KONSERVERING</p> <p>Konstruksjon: veggflate Kalking: 1del kalkdeig + 3 deler kalkvann Konservering: kalkvann</p> <p><i>Lokalisering: alt av pusset overflate</i> <i>Underlag: kalkpuss</i> <i>Materialer: våtlesket kalk og kalkvann</i> <i>Farge: hvit</i></p> <p><i>Andre krav: Ja</i> c) Utførelse Det medtas arbeider i smyg, profilert framspring, portaler og sokler mot mark x) Mengderegler Samlet mengde Areal</p>	m ²	640,6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 09-18			
Kapittel: 09 Mur- og pussarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.2352.25	Etterbehandling av pusset fasader				
09.2352.25.1	NE2.9A ETTERBEHANDLING PÅ FERDIG PUSSOEVERFLATE Bygningsdel: Vegg Overflatebehandling: 15 x Vannforstøvning Lokalisering: på pusset oveflate <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag For å unngå for hurtig uttørking av puss må pussoverflaten holdes lett fuktig c) Utførelse Det må vurderes behov for etterbehandling med vannforstøvning for å holde overflaten lett fuktet ved varm og tørt vær. Fasaden er tildekt med solskjerming fastgjort til stillas. x) Mengderegler Det skal prises inn oppmøte på 15 ganger i løpet av 2-ukers tid med oppgitt vanningsareal pr gang. Siste oppmøte med vannning er før konservering. Samlet mengde pr oppmøte Areal	m ²	320,0		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 09 Mur- og pussarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider					Side 12-1
Kapittel: 12 Tømrer- og snekkerarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	Tømrer- og snekkerarbeider				
12.235	Utvendig kledning og overflate				
12.235.10	Sålbenger i tre				
12.235.10.1	Type 15,9M Her medtas arbeider med sålbenger i tre. Posten omfatter i hovedsak profilert tre for underlag til sålbengerbeslag				
	Mengde vindustyper				
	V1 åpningsvindu	0			
	V2 åpningsvindu	0			
	V3 åpningsvindu	0			
	V4 åpningsvindu	0			
	V5 åpningsvindu	0			
	V6 fast karm	0			
	V7 fast karm	0			
	V8 fast karm	0			
	V9 åpningsvindu	2			
	Antall	stk	2		
12.235.10.1.1	QM9.9A SÅLBENK I TRE FOR BESLAG				
	Forbehandling: Ingen				
	<i>Lokalisering: på sålbenger til vinduer</i>				
	<i>Plassering: på murtopp</i>				
	<i>Type/profil: trapes</i>				
	<i>Dimensjon: 48x98x25mm</i>				
	<i>Andre krav: Ja</i>				
	b) Materialer				
	Det skal benyttes saktevoksende tre.				
	Innfestningsmidler i gavanisert utførelse				
	c) Utførelse				
	Fastgjøres til murtopp med ekspansjonsbolter.				
	Lengde tilpasse individuelt.				
	x) Mengderegler				
	Lengde 1,59m				
	Samlet mengde				
	Antall	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrer- og snekkerarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 12-2			
Kapittel: 12 Tømrer- og snekkerarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.235.10.2	Type 12,5M Her medtas arbeider med sålbenker i tre. Posten omfatter i hovedsak profilert tre for underlag til sålbenkbeslag Mengde vindustyper V1 åpningsvindu 16 V2 åpningsvindu 4 V3 åpningsvindu 0 V4 åpningsvindu 0 V5 åpningsvindu 15 V6 fast karm 0 V7 fast karm 2 V8 fast karm 0 V9 åpningsvindu 0 Antall	stk	37		
12.235.10.2.1	QM9.9A SÅLBENK I TRE FOR BESLAG Forbehandling: Ingen <i>Lokalisering: på sålbenk til vinduer</i> <i>Plassering: på murtopp</i> <i>Type/profil: trapes</i> <i>Dimensjon: 48x98x25mm</i> <i>Andre krav: Ja</i> b) Materialer Det skal benyttes saktevoksende tre. Innfestningsmidler i gavanisert utførelse c) Utførelse Fastgjøres til murtopp med ekspansjonsbolter. Lengde tilpasse individuelt. x) Mengderegler Lengde 1,59m Samlet mengde Antall	stk	37		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrer- og snekkerarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 12-3			
Kapittel: 12 Tømrer- og snekkerarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.235.10.3	Type 10,5M Her medtas komplette ytelser for sålbenkbeslag for vindu. Posten omfatter i hovedsak membrann og sålbenkbeslag Mengde vindustyper V1 åpningsvindu 0 V2 åpningsvindu 0 V3 åpningsvindu 4 V4 åpningsvindu 2 V5 åpningsvindu 0 V6 fast karm 2 V7 fast karm 0 V8 fast karm 0 Antall	stk	8		
12.235.10.3.1	QM9.9A SÅLBENK I TRE FOR BESLAG Forbehandling: Ingen <i>Lokalisering: på sålbenk til vinduer</i> <i>Plassering: på murtopp</i> <i>Type/profil: trapes</i> <i>Dimensjon: 48x98x25mm</i> <i>Andre krav: Ja</i> b) Materialer Det skal benyttes saktevoksende tre. Innfestningsmidler i gavanisert utførelse c) Utførelse Fastgjøres til murtopp med ekspansjonsbolter. Lengde tilpasse individuelt. x) Mengderegler Lengde 1,59m Samlet mengde Antall	stk	8		
12.235.10.4	Type 0,55M Her medtas komplette ytelser for sålbenkbeslag for vindu. Posten omfatter i hovedsak membrann og sålbenkbeslag Mengde vindustyper V1 åpningsvindu 0 V2 åpningsvindu 0 V3 åpningsvindu 0 V4 åpningsvindu 0 V5 åpningsvindu 0 V6 fast karm 0 V7 fast karm 0 V8 fast karm 2 Antall	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrer- og snekkerarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider

Side 12-4

Kapittel: 12 Tømrer- og snekkerarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.235.10.4.1	QM9.9A SÅLBENK I TRE FOR BESLAG Forbehandling: Ingen <i>Lokalisering: på sålbenk til vinduer</i> <i>Plassering: på murtopp</i> <i>Type/profil: trapes</i> <i>Dimensjon: 48x98x25mm</i> <i>Andre krav: Ja</i> b) Materialer Det skal benyttes saktevoksende tre. Innfestningsmidler i gavanisert utførelse c) Utførelse Fastgjøres til murtopp med ekspansjonsbolter. Lengde tilpasse individuelt. x) Mengderegler Lengde 1,59m Samlet mengde Antall	stk	2		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 12 Tømrer- og snekkerarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider					Side 14-1
Kapittel: 14 Vindusarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14	Vindusarbeider				
14.2340	Vinduer, dører, porter				
14.2340.10	Sikring av bygning ved demontering				
14.2340.10.1	RY1.11A MIDLERTIDIG SIKRING AV ÅPNING Antall <i>Lokalisering:</i> over vindu <i>Størrelse:</i> største areal 2,8m2 <i>Formål:</i> midlertidig tetting <i>Andre krav:</i>	stk	43		
14.2340.10.2	RY1.11A MIDLERTIDIG SIKRING AV ÅPNING Antall <i>Lokalisering:</i> over vindu <i>Størrelse:</i> største areal 0,8m2 <i>Formål:</i> midlertidig tetting <i>Andre krav:</i>	stk	6		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider						Side 14-2																																																														
Kapittel: 14 Vindusarbeider																																																																				
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon				Enh.	Mengde	Pris	Sum																																																												
14.2340.11	Merking av vinduer																																																																			
14.2340.11.1	RY1.21A MERKING Antall merkede delprodukter <i>Lokalisering:</i> vindusramme <i>Type merking:</i> Valgfritt <i>Type underlag:</i> tre <i>Merkesystem:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>				stk	172																																																														
	c) Utførelse Her medtas også oppmåling/merking av følgende; - spalt for senere montering av tettelist. Tettelist medtatt i annen post. - vindusramme med nummerert enkeltglass - alt av jern og beslag på utv. side vindu x) Mengderegler Samlet mengde																																																																			
14.2340.12	Istandsetting trevinduer																																																																			
14.2340.12.1	Istandsetting av vinduer i tre med små ruter og enkelt glass. Arbeidene omfatter de- og remontering av åpningsvindu, oppkitting og evnetuell bytte av glass. Åpningsvinduer tas ut og alle arbeider gjøres på verksted. Malingsarbeider er ført til annet kapittel Omtrentlig dim vindu <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Bredde</th> <th>Høyde</th> <th>Antall</th> <th>1-rams</th> <th>4-rams</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td>1,25m</td> <td>2,15m</td> <td>16stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td>1,26m</td> <td>2,22m</td> <td>4stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>V3</td> <td>1,04m</td> <td>1,48m</td> <td>4stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>V4</td> <td>1,04m</td> <td>1,34m</td> <td>2stk</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V5</td> <td>1,2m</td> <td>1,56m</td> <td>15stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>V6</td> <td>1,04m</td> <td>0,6m</td> <td>2stk</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V7</td> <td>1,2m</td> <td>0,7m</td> <td>2stk</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V8</td> <td>0,55m</td> <td>0,6m</td> <td>2stk</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V9</td> <td>1,59m</td> <td>1,52m</td> <td>2stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>				Type	Bredde	Høyde	Antall	1-rams	4-rams	V1	1,25m	2,15m	16stk		x	V2	1,26m	2,22m	4stk		x	V3	1,04m	1,48m	4stk		x	V4	1,04m	1,34m	2stk	x		V5	1,2m	1,56m	15stk		x	V6	1,04m	0,6m	2stk	x		V7	1,2m	0,7m	2stk	x		V8	0,55m	0,6m	2stk	x		V9	1,59m	1,52m	2stk		x				
Type	Bredde	Høyde	Antall	1-rams	4-rams																																																															
V1	1,25m	2,15m	16stk		x																																																															
V2	1,26m	2,22m	4stk		x																																																															
V3	1,04m	1,48m	4stk		x																																																															
V4	1,04m	1,34m	2stk	x																																																																
V5	1,2m	1,56m	15stk		x																																																															
V6	1,04m	0,6m	2stk	x																																																																
V7	1,2m	0,7m	2stk	x																																																																
V8	0,55m	0,6m	2stk	x																																																																
V9	1,59m	1,52m	2stk		x																																																															
Sum denne side:																																																																				
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:																																																																				


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider

Side 14-3

Kapittel: 14 Vindusarbeider


Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2340.12.1.1	<p>RY1.31A DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> fasader med 1-fags 1-rams åpningsvindu <i>Materiale:</i> tre <i>Dimensjon:</i> største dim vindu 1,1x1,4m <i>Profil:</i> smårutet, rektangulære <i>Krav til forsiktig demontering:</i> verneverdig <i>Krav til remontering:</i> verneverdig <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur vindu</p>  <p>c) Utførelse Noen vindusrammer er med utvendige hengsler og noen er uten. Det antas at vindusrammer uten hengsler er fastgjort på et eller annet vis.</p> <p>x) Mengderegler Type V4, V6, V7 og V8 Antall åpningsrammer Posten kan endres Samlet mengde</p>	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2340.12.1.2	<p>RY1.31A DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> fasader med 2-fags 2-rams åpningsvindu <i>Materiale:</i> tre <i>Dimensjon:</i> største dim vindu 1,59x2,22m <i>Profil:</i> smårutet, rektangulære <i>Krav til forsiktig demontering:</i> verneverdig <i>Krav til remontering:</i> verneverdig <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur vindu</p>  <p>c) Utførelse Noen vindusrammer er med utvendige hengsler og noen er uten. Det antas at vindusrammer uten hengsler er fastgjort på et eller annet vis.</p> <p>x) Mengderegler Type V1, V2, V3, V5 og V9 Antall åpningsvindu Posten kan endres Samlet mengde</p>	stk	164		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 14-5			
Kapittel: 14 Vindusarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2340.12.1.3	<p>RY6.2A FORBEDRING AV VINDUS YTELSER</p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> vindusrute <i>Tiltak:</i> oppkitting av kitt begge sider med de- og remontering av glassrute <i>Eksisterende vindu:</i> ja <i>Dimensjoner:</i> 0,3x0,35m <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur vindusrute</p>  <p>b) Materialer For kitt benyttes linoljekitt.</p> <p>c) Utførelse Løst og hardt kitt fjernes. Hardt kitt fjernes med varme. Hele vindusrutens kittfals pusses ned til bart tre før reetablering av ruta og kitting. Kittfals grunnes med 1-strøk fortynnet linolje før kitt legges i fals. Skulle et glass ryke, erstattes gammelt glass med samme type glass. Arbeider med dette er medtatt i annen post.</p> <p>x) Mengderegler Det antas snitt lengde kittfals pr vindusrute på 1,1m Posten kan endres. Samlet mengde</p>	stk	996		
14.2340.12.1.4	<p>RY9.9A LEVERING AV ENKELTRUTE</p> <p>Innsetningsmetode: Levering av tilpasset vindusrute Glass: Som eksisterende</p> <p><i>Lokalisering:</i> vindusrute <i>Dimensjon:</i> orienterende 0,3x0,35m <i>Tykkelse:</i> som før <i>Krav til glass:</i> overflate og gjennomsiktighet som eksisterende</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>c) Utførelse Montasje er medtatt i annen post</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p> <p>Antall</p>	stk	20		
Sum denne side:					
Akumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider


Side 14-6

Kapittel: 14 Vindusarbeider


Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum																																																												
14.2340.12.2	<p>Her medtas arbeider med alt av utvendig jern på viduets åpningsramme. Arbeidene omfatter de- og remontering av alt av jern, hjørne- og hengseljern, jernbeslått ramme samt noen få vrider og håndtak. Malingsarbeider er ført til annet kapittel</p> <p>Omtrentlig dim vindu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Bredde</th> <th>Høyde</th> <th>Antall</th> <th>1-rams</th> <th>4-rams</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td>1,25m</td> <td>2,15m</td> <td>16stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td>1,26m</td> <td>2,22m</td> <td>4stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>V3</td> <td>1,04m</td> <td>1,48m</td> <td>4stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>V4</td> <td>1,04m</td> <td>1,34m</td> <td>2stk</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V5</td> <td>1,2m</td> <td>1,56m</td> <td>15stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>V6</td> <td>1,04m</td> <td>0,6m</td> <td>2stk</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V7</td> <td>1,2m</td> <td>0,7m</td> <td>2stk</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V8</td> <td>0,55m</td> <td>0,6m</td> <td>2stk</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V9</td> <td>1,59m</td> <td>1,52m</td> <td>2stk</td> <td></td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Bredde	Høyde	Antall	1-rams	4-rams	V1	1,25m	2,15m	16stk		x	V2	1,26m	2,22m	4stk		x	V3	1,04m	1,48m	4stk		x	V4	1,04m	1,34m	2stk	x		V5	1,2m	1,56m	15stk		x	V6	1,04m	0,6m	2stk	x		V7	1,2m	0,7m	2stk	x		V8	0,55m	0,6m	2stk	x		V9	1,59m	1,52m	2stk		x				
Type	Bredde	Høyde	Antall	1-rams	4-rams																																																												
V1	1,25m	2,15m	16stk		x																																																												
V2	1,26m	2,22m	4stk		x																																																												
V3	1,04m	1,48m	4stk		x																																																												
V4	1,04m	1,34m	2stk	x																																																													
V5	1,2m	1,56m	15stk		x																																																												
V6	1,04m	0,6m	2stk	x																																																													
V7	1,2m	0,7m	2stk	x																																																													
V8	0,55m	0,6m	2stk	x																																																													
V9	1,59m	1,52m	2stk		x																																																												
Sum denne side:																																																																	
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:																																																																	

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 14-7			
Kapittel: 14 Vindusarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2340.12.2.1	<p>RY1.31A DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> hengselbeslag på åpningsvindu <i>Materiale:</i> stål <i>Dimensjon:</i> største dim 120x300x35mm <i>Profil:</i> vinkel med hengsel, forskjellige typer <i>Krav til forsiktig demontering:</i> verneverdig <i>Krav til remontering:</i> verneverdig <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Rengjort beslag monteres til karm. Skulle monteringsstedets karm være skjev/ujevn skal treverket avrettes eller erstattes med nytt treverk slik at beslag har en jevn kontakt mot underlaget. Skruerhull i karm må kanskje stemmes ut og spunes. Arbeider med avretting av tre under beslag, samt spunsing av skruerhull medtas. Eventuell erstatning med nytt trevirke avgjøres med BH og oppgjøres etter regning. Det er inntil 3-stk pr åpningsvindu</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p>	stk	78		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider						Side 14-8
Kapittel: 14 Vindusarbeider						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
14.2340.12.2.2	<p>RY1.31A DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> hjørnejern <i>Materiale:</i> stål <i>Dimensjon:</i> største dim 120x120x35mm <i>Profil:</i> vinkel, forskjellige typer <i>Krav til forsiktig demontering:</i> verneverdig <i>Krav til remontering:</i> verneverdig <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Rengjort beslag monteres til karm. Skulle monteringsstedets karm være skjev/ujevn skal treverket avrettes eller erstattes med nytt treverk slik at beslag har en jevn kontakt mot underlaget. Skruer hull i karm må kanskje stemmes ut og spunses. Arbeider med avretting av tre under beslag, samt spunsing av skruer hull medtas. Eventuell erstatning med nytt treverk avgjøres med BH og oppgjøres etter regning. Det er max 4-stk pr vindusramme, mengde er avhengig om det er hengsel eller ikke.</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p>	stk	529			
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:						

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 14-9			
Kapittel: 14 Vindusarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2340.12.2.3	<p>RY1.31A DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> jernbeslått vindu <i>Materiale:</i> stål <i>Dimensjon:</i> største dim vindusramme 0,6x1,1m med max 8stk glassruter <i>Profil:</i> flattjern, som gitter <i>Krav til forsiktig demontering:</i> verneverdig <i>Krav til remontering:</i> verneverdig <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Rengjort beslag monteres til karm. Skulle monteringsstedets karm være skjev/ujevn skal treverket avrettes eller erstattes med nytt treverk slik at beslag har en jevn kontakt mot underlaget. Skruer hull i karm må kanskje stemmes ut og spunses. Arbeider med avretting av tre under beslag, samt spunsing av skruer hull medtas. Eventuell erstatning med nytt trevirke avgjøres med BH og oppgjøres etter regning.</p> <p>x) Mengdereglar max ca 5m flattjern pr vindusramme Posten kan endres Samlet mengde</p>	stk	81		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					


Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2340.12.2.4	<p>RY1.31A DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> utvendig vrider <i>Materiale:</i> stål <i>Dimensjon:</i> 5" <i>Profil:</i> - <i>Krav til forsiktig demontering:</i> verneverdig <i>Krav til remontering:</i> verneverdig <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Rengjort beslag monteres til karm. Skulle monteringsstedets karm være skjev/ujevn skal treverket avrettes eller erstattes med nytt treverk slik at beslag har en jevn kontakt mot underlaget. Skruerhull i karm må kanskje stemmes ut og spunses. Arbeider med avretting av tre under beslag, samt spunsing av skruerhull medtas. Eventuell erstatning med nytt trevirke avgjøres med BH og oppgjøres etter regning.</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p>	stk	8		


Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2340.12.3.4	<p>RY1.31A DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> håndtak på vinduets bunnramme <i>Materiale:</i> stål <i>Dimensjon:</i> 5" <i>Profil:</i> - <i>Krav til forsiktig demontering:</i> verneverdig <i>Krav til remontering:</i> verneverdig <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Rengjort beslag monteres til karm. Skulle monteringsstedets karm være skjev/ujevn skal treverket avrettes eller erstattes med nytt treverk slik at beslag har en jevn kontakt mot underlaget. Skruer hull i karm må kanskje stemmes ut og spunses. Arbeider med avretting av tre under beslag, samt spunsing av skruer hull medtas. Eventuell erstatning med nytt trevirke avgjøres med BH og oppgjøres etter regning.</p> <p>x) Mengdereglar Posten kan endres Samlet mengde</p>	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					


Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum								
14.2340.13	Etablering av tettelist												
14.2340.13.1	<p>RY6.2A FORBEDRING AV VINDUS YTELSER</p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> - <i>Tiltak:</i> Sette på aldringsbestandig pakning på åpningsramme <i>Eksisterende vindu:</i> ja <i>Dimensjoner:</i> største dim åpningsramme 0,6x1,1m <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur for monteringsplass på åpningsvindu</p>  <p>b) Materialer Det benyttes tettelist av epdm gummi stiftet og limt med et tverrsnitt som 9-tallet . For snittpris benytttes samenklemt list mellom 1-2mm</p> <p>c) Utførelse Det vil være ulike dimensjon på spalten som åpningsvinduet generer til viduskarm. Følgende dimensjon ser vi for oss benyttet.</p> <table> <tr> <td>Spalt</td> <td>Dim list</td> </tr> <tr> <td>1mm</td> <td>2-3mm</td> </tr> <tr> <td>osv</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4mm</td> <td>5-6mm</td> </tr> </table> <p>x) Mengderegler Det antas snitt lengde pr åpningsvindu på 2,9m Posten kan endres. Samlet mengde</p>	Spalt	Dim list	1mm	2-3mm	osv		4mm	5-6mm	stk	172		
Spalt	Dim list												
1mm	2-3mm												
osv													
4mm	5-6mm												
14.2340.14	Tilbakeførsel av manglende vindushengler												
14.2340.14.4	Her medtas arbeider med å reetablere hengsling på manglende 2-fag åpningsvindu. Hvor hengsel mangler omfatter arbeidene tilbakestillere tilsvarende motstående hengsler på åpningsvinduet. Ved vinduer hvor det mangler hengsler på begge sider skal hengsel monteres på sidekarm og i hht fasadens vindus symmetri. Malingsarbeider er ført til annet kapittel.												


Sum denne side:


Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2340.14.4.1	<p>RY4.9A REGISTRERING AV OMFANG MED MANGLENDE VINDUSHENGLER</p> <p><i>Lokalisering: hengselbeslag på åpningsvindu</i> <i>Vinduskonstruksjon: trevindu</i> <i>Beskrivelse: Registrering av manglende hengling på åpningsvinduer i samråd med BH</i> <i>Andre krav: Nei</i> Rund sum</p>	RS			
14.2340.14.4.2	<p>RY4.9A REETABLERING AV VINDUSHENGLER</p> <p>Grunnbehandling: Koks i linolje</p> <p><i>Lokalisering: hengselbeslag på åpningsvindu</i> <i>Vinduskonstruksjon: trevindu</i> <i>Dimensjon beslag: største dim 120x300x35mm</i> <i>Form beslag: L-form</i> <i>Beskrivelse: Smidd stabelhengsel også som hjørnejern.</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Rengjort beslag monteres til karm. Skulle monteringsstedets karm være skjev/ujevn skal treverket avrettes eller erstattes med nytt treverk slik at beslag har en jevn kontakt mot underlaget. Skruer hull i karm må kanskje stemmes ut og spunses. Arbeider med avretting av tre under beslag, samt spunsing av skruer hull medtas. Eventuell erstatning med nytt trevirke avgjøres med BH og oppgjøres etter regning. Det er inntil 4-stk pr åpningsvindu</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p> <p>Antall</p>	stk	20		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2340.14.4.3	<p>RY4.9A REETABLERING AV VINDUSHENGLER</p> <p>Grunnbehandling: Kokt i linolje</p> <p><i>Lokalisering: hengselbeslag på åpningsvindu</i> <i>Vinduskonstruksjon: trevindu</i> <i>Dimensjon beslag: største dim 120x300x35mm</i> <i>Form beslag: L-form</i> <i>Beskrivelse: Bladhensel med flaggstangtopp.</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Rengjort beslag monteres til karm. Skulle monteringsstedets karm være skjev/ujevn skal treverket avrettes eller erstattes med nytt treverk slik at beslag har en jevn kontakt mot underlaget. Skruerhull i karm må kanskje stemmes ut og spunes. Arbeider med avretting av tre under beslag, samt spusing av skruerhull medtas. Eventuell erstatning med nytt trevirke avgjøres med BH og oppgjøres etter regning. Det er inntil 4-stk pr åpningsvindu</p> <p>x) Mengdereglar Posten kan endres Samlet mengde</p> <p>Antall</p>	stk	20		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 18-1																							
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider																									
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum																				
18	Blikkenslagerarbeider																								
18.2351	Riving utvendig kledning og overflate																								
18.2351.10	Sålbenger																								
18.2351.10.1	Her medtas riving av sålbenger. Arbeidene omfatter fjerning av sålbenger i tynnplate samt underlag i tre. Se figur 																								
18.2351.10.1.1	<p>CD4.149A RIVING AV SÅLBENKER</p> <p>Bygningsdel: Riving av beslag med underlag i tre Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer</p> <p>Lokalisering: fasader Tilgjengelighet: god Bygningsdel, spesifisert: værhud Materialer: tynnplate Byggeår: - Dimensjon: utb. fl <=200mm Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: fredet bygning Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: varsom riving</p> <p><i>Andre krav:</i> Ja c) Utførelse Det medtas underlag i tre x) Mengdereglar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Ca bredde</th> <th>Antall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1,V2,V5,V7</td> <td>1,3m</td> <td>16+4+15+2</td> </tr> <tr> <td>V3,V4,V6</td> <td>1,1m</td> <td>4+2+2</td> </tr> <tr> <td>V8</td> <td>0,6m</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>V9</td> <td>1,6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Samlet mengde</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antall</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Type	Ca bredde	Antall	V1,V2,V5,V7	1,3m	16+4+15+2	V3,V4,V6	1,1m	4+2+2	V8	0,6m	2	V9	1,6	2	Samlet mengde			Antall			stk	49	
Type	Ca bredde	Antall																							
V1,V2,V5,V7	1,3m	16+4+15+2																							
V3,V4,V6	1,1m	4+2+2																							
V8	0,6m	2																							
V9	1,6	2																							
Samlet mengde																									
Antall																									
Sum denne side:																									
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:																									

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 18-2			
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.2352	Utvendig kledning og overflate				
18.2352.01	Prøve på beslag utførelser				
18.2352.01.1	<p>PN4.11122A SÅLBENKBESLAG Antall</p> <p>Utforming: Med oppbrett i smyg for innpussing Materiale: Titansink – patinert <i>Lokalisering:</i> prøvestykke av en ende <i>Materialtykkelse:</i> 0,8mm <i>Farge:</i> lys eller mørk grå <i>Lengde:</i> 0,2m <i>Utfoldet bredde:</i> 180mm Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Her bes det om prøve på beslagarbeider med alle knekk og loddinger</p> <p>c) Utførelse Beslaget knekkes under sålbenk i tre og føres delvis inntil puss. Eksponerte kuttkanter på sålbenk i tre avdekkes med loddet utførelse. For denne utførelsen er det bedt om prøve, medtatt i annen post.</p>	stk	1		
18.2352.10	Sålbenker				
18.2352.10.1	<p>Type 15,9M Her medtas komplette ytelses for sålbenkbeslag for vindu. Posten omfatter i hovedsak membrann og sålbenkbeslag</p> <p>Mengde vindustyper</p> <p>V1 åpningsvindu 0 V2 åpningsvindu 0 V3 åpningsvindu 0 V4 åpningsvindu 0 V5 åpningsvindu 0 V6 fast karm 0 V7 fast karm 0 V8 fast karm 0 V9 åpningsvindu 2</p> <p>Antall</p>	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 18-3																			
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider																					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum																
18.2352.10.1.1	<p>PN4.11922A SÅLBENKBESLAG</p> <p>Antall</p> <p>Utforming: Med endebunn og oppbrett i smyg for innpussing Materiale: Titansink – patinert <i>Lokalisering:</i> på sålbenk til vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,8mm <i>Farge:</i> lys eller mørk grå <i>Lengde:</i> 1,8m <i>Utfoldet bredde:</i> 180mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Sålbenkbeslag legges på sålbenk i tre, medtatt i annet kapittel. Beslaget knekkes med 70mm nedbrett. For denne utførelsen er det bedt om prøve, medtatt i annen post.</p> <p>e) Prøving og kontroll Farger og mønster bestemmes av arkitekt etter framlagt prøve før bestilling.</p> <p>x) Mengdereglar Samlet mengde</p>	stk	2																		
18.2352.10.2	<p>Type 12,5M Her medtas komplette ytelser for sålbenkbeslag for vindu. Posten omfatter i hovedsak membrann og sålbenkbeslag</p> <p>Mengde vindustyper</p> <table> <tr><td>V1 åpningsvindu</td><td>16</td></tr> <tr><td>V2 åpningsvindu</td><td>4</td></tr> <tr><td>V3 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V4 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V5 åpningsvindu</td><td>15</td></tr> <tr><td>V6 fast karm</td><td>0</td></tr> <tr><td>V7 fast karm</td><td>2</td></tr> <tr><td>V8 fast karm</td><td>0</td></tr> </table> <p>Antall</p>	V1 åpningsvindu	16	V2 åpningsvindu	4	V3 åpningsvindu	0	V4 åpningsvindu	0	V5 åpningsvindu	15	V6 fast karm	0	V7 fast karm	2	V8 fast karm	0	stk	37		
V1 åpningsvindu	16																				
V2 åpningsvindu	4																				
V3 åpningsvindu	0																				
V4 åpningsvindu	0																				
V5 åpningsvindu	15																				
V6 fast karm	0																				
V7 fast karm	2																				
V8 fast karm	0																				
Sum denne side:																					
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:																					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 18-4																			
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider																					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum																
18.2352.10.2.1	<p>PN4.11922A SÅLBENKBESLAG</p> <p>Antall</p> <p>Utforming: Med endebunn og oppbrett i smyg for innpussing Materiale: Titansink – patinert <i>Lokalisering:</i> på sålbenk til vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,8mm <i>Farge:</i> lys eller mørk grå <i>Lengde:</i> 1,45m <i>Utfoldet bredde:</i> 180mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Sålbenkbeslag legges på sålbenk i tre, medtatt i annet kapittel. Beslaget knekkes med 70mm nedbrett. For denne utførelsen er det bedt om prøve, medtatt i annen post.</p> <p>e) Prøving og kontroll Farger og mønster bestemmes av arkitekt etter framlagt prøve før bestilling.</p> <p>x) Mengderegler Samlet mengde</p>	stk	37																		
18.2352.10.3	<p>Type 10,5M Her medtas komplette ytelser for sålbenkbeslag for vindu. Posten omfatter i hovedsak membrann og sålbenkbeslag</p> <p>Mengde vindustyper</p> <table> <tr><td>V1 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V2 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V3 åpningsvindu</td><td>4</td></tr> <tr><td>V4 åpningsvindu</td><td>2</td></tr> <tr><td>V5 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V6 fast karm</td><td>2</td></tr> <tr><td>V7 fast karm</td><td>0</td></tr> <tr><td>V8 fast karm</td><td>0</td></tr> </table> <p>Antall</p>	V1 åpningsvindu	0	V2 åpningsvindu	0	V3 åpningsvindu	4	V4 åpningsvindu	2	V5 åpningsvindu	0	V6 fast karm	2	V7 fast karm	0	V8 fast karm	0	stk	8		
V1 åpningsvindu	0																				
V2 åpningsvindu	0																				
V3 åpningsvindu	4																				
V4 åpningsvindu	2																				
V5 åpningsvindu	0																				
V6 fast karm	2																				
V7 fast karm	0																				
V8 fast karm	0																				
Sum denne side:																					
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:																					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 18-5																			
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider																					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum																
18.2352.10.3.1	<p>PN4.11922A SÅLBENKBESLAG</p> <p>Antall</p> <p>Utforming: Med endebunn og oppbrett i smyg for innpussing Materiale: Titansink – patinert <i>Lokalisering:</i> på sålbenk til vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,8mm <i>Farge:</i> lys eller mørk grå <i>Lengde:</i> 1,25m <i>Utfoldet bredde:</i> 180mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Sålbenkbeslag legges på sålbenk i tre, medtatt i annet kapittel. Beslaget knekkes med 70mm nedbrett. For denne utførelsen er det bedt om prøve, medtatt i annen post.</p> <p>e) Prøving og kontroll Farger og mønster bestemmes av arkitekt etter framlagt prøve før bestilling.</p> <p>x) Mengdereglar Samlet mengde</p>	stk	8																		
18.2352.10.4	<p>Type 0,55M Her medtas komplette ytelser for sålbenkbeslag for vindu. Posten omfatter i hovedsak membrann og sålbenkbeslag</p> <p>Mengde vindustyper</p> <table> <tr><td>V1 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V2 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V3 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V4 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V5 åpningsvindu</td><td>0</td></tr> <tr><td>V6 fast karm</td><td>0</td></tr> <tr><td>V7 fast karm</td><td>0</td></tr> <tr><td>V8 fast karm</td><td>2</td></tr> </table> <p>Antall</p>	V1 åpningsvindu	0	V2 åpningsvindu	0	V3 åpningsvindu	0	V4 åpningsvindu	0	V5 åpningsvindu	0	V6 fast karm	0	V7 fast karm	0	V8 fast karm	2	stk	2		
V1 åpningsvindu	0																				
V2 åpningsvindu	0																				
V3 åpningsvindu	0																				
V4 åpningsvindu	0																				
V5 åpningsvindu	0																				
V6 fast karm	0																				
V7 fast karm	0																				
V8 fast karm	2																				
Sum denne side:																					
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:																					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 18-6			
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.2352.10.4.1	<p>PN4.11922A SÅLBENKBESLAG Antall</p> <p>Utforming: Med endebunn og oppbrett i smyg for innpussing Materiale: Titansink – patinert <i>Lokalisering:</i> på sålbenk til vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,8mm <i>Farge:</i> lys eller mørk grå <i>Lengde:</i> 0,75m <i>Utfoldet bredde:</i> 180mm <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Sålbenkbeslag legges på sålbenk i tre, medtatt i annet kapittel. Beslaget knekkes med 70mm nedbrett. For denne utførelsen er det bedt om prøve, medtatt i annen post.</p> <p>e) Prøving og kontroll Farger og mønster bestemmes av arkitekt etter framlagt prøve før bestilling.</p> <p>x) Mengderegler Samlet mengde</p>	stk	2		
18.2650	Gesimser, takrenner og nedløp				
18.2650.10	De- og remontering avvanningssystem				
18.2650.10.1	Her medtas arbeider med de- og remontering av nedløp tilknytt avvanningen av hovedtak. Antall				
18.2650.10.1.1	<p>CD3.9A DE- OG REMONTERING AV BYGNINGSDEL Bygningsdel: Nedløp <i>Lokalisering:</i> Fasader nord og sør <i>Tilgjengelighet:</i> god <i>Materialer:</i> titanzink <i>Dimensjon:</i> <= Ø100 <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Sorteringskrav:</i> - <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> varsom riving <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> ikke skade <i>Andre krav:</i> ja</p> <p>c) Utførelse Nedre del av nedløp i hel lengde, skal ikke kappes. Eventuelle nye klammer medtas ved remontering</p> <p>x) Mengderegler L<=4m samlet mengde</p> <p>Antall</p>	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider						Side 18-7
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
18.2650.10.1.2	CD3.61456 LAGRING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Takrenne og nedløp <i>Lokalisering:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> nedløp <i>Lagringssted:</i> Valgfritt <i>Lagringsperiode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	8			
18.2650.11	Midlertidig avvanningsystem					
18.2650.11.1	PN6.2110091A NEDLØPSRØR Endret enhet fra Lengde til Antall Materiale: Valgfritt Dimensjon: <=100mm Tverrsnitt: Sirkelformet <i>Lokalisering:</i> fasader nord og sør <i>Farge:</i> Valgfritt <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Omfang og prisgrunnlag Da nedre del av nedløp er frakoblet må det settes opp et midlertidig fleksibelt nedløp et stykke fra vegg. Flexibelt nedløp tilkobles oppstikk i grunnen x) Mengderegler L<=5m Samlet mengde 	stk	8			
Sum denne side:						
Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:						


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-1			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21	Maler- og byggtapetserarbeider				
21.2350	Utvendig kledning og overflate				
21.2350.10	Oppmaling ytterdører				
21.2350.10.1	Oppmaling av pardør i tre, uten glass. Arbeidene omfatter alle forarbeider før ny maling påføres. Omtrentlig dim dør 16x26M Se figur				
					
21.2350.10.1.1	TA2.249217A RENGJØRING – ANTALL Antall Bygningsmateriale: Tre og beslag i jern Overflate: Malt Metode: Vasking med vann <i>Lokalisering:</i> fasade nord <i>Flate som skal behandles:</i> alt av tre og jern <i>Andre krav:</i> c) Utførelse På begge sider Avsluttet arbeider skal være med overflate uten såperester. x) Mengdereglar Samlet mengde	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					



Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-2			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.10.1.2	<p>TY1.24999A FJERNING AV MALING – ANTALL Antall Konstruksjon: Dørblad og karm Metode: Løs maling fjernes til fast underlag <i>Lokalisering:</i> fasade nord <i>Underlag:</i> Tre <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Lett skraping på tre. x) Mengderegler Samlet mengde</p>	stk	1		
21.2350.10.1.3	<p>TY5.324999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG – ANTALL Antall Konstruksjon: Pardør med tilhørende karm og hengsler Behandling: 1-strøk grunning + 2-strøk maling <i>Lokalisering:</i> fasade nord <i>Underlag:</i> Tre <i>Materialer:</i> Pigmentert, kokt linolje med 7% sinkvitt <i>Farge:</i> Blå, NCS S8010-B30G <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Posten står med grunning, som skal kun være på bart tre. Øvrige fast malt overflate, gies 2-strøk maling. x) Mengderegler Samlet mengde</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider

Side 21-3

Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider


Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.11	Oppmaling ytterdører, alt av beslag				
21.2350.11.1	Oppmaling av hengsler til pardør i tre. Arbeidene omfatter alle forarbeider før ny maling påføres. Se figur 				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-4			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.11.1.1	<p>TY1.24999A FJERNING AV MALING – ANTALL Antall Konstruksjon: Komplette hengsel Metode: Løs maling og rust fjernes til fast underlag Lokalisering: fasade nord Underlag: jern Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur hengsel</p>  <p>c) Utførelse På hengsler fjernes løs maling og rust med lett stålborsting</p> <p>x) Mengderegler Samlet mengde</p>	stk	4		
21.2350.11.1.2	<p>TY5.334639A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT METALL UTVENDIG – ANTALL Antall Konstruksjon: Beslag Behandling: 1-strøk grunning + 2-strøk maling Lokalisering: fasade nord Underlag: jern Materialer: Pigmentert, kokt linolje med 7% sinkvitt Farge: Blå, NCS S8010-B30G Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur</p>  <p>x) Mengderegler Samlet mengde</p>	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-5			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.20	Oppmaling vinduer, alt tre				
21.2350.20.1	Oppmaling av vinduer i tre med små ruter og enkelt glass. Arbeidene omfatter alle forarbeider før ny maling påføres. Maling av alt av jern er medtatt i annen post. De- og remontering av åpningsvindu er medtatt i annet kapittel.				
	Omtrentlig dim vindu				
	Type Bredde Høyde Antall 1-rams 4-rams				
	V1 1,25m 2,15m 16stk x				
	V2 1,26m 2,22m 4stk x				
	V3 1,04m 1,48m 4stk x				
	V4 1,04m 1,34m 2stk x				
	V5 1,2m 1,56m 15stk x				
	V6 1,04m 0,6m 2stk x				
	V7 1,2m 0,7m 2stk x				
	V8 0,55m 0,6m 2stk x				
	V9 1,59m 1,52m 2stk x				
21.2350.20.1.1	TA2.245217A RENGJØRING – ANTALL Antall Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Malt Metode: Vasking med vann <i>Lokalisering:</i> - <i>Flate som skal behandles:</i> Åpningsramme samt vindusramme i vegg <i>Andre krav:</i> c) Utførelse På begge sider Avsluttet arbeider skal være med overflate uten såperester. x) Mengderegler Arbeider utføres på byggeplass og verksted Samlet mengde	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-6			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.20.1.2	<p>TY1.24659A FJERNING AV MALING – ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Metode: Løs maling fjernes til fast underlag Lokalisering: Åpningsramme samt vindusramme i vegg Underlag: Tre Andre krav:</p> <p>c) Utførelse Lett skraping Hele vindusrutens kittfals pusses ned til bart tre før reetablering av ruta og kitting.</p> <p>x) Mengderegler Arbeider utføres på byggeplass og verksted Samlet mengde</p>	stk	49		
21.2350.20.1.3	<p>TY5.324999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG – ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm og beslag Behandling: 1-strøk grunning + 2-strøk maling Lokalisering: Åpningsramme samt vindusramme i vegg Underlag: Tre Materialer: Pigmentert, kokt linolje med 7% sinkvitt Farge: Blå, NCS S8010-B30G Andre krav:</p> <p>c) Utførelse Posten står med grunning, som skal kun være på bart tre. Øvrige fast malt overflate, samt stål gies 2-strøk maling.</p> <p>x) Mengderegler Arbeider utføres på byggeplass og verksted</p>	stk	49		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-7			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.20.1.4	<p>TY5.324999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG – ANTALL Antall Konstruksjon: Kittfals til ruter Behandling: 2-strøk maling med puss mellom <i>Lokalisering:</i> Kittfals til ruter <i>Underlag:</i> Tre <i>Materialer:</i> fortynnet linolje <i>Farge:</i> klar <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Posten står med grunning, som skal kun være på bart tre. Øvrige fast malt overflate, samt stål gies 2-strøk maling.</p> <p>x) Mengderegler Det antas snittlengde kittfals pr rute på 1,1m Posten kan endres Samlet mengde</p>	stk	996		
21.2350.21	Oppmaling viduer, alt av jern				
21.2350.21.1	Her medtas arbeider med rengjøring og grunning alt av utvendig jern på viduets åpningsramme. Arbeidene omfatter fjerning av gammel maling og grunning med linolje. Malingsarbeider er ført til annen post.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-8			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.21.1.1	<p>TA9.9A RENSING OG LINOLJEBAD</p> <p>Bygningsmateriale: Metall Overflate: Malt Metode for fjerning av rust: Skrap og børst/puss lett Metode for fjerning av maling: Med lett banking på beslag, malingsfjerning og/eller med gassbrenning Metode for linoljebad: Jern varmes opp til "glovarmt" og dyppes ned i rikelig stort kar med linolje</p> <p><i>Lokalisering: hengselbeslag</i> <i>Materialer: Klar, kokt linolje</i> <i>Dimensjon: største dim 120x300x35mm</i> <i>Flate som skal behandles: alle flater</i> <i>Krav til overflaten etter behandling: skal være med glansful, mest mulig bankt stål. Svart blankt stål godkjennes ikke.</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Linoljekaret skal være 10cm større en beslagets dyppvei, målt for alle horisontale sider og mot linoljens overflate.</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p> <p>Antall</p>	stk	78		
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:	


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-9			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.21.1.2	<p>TA9.9A RENSING OG LINOLJEBAD</p> <p>Bygningsmateriale: Metall Overflate: Malt Metode for fjerning av rust: Skrap og børst/puss lett Metode for fjerning av maling: Med lett banking på beslag, malingsfjerning og/eller med gassbrenning Metode for linoljebad: Jern varmes opp til "glovarmt" og dyppes ned i rikelig stort kar med linolje</p> <p><i>Lokalisering: hjørnejern</i> <i>Materialer: Klar, kokt linolje</i> <i>Dimensjoon: største dim 120x120x35mm</i> <i>Flate som skal behandles: alle flater</i> <i>Krav til overflaten etter behandling: skal være med glansful, mest mulig bankt stål. Svart blankt stål godkjennes ikke.</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Linoljekaret skal være 10cm større en beslagets dyppvei, målt for alle horisontale sider og mot linoljens overflate.</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p> <p>Antall</p>	stk	529		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-10			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.21.1.3	<p>TA9.9A RENSING OG LINOLJEBAD</p> <p>Bygningsmateriale: Metall Overflate: Malt Metode for fjerning av rust: Skrap og børst/puss lett Metode for fjerning av maling: Med lett banking på beslag, malingsfjerning og/eller med gassbrenning Metode for linoljebad: Jern varmes opp til "glovarmt" og dyppes ned i rikelig stort vann med linolje</p> <p><i>Lokalisering: jernbeslått vindu</i> <i>Materialer: Klar, kokt linolje</i> <i>Dimensjoon: største dim vindusramme 0,6x1,1m med max 8stk glassruter</i> <i>Flate som skal behandles: alle flater</i> <i>Krav til overflaten etter behandling: skal være med glansful, mest mulig bankt stål. Svart blankt stål godkjennes ikke.</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Linoljekaret skal være 10cm større en beslagets dyppvei, målt for alle horisontale sider og mot linoljens overflate.</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p> <p>Antall</p>				
		stk	81		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					


Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider					
Side 21-11					
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.21.1.4	<p>TA9.9A RENSING OG LINOLJEBAD</p> <p>Bygningsmateriale: Metall Overflate: Malt Metode for fjerning av rust: Skrap og børst/puss lett Metode for fjerning av maling: Med lett banking på beslag, malingsfjerning og/eller med gassbrenning Metode for linoljebad: Jern varmes opp til "glovarmt" og dyppes ned i rikelig stort kar med linolje</p> <p><i>Lokalisering: utvendig vrider</i> <i>Materialer: Klar, kokt linolje</i> <i>Dimensjoen: 5"</i> <i>Flate som skal behandles: alle flater</i> <i>Krav til overflaten etter behandling: skal være med glansful, mest mulig bankt stål. Svart blankt stål godkjennes ikke.</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Linoljekaret skal være 10cm større en beslagets dyppvei, målt for alle horisontale sider og mot linoljens overflate.</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p> <p>Antall</p>	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider					
Side 21-12					
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2350.21.1.5	<p>TA9.9A RENSING OG LINOLJEBAD</p> <p>Bygningsmateriale: Metall Overflate: Malt Metode for fjerning av rust: Skrap og børst/puss lett Metode for fjerning av maling: Med lett banking på beslag, malingsfjerning og/eller med gassbrenning Metode for linoljebad: Jern varmes opp til "glovarmt" og dyppes ned i rikelig stort med linolje</p> <p><i>Lokalisering: håndtak på vinduets bunnramme</i> <i>Materialer: Klar, kokt linolje</i> <i>Dimensjoen: 5"</i> <i>Flate som skal behandles: alle flater</i> <i>Krav til overflaten etter behandling: skal være med glansful, mest mulig bankt stål. Svart blankt stål godkjennes ikke.</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur beslag</p>  <p>c) Utførelse Linoljekaret skal være 10cm større en beslagets dyppvei, målt for alle horisontale sider og mot linoljens overflate.</p> <p>x) Mengderegler Posten kan endres Samlet mengde</p> <p>Antall</p>	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider					
Side 21-13					
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2650	Gesimser, takrenner og nedløp				
21.2650.10	Istandsetting av takrenner				
21.2650.10.1.1	<p>TB9.9A ISTANDSETTING AV AVVANNINGSSYSTEM</p> <p>Konstruksjon: Takrenner og nedløp Bruksområde: Utvendig Omfang: Rengjøring, kontroll og tetting</p> <p><i>Lokalisering: raft</i></p> <p><i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se figur</p>  <p>c) Utførelse Takrenner rengjøres og kontrolleres for lekkasjer. Eventuelle lekkasjer tettes med aldringsbestandig materiale</p> <p>x) Mengderegler Omtrentlig mengder. Takrenne 2x30m Nedløp 8 stk a 7,8m</p> <p>Rund sum</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 21-14			
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2650.20	Oppmaling av takrenner i metall				
21.2650.20.1	<p>TB9.9A OPPMALING AV TAKRENNER</p> <p>Konstruksjon: Takrenner Bruksområde: Utvendig Antall strøk: grunning + 2-maling</p> <p><i>Lokalisering: raft</i> <i>Underlag: rengjort og malt overflate</i> <i>Materialer: siste strøk med alkyd</i> <i>Farge: som før</i> <i>Glanstall: 50</i> <i>Emisjonskrav til toppstrøket: lavemmitterende</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur</p>  <p>b) Materialer Det benyttes anerkjent maleprodukt tilpasset metall.</p> <p>c) Utførelse Posten er beskrevet med grunning, som skal være kun på bart metall.</p> <p>x) Mengderegler 2 stk Samlet mengde</p> <p>Lengde</p>	m	60,0		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider					Side 21-15
Kapittel: 21 Maler- og byggtapetserarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.2650.21	Oppmalig av nedløp i metall				
21.2650.21.1	<p>TB9.9A OPPMALING AV NEDLØP</p> <p>Konstruksjon: Nedløp Bruksområde: Utvendig Antall strøk: grunning + 2-maling</p> <p><i>Lokalisering: fasader</i> <i>Underlag: rengjort og malt overflate</i> <i>Materialer: siste strøk med alkyd</i> <i>Farge: som før</i> <i>Glanstall: 50</i> <i>Emisjonskrav til toppstrøket: lavemmitterende</i> <i>Andre krav: Ja</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Se figur</p>  <p>b) Materialer Det benyttes anerkjent maleprodukt tilpasset metall.</p> <p>c) Utførelse Posten er beskrevet med grunning, som skal være kun på bart metall.</p> <p>x) Mengderegler 8 stk Samlet mengde Lengde</p>	m	62,4		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 21 Maler- og byggtapetserarbeider:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 29-1			
Kapittel: 29 Prøvefelt					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
29	Prøvefelt				
29.2341	Referansefelt vindu				
29.2341.10	Komplett ferdig montert fasadefelt med vindu				
29.2341.10.1	<p>Arbeider med et fasadefelt med vindu. Her medtas merarbeider for alle fag for et komplett montert fasadefelt med vindu i fasade vest plan 1, mot fasade nord. Godkjente arbeider vil være referanse for videre utførelse og er det aller første som skal utføres etter nødvendig rigg og drift arbeider.</p> <p>Se figur</p> 				
29.2341.10.1.1	<p>BE3.9A MERARBEIDER FOR REFERANSE AV FASADEFELT MED VINDU</p> <p>Bygningsdel: yttervegg Lokalisering: fasade vest, plan 1 Tilgjengelighet: god Omfang: alle fag Størrelse felt: minst i område ca 0,1m til side for vinduer og ca 1m opp fra sålbenk og ca 0,6m under sålbenk.</p> <p><i>Andre krav:</i> Ja</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Her prises kun merarbeider for å se et ferdig fasadefelt med vindu. Øvrige mengdebærende poster er ført til egne kapitler.</p> <p>c) Utførelse Entreprenør kan velge å gjøre ferdig felt ned til sokkel</p> <p>x) Mengderegler Samlet mengde Endret enhet fra Areal antall</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 29 Prøvefelt:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 77-1			
Kapittel: 77 Park og grøntanlegg					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77	Park og grøntanlegg				
77.7710	Gressarealer				
77.7710.10	Randsoner langsyttervegg				
77.7710.10.1	Her medtas de- og remontering av belegningsstein langs yttervegger. Arbeidene omfatter i tillegg ny membrann og singel under stein.				
77.7710.10.1.1	<p>KD1.9A DE- OG REMONTERING AV UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN</p> <p>Type gatestein: Smågatestein Toleranse planmål: - Toleranse tykkelse: - Settelag: Natursand 0-8 Fugemateriale: Natursand 0-2</p> <p>Lokalisering: langs fasader sør og vest Underlag for settelag: membrann Bergart: - Materialspesifikasjon: - Tekniske krav: - Flater: som før Dimensjon: - Settemønster: som før</p> <p>Andre krav: Ja</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Før remontering skal stein rengjøres for mose etc.</p> <p>c) Utførelse Som før</p> <p>x) Mengderegler Det antas 3-stein i dybde Samlet mengde</p> <p>Lengde</p>	m	38,0		
77.7710.10.1.2	<p>FF1.411 AVRETNING VED FJERNING AV MASSE</p> <p>Areal</p> <p>Tillatt høydeavvik: ± 10 mm Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: - Masser i underlaget: jord Tykkelse som skal fjernes: 150mm Andre krav: Nei</p>	m ²	12,0		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og grøntanlegg:					

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider		Side 77-2			
Kapittel: 77 Park og grøntanlegg					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.7710.10.1.3	FS8.1342 LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT – VOLUM Levert volum Type masser/sortering: Løsmasser <i>Leveringssted:</i> - <i>Omfang av arbeid i depot:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	17,0		
77.7710.10.1.4	GU6.12 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT AREAL Areal Brukskrav: Bruksklasse 2 <i>Lokalisering:</i> - <i>Anvendelse:</i> lagt løst på avrettet masse <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,0		
77.7710.10.1.5	FS2.23023122 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL Prosjektert areal Type lag: Bærelag Type masse/sortering: 8/16 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> avrettet jord <i>Tykkelse:</i> 100 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,0		
77.7710.10.1.6	GU7.1143A GEOMEMBRAN Areal Bruksområde: Undergrunnskonstruksjon Type membran: GBR-C <i>Lokalisering:</i> - <i>Tykkelse:</i> 7mm <i>Permeabilitet:</i> ASTM D5887 <i>Strekfasthet:</i> MS EN ISO 10319 <i>Motstand mot gjennomhulling:</i> EN ISO 12236 <i>Bestandighet:</i> Rotbestandighet <i>Utførelse:</i> lagt løst <i>Toleranser:</i> - <i>Kontroll:</i> - <i>Andre krav:</i> <ul style="list-style-type: none"> b) Materialer Av mekanisk bundet kompositt, inneholder granulert bentonitt, innebygd mellom to lag geotekstiler c) Utførelse 100mm omlegg x) Mengderegler Samlet mengde 	m ²	12,0		
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel 77 Park og grøntanlegg:	

Prosjekt: Kriminalasylet Utvendige arbeider					Side 77-3
Kapittel: 77 Park og grøntanlegg					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.7710.10.1.7	FS2.29912122 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL Prosjektert areal Type lag: Settelaag for belegningsstein Type masse/sortering: 0/8 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> - <i>Underlag:</i> membrann <i>Tykkelse:</i> 40mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,0		
77.7710.10.1.8	FS8.2222A KOMPRIMERING AV LØSMASSER Areal Krav til komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> - <i>Type masser:</i> settesand <i>Kote:</i> - <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Som toleranse for stein x) Mengderegler Samlet mengde	m ²	12,0		
77.7710.10.1.9	FS2.811 AVSLUTNING MOT KONSTRUKSJONER – LENGDE Lengde <i>Lokalisering:</i> - <i>Beskrivelse av konstruksjon:</i> yttervegg og plen <i>Andre krav:</i> Nei	m	76,0		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 77 Park og grøntanlegg:					