

Armaturliste

Oppdragsnavn:	Kjempenhøy trafikale løsninger	Revisjon:	TILBUDSTEGNING	Utarbeidet av:	SÅ	
Oppdragsnummer:	6227016 2207701	Dato:	07.07.2022	Kontrollert av:	SØ	
Dokumentnavn:	N102 - Armaturliste	Endringsmelding:		Godkjent av:	ØJ	

Pos. nr:	Watt:	Lumen:	Lumen pr. watt:	Fargetemperatur:	Fargegjengivelse:	Anvendelse:	Montering:	Styring:	Armaturegenskaper som:	Antall:
-UP01T	96	13120	136,7	4000K	≥70	Rundkjøring	Stolpetopp	CLO og midtpunktsdimming	Philips Signify Digi Street BGP762 LED160 4S 740 DM33 for toppmontering Ø76mm	4
-UP02T	120	18098	150,8	4000K	≥70	Intensivbelysning	Stolpetopp	CLO	Philips Signify Digi Street BGP762 LED200 4S 740 DPR1 for toppmontering Ø76mm	2
-UP03T	106	16289	153,7	4000K	≥70	Intensivbelysning	Stolpetopp	CLO	Philips Signify Digi Street BGP762 LED180 4S 740 DPR1 for toppmontering Ø76mm	3
-UP04T	120	18000	150,0	4000K	≥70	Kjempenhøy	Stolpetopp	CLO og midtpunktsdimming	Philips Signify Digi Street BGP762 LED200 4S 740 DW10 for toppmontering Ø76mm	3
-UP05T	96	13440	140,0	4000K	≥70	Strandgata	Stolpetopp	CLO og midtpunktsdimming	Philips Signify Digi Street BGP762 LED160 4S 740 DW10 for toppmontering Ø76mm	7
-UP06T	106	16289	153,7	4000K	≥70	Intensivbelysning	Sidefeste	CLO	Philips Signify Digi Street BGP762 LED180 4S 740 DPR1 for sidemontasje på utligger Ø60mm	1
										20