

Systemoversikt Poliklinikk robot- og forskningscenter

Bygg nr:	System ID	Beskrivelse	Kommentar	Plassering	Betjeningsområde	Signaler til/fra	System skisse	Funksjonsbeskrivelse
+030	313.0101:001	Kaldt vann	Ingen signaler, tilkobles eksisterende rør i sjakt.	Forsyning fra 7752, 7749	Ny poliklinikk, fase 1	-	XX-V-300-70-001	
+030	313.0101:002	Varmt vann	Ingen signaler, tilkobles eksisterende rør i sjakt.	Forsyning fra 7752, 7749	Ny poliklinikk, fase 1	-	XX-V-300-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	313.0101:003	Varmt vann sirkulasjon	Mulig temperaturfølere på kursene.	Forsyning fra 7749	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	XX-V-300-70-001	
+030	317.0101:001	Avløp	Ingen signaler		Ny poliklinikk, fase 1	-	Ingen	
+030	317.0102:001	Taknedløp	Ingen signaler		Ny poliklinikk, fase 1	-	Ingen	
+030	380.0101:001	RO-vann	Ingen signaler	tappedsted intervensjonsrom, påkobling i korridor i nord	Ny poliklinikk, fase 1	-	XX-V-300-70-001	
	-	-						
+030	320.0101:001/002 (tur/retur)	Varmeanlegg	Tilknyttet eksisterende varmerør, radiatorer og kombifafler	ved sjakt 7752	Ny poliklinikk, fase 1		XX-V-300-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	320.0102:001/002 (tur/retur)	Varme ventilasjon	Tilknyttet eksisterende som forsyner ventilasjonssaggregat 57.33 og 57.34	teknisk rom plan 3	Ny poliklinikk, fase 1		XX-V-300-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
	-	-						
+030	332.0101:001	Sprinkleranlegg	Tilknyttet eksisterende sprinkleranlegg	tilknytning og sentral sjakt 7752	Ny poliklinikk, fase 1	-	XX-V-330-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	332.0102:001	Sprinkler, pre-action	Egen sentral for pre-action (til operasjonsstuer, samt for IKT-rom).	tilknytning og sentral sjakt 7752	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	XX-V-330-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
	-	-						
+030	342.0401:003	Medisinsk oksygen	Tilknyttet eksisterende i plan 2	sjakt 7752	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	XX-V-340-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	342.0501:003	Medisinsk lystgass	Tilknyttet eksisterende i plan 2	sjakt 7752	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	XX-V-340-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	342.0901:003	Nitrogen	Tilknyttet eksisterende i plan 2	sjakt 7749	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	XX-V-340-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	342.1001:003	Evakuering anestesigass	Ny rørledning fra operasjonsrommene.		Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	Ingen	
+030	342.1301:003	CO2	Tilknyttet eksisterende i plan 2	sjakt 7749	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	XX-V-340-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	343.0201:003	Medisinsk luft	Tilknyttet eksisterende i plan 2	sjakt 7752	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	XX-V-340-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	342.0301:001	Teknisk trykkluft	Eksisterende rør med stengeventil beholdes i korridor. Kobles til pre-action i sjakt					
	-	-						
+030	350.0101:001/002/003/004 (tur/retur/shuntet tur/shuntet retur)	Kjøleanlegg	Nytt anlegg med nedshunting av temperatur.	i sjakt 7749	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	XX-V-300-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	350.0102:001/002 (tur/retur)	Kjøling ventilasjonsanlegg	Tilknyttet eksisterende som forsyner ventilasjonssaggregat 57.33 og 57.34	teknisk rom plan 3	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	XX-V-300-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
	-	-						

Bygg nr:	System ID	Beskrivelse	Kommentar	Plassering	Betjeningsområde	Signaler til/fra	System skisse	Funksjonsbeskrivelse
+030	360.0101:001/002/003/004 inntak/tilluft/avtrekk/avkast	Ventilasjonsanlegg hovedanlegg	hovedaggregat som forsyner det meste av ny poliklinikk, med røykventilasjon	teknisk rom plan 3, 8828	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0001	03-V-360-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	369.0401:001/002/003/004	Ventilasjonsanlegg operasjon 009	Aggregat som forsyner operasjonsstue 01.01.009, med røykventilasjon	teknisk rom plan 3, 8828	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0005	03-V-360-70-002	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	369.0402:001/002/003/004	Ventilasjonsanlegg operasjon 010	Aggregat som forsyner operasjonsstue 01.01.010, med røykventilasjon	teknisk rom plan 3, 8828	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0003	03-V-360-70-003	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
+030	362.0101	Avkast lab	Separatavtrekk fra lab	teknisk rom plan 3, eksisterende	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	03-V-360-70-001	C.4.7.1 Funksjonsbeskrivelse - styring VVS anlegg
-	-	-	-	-	-	-	-	-
+048	432.0107:9010	Strømskinne nødstrøm		20.S02 / 8991	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
+048	432.0107:90XX	Strømskinne nødstrøm		20.S02 / 8991	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
+030	432.0105:5010	Strømskinne normalkraft		20.S02 / 8991	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
+030	432.0105:5020	Strømskinne normalkraft		20.S02 / 8991	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
+030	433.0004	Etasjefordeler nødstrøm		20.S02 / 8991	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
+030	433.0005	Etasjefordeler UPS		20.S09 / 8992	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
+030	433.0006	Etasjefordeler normalkraft		20.S09 / 8992	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
+030	433.0007	Etasjefordeler nødstrøm		20.S09 / 8992	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
+030	433.0008	Fordeling for intervensjon		20Q03-01	Intervensjonsrom	+030=434.0004		
+030	433.0009	Etasjefordeler UPS		20.S02 / 8991	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
+030	433.0010	Etasjefordeler normalkraft		20.S02 / 8991	Ny poliklinikk, fase 1 og dag&thorax	+030=434.0004		
+030	433.0011	Fordeling i teknisk rom for stikk og lys		20Q02-01	Teknikkrom 20Q02-01	+030=434.0001		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
+030	434.0001	Automasjonstavle		20Q02-01	Teknikkrom 20Q02-01			
+030	434.0003	Automasjonstavle		20Q02-02	Teknikkrom 20Q02-01			
+030	434.0004	Automasjonstavle		20.S02 / 8991	Ny poliklinikk, fase 1			
+030	434.0005	Automasjonstavle		20Q02-02	Teknikkrom 20Q02-01			
+030	434.0006	Fordeling for VVS anlegg	Eksisterende fordeling	8831	VVS anlegg i 3. etasje.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
+030	435.0009	Gruppe 2 fordeling		20Q06-01		+030=434.0004		
+030	435.0010	Gruppe 2 fordeling		20R02-02		+030=434.0004		
+030	435.0011	Gruppe 2 fordeling		20R02-02		+030=434.0004		
+030	435.0012	Gruppe 2 fordeling		20R08-01		+030=434.0004		
+030	435.0013	Gruppe 2 fordeling		20R07-01		+030=434.0004		
+030	435.0014	Gruppe 2 fordeling		20P07-02		+030=434.0004		
+030	435.0015	Gruppe 2 fordeling		20P07-01		+030=434.0004		
+030	435.0017	Gruppe 2 fordeling		20Q02-01		+030=434.0004		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
+030	542.2001	Brannalarmanlegg	Eksisterende sentral		Ny poliklinikk, fase 1		030-000713-XX-T-542-30-001	C.4.7.8 - Funksjonsbeskrivelse Brannalarmanlegg
+030	542.2051	Talevarsling	Eksisterende sentral		Ny poliklinikk, fase 1		030-000713-XX-T-542-30-001	C.4.7.8 - Funksjonsbeskrivelse Brannalarmanlegg
+030	542.xxxx	Brannspjeldsentral		20Q02-02	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0001		

Bygg nr:	System ID	Beskrivelse	Kommentar	Plassering	Betjeningsområde	Signaler til/fra	System skisse	Funksjonsbeskrivelse
+030	543.000X	Adgang-/innbruddsalarmanlegg			Ny poliklinikk, fase 1		030-000713-20-T-543-20-001 030-000713-XX-T-543-70-001	C.4.7.7 - Funksjonsbeskrivelse Elektrotekniske anlegg
+030	554.000X	Teleslynge / FM høreforsterkeranlegg			Ny poliklinikk, fase 1	-		
+030	556.000X	AV-utstyr			Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004		
+030	564.0001-564.0091	Romregulering	Radiator, VAV, kjøling,DALI,blending.	Ny poliklinikk, fase 1	Ny poliklinikk, fase 1	+030=434.0004	030-000713-XX-T-564-70-001 - 030-000713-XX-T-564-70-007	C.4.7.9 - Funksjonsbeskrivelse Romkontroll Poliklinikken