


5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

K200-Bygningsmessige arbeider

Engerdal Kommune

**Rev A
08.07.2022**



KAPITTEL: A1 TILBUDSINNBYDELSE

Engerdal KOMMUNE innbyr herved til tilbudskonkurranse om utførelse av:

Engerdal Kommune - Ombygging sykehjem - ENTREPRISE K200-Bygningsmessige arbeider

Krav til tilbydere

Tilbudet skal innleveres i henhold til **tilbudsutlysning og Bok 0**

Mengdebeskrivelsen er utarbeidet i elektronisk format ved hjelp av ISY G-prog Beskrivelse. Elektroniske tilbyderfiler (NS 3459-filer og gab-filer) er vedlagt denne forespørselen.

Den del av tilbudet som omhandler mengdebeskrivelsen med enhetspriser, delsummer og sluttsum skal innleveres elektronisk i NS 3459 format eller som gap-filer.

G-PROG Linker er gratis og kan lastes ned fra <http://nois.no/?did=9081532> Programmet er beregnet for dem som skal prise beskrivelser. Her legges priser direkte inn, eller leses ut på NS3459 format for videre behandling i annet kalkulasjonsprogram og deretter leses inn igjen i G-PROG Linker.

Tilbudsbefaring.

Se tilbudsutlysning og Bok 0

Tilbudsfrist, innlevering og tilbudsåpning

Se tilbudsutlysning og Bok 0

Innlevering

Tilbud, datert og signert av tilbyderen skal leveres iht konkurranseregler.

Engerdal Kommune - Ombygging sykehjem - ENTREPRISE K200-Bygningsmessige arbeider

Tilbudsfrist

Se tilbudsutlysning og Bok 0

Tilbudsåpning.

Se tilbudsutlysning og Bok 0

Forbehold - vedståelse.

Se tilbudsutlysning og Bok 0

KAPITTEL: A2 TILBUDSKJEMA
-----**A2 TILBUDSKJEMA****A21 TILBUDSKJEMA**

I samsvar med tilbudsdocumentene og de opplysninger og forhold som er gitt i medfølgende tilbuds-brev, tilbyr undertegnede seg å utføre arbeidene vedrørende:

**Engerdal Kommune - Ombygging sykehjem
ENTREPRISE K200-Bygningsmessige arbeider**

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

Total sum, kr. _____ inkl. mva.

..... Jeg / vi har ingen forbehold .

..... Jeg / vi tar de forbehold som er angitt i følgebrev datert _____

_____ den _____

tilbyders stempel og underskrift

Firmanavn

Adresse

Telefon

Telefax

E- mail

Registreringsnummer i avgiftsmantallet

- Konkurranseskildringen Del 0 og Del 1-er gjennomgått JA ☐

Kapittel: **kr**

001 Etablering, drift og avvikling

002 Administrasjonsfløy

003 Fjellblikk 1 og 2

Sum

+ 25% mva.

Sum inkl. mva.

Forbehold:

Dersom tilbyderer tar forbehold skal disse oppgis sammen med konsekvenser vedrørende kostnader og evt tid i tilbuds brevet.

Regningsarbeider mannskap

Timesatser inkludert alle påslag, eks mva. Overtidstillegg betales ikke.

Aktuelle fag er lagt inn i kap 001.15.

Materialer:

Faktor hvor alle tillegg til netto selvkost på materialer er inkludert. Entreprenør fakturerer dokumentert netto sjølkost multiplisert med faktoren.

- Materialfaktor

Post for dette ligger i kap 001.15.

.....

Underleverandører/ produsenter:

Påslag fra leverandører eller produsenter:%

(Utfylles av tilbyderer)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....

Bygg

- **Anbudstegninger iht Tegningsliste ARK**

Brann

- **F-20-01**
- **F-001 brannkonseptrapport 5196714**

SHA

- **SHA-Plan, Engerdal Kommune_Engerdal Sykehjem Drevsjø**
- **Grovrisikoanalyse Engerdal Kommune_Engerdal Sykehjem Drevsjø**

KAPITTEL: A4 ADRESSELISTE

A4.1 A4 ADRESSELISTE**Oppdragsgiver:**

Engerdal kommune

Ove Andreassen
Telefon 400 24 972

2440 Engerdal

ove.Andreassen@engerdal.kommune.no

Arkitekt: PGL

Norconsult AS

Erlend Vingelen
Telefon 975 68 145
erlend.vingelen@norconsult.com

2550 OS i Østerdal

Arkitekt: ARK

Norconsult AS

Ragnhild B Hynne
Telefon 986 05 590
ragnhild.bjornerheim.hynne@norconsult.com

2550 OS i Østerdal

Rådgiver BYGG (RIB):

Norconsult AS

Gøran Sæther
Telefon: 415 19 647

2550 OS i Østerdal

goran.saether@norconsult.com

Rådgiver VVS (RIV):

Norconsult AS

Simen Jensås
Telefon 452 88 562
simen.jensas@norconsult.com

2550 OS i Østerdal

Rådgiver VVS (RIR):

Norconsult AS

Simen Jensås
Telefon 452 88 562
simen.jensas@norconsult.com

2550 OS i Østerdal

Rådgiver Elektroteknikk (RIE):

Norconsult AS

Tomas Østgårdstrøen
Telefon 906 97 520
Tomas.Ostgardstroen@norconsult.com

2550 OS i Østerdal

Rådgiver BRANN (RIBR):

Norconsult AS

Svein Ola Nygjelten
Telefon 974 37 473
svein.ola.nygjelten@norconsult.com

2550 OS i Østerdalen

KAPITTEL: A6 TILBUDSREGLER

A6.1 Alminnelige tilbudsregler

Se tilbudsutlysning og Bok 0

KAPITTEL: A7 KONTRAKTSBESTEMMELSER

A7.1 Kontraktsbestemmelser

Se tilbudsutlysning og Bok 0

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 001-1

Bygning: 001 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
001	Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201903) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger Alle kostnader ifbm rigg og drift skal inkluderes i Rigg og driftspostene i Beskrivelse- K200 Bygningsmessig beskrivelse.				
001.11	Rigging osv.				
001.11.1	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vedlagt er et kart med påtegning av avgrensninger av aktuelt anleggsområde og riggområde som skal legges til grunn for prising av posten . (Vedlegg 01- Kart med områdeavgrensning.) Det skal også inkluderes krav iht Bok 0	RS			
001.11.2	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal også inkluderes krav iht Bok 0	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Bygning 001 Etablering, drift og avvikling:

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 001-2

Bygning: 001 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
001.11.3	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal også inkludere nødvendig snørydding frostsikring og tetting av av åpninger i eksisterende bygningssmasse. Sikre konstruksjonene for evt lekkasjer osv.	RS			
001.11.4	AS3.861 NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
001.12	Drift av byggeplass				
001.12.1	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal også inkluderes krav iht Bok 0	RS			
001.12.2	AM3.868 DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum Omfang: Alt vinterarbeide <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Snødeponi:</i> Etter avtale med byggherre <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
001.13	Entrepriseadministrasjon				
001.13.1	AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal også inkluderes krav iht Bok 0	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 001 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 001-3

Bygning: 001 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
001.14	Andre felleskostnader				
001.14.1	AM1.31 HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
001.14.2	AQ1.529A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER – RUND SUM Rund sum Tidspunkt: Før overlevering <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Type rom:</i> Alle <i>Arealangivelse:</i> Berørt areal <i>Krav til renhet:</i> Kvalitetsnivå 4 på alle rom etter NS INSTA 800. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle gulvbelegg skal rengjøres og behandles iht. leverandørens anvisninger.	RS			
001.14.3	AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Iht Bok 0 <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
001.14.4	AU4.1 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Iht Bok 0 <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 001 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 001-4

Bygning: 001 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
001.14.5	AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal også inkluderes krav iht Bok 0 Byggherren vil ikke utarbeide riggplaner. Entreprenøren er selv ansvarlig for blant annet følgende: • Utarbeidelse av riggplan i samarbeid med byggherre. • Inngjerding med porter • Ut- og innkjøring planlegges og koordineres i samarbeid med byggherre • Brakkerigg og anleggsrigg • Kraner • Avfallshåndtering • Oppstillingsplass for lagercontainere • Krisehåndtering, varslingsrutiner • Tilkobling vann og avløp • Midlertidig strømforsyning • Byggestrøm • Deponeringsplass av masser for tilbakefylling • Permanent deponeringsplass • mv	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 001 Etablering, drift og avvikling:					

Bygning: 001 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
001.15	Regningsarbeider				
001.15.1	REGNINGSARBEIDER I postene under skal entreprenøren tilby enhetspriser og påslagsprosjenter som skal benyttes for regningsarbeider og eventuell tiltransport av underentrepriser. a. Generelt om regningsarbeider Alle kostnader føres til sum. Tilbudssummen benyttes ved evaluering av tilbudet, men er ikke å anse som en del av kontraktssummen. Det vil bli skrevet endringsordre etter hvert som byggherren bestiller regningsarbeider. Ved bestillinger som gjelder regningsarbeider skal de enhetsprisene og påslagsprosjentene som er angitt legges til grunn for beregning av vederlaget for arbeidene. De angitte mengdene er kun anslåtte mengder. Entreprenøren må forvente at det som reelt bestilles vil ha store avvik i forhold til anslåtte mengder. Regningsarbeider skal dekke alle entreprenørens kostnader ved anvendelse av de angitte enhetsprisene. Påslaget som kan faktureres til byggherren skal beregnes av netto faktura fra leverandør der også entreprenørens eventuelle rabatter skal komme byggherren til gode. Det er ikke anledning til å beregne påslag i flere ledd, dvs både for entreprenøren og eventuelle underentreprenører. Entreprenøren kan ikke kreve tillegg for å prise endringsmeldinger, uavhengig av om endringsmeldingene kommer til utførelse eller ei. b. Mannskaper Timepriser for mannskaper skal inneholde alle entreprenørens kostnader med å stille mannskap til disposisjon på byggeplassen inkludert lønn, sosiale utgifter, reiser, innkvartering, rigg og drift, administrasjon og fortjeneste. Ved regningsarbeider får entreprenøren betalt pr. anvendt time for timelønte arbeidere inklusiv baser. Administrasjon, formenn og annen arbeidsledelse forutsettes inkludert i driftskostnader og honoreres ikke særskilt i tillegg til det som er inkludert i de angitte timeprisene. Med arbeidslønn forstås lønn i forhold til bestemmelser i overenskomsten mellom NHO og LO for bygg- og anleggskontrakter, inklusive tillegg som akkordlønn, verktøygodtgjørelse, bastillegg etc. c. Maskiner Alle priser for maskiner skal inkludere fører og eventuelle hjelpemanskaper.				
001.15.2.1	Prosjektleder	time	20,00		

Sum denne side:

Akkumulert Bygning 001 Etablering, drift og avvikling:

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 001-6

Bygning: 001 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
001.15.2.2	Anleggsleder/formann	time	20,00		
001.15.2.3	Fagarbeider betong	time	30,00		
001.15.2.4	Fagarbeider tømrer	time	200,00		
001.15.2.5	Fagarbeider stål	time	10,00		
001.15.2.6	Fagarbeider maling	time	40,00		
001.15.2.7	,Fagarbeider golvlegging	time	40,00		
001.15.2.8	Gravemaskin 10-20 t	time	20,00		
001.15.2.9	Gravemaskin 20-30 t	time	20,00		
001.15.2.10	Gravemaskin 5-10 t	time	20,00		
001.15.2.11	Lastebil	time	20,00		
001.15.2.12	MATERIELL Bygg				
	Netto innkjøpspris (se over i post 1).				
	Antatt mengde kr 300 000 eksklusiv mva				
	Angi påslagsprosent %				
	Sum antatt mengde kr 300 000 samt påslag i kr for innkjøp av materiell føres til sum.	RS			
Sum denne side:					
Sum Bygning 001 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-1

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002	Administrasjonsfløy				
002.03	Riving RIVEARBEIDER. Beskrivelsen er basert på NS 3420. Arbeidet skal foregå på og ved bygg som er i bruk, det kreves derfor ekstra aktsomhet i forbindelse med arbeidet jfr Bok0 og SHA-plan. Deler av overflater og konstruksjoner skal rives. I postene skal det medtas alle kostnader forbundet med arbeidet slik som fjerning av avfallet og midlertidig sikring av konstruksjonen/ bygget under riving. Riveavfall skal fjernes umiddelbart etter riving og skal leveres til godkjent deponi. Dersom konstruksjoner som skal bevares skades under rivearbeidet skal dette repareres/ settes i stand av entreprenøren for hans regning. Der rivearbeidene medfører støv skal det medtas provisoriske løsninger i form av vegger og tildekninger. Der det rives/ demonteres komponenter som kan benyttes om igjen (dører med lås og beslag/ vinduer), VVS-installasjoner eller EL-installasjoner er dette byggherrens eiendom inntil annet er avtalt. Det skal likevel medtas kostnad for fjerning av komponentene. Komponentene skal rives/demonteres skånsomt slik at utstyr kan gjenbrukes. Byggherre ivaretar håndtering og lagring av de elementene og det utstyret som skal ivaretas. Det gjøres fortløpende avtale med byggherre om hva som skal ivaretas.				
002.03.20	Riving og forberedende arbeider				
002.03.20.1	ZB3.1219A SKJÆRING Samlet lengde Dekketype: Asfaltdekke Metode: Saging Total dybde: Under 100 mm <i>Lokalisering:</i> Ombygging utearealer <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter overganger til andre asfalterte arealer	m	79,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.2	CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Riving av asfaltert areal. Det kan være at deler av arealet kan brukes slik som det er, derfor aslås det en mengde og posten avregnes. Det skal medtas alle kostnader forbundet med rivingen, slik som fjerning og levering av asfalten, borttransport og alle avgifter for levering på godkjent mottak. Kostnader for å ivareta og justere kummer og sluk på berørt areal skal medtas. Ser entreprenøren det som hensiktsmessig kan eksisterende asfalt benyttes som underlag for ny asfalt. b) Materialer <i>Asfalt</i> c) Utførelse Asfalt skal fjernes og leveres som beskrevet ovenfor, alternativt kunne benytte den som underlag for ny asfalt. Fallforhold og høyde på plass skal enderes slik at asfalt på berørt del må uansett fjernes. x) Mengderegler Det er anslått et areal og denne mengden avregnes.	m ²	1630,00		
002.03.20.3	CD4.12428A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Gulv på grunn Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving golv på grunn i deler av nye garderober <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Riving av betonggolv <i>Materialer:</i> Armert betong <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> T inntil 150mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Armert betonggolv <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klargjort for utstøping av nytt golv <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av armert betonggolv, inklusive nødvendig saging, pigging, uttransport av konstruksjoner og levering godkjent mottak.	m ²	14,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-3

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.4	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for dør i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i yttervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg <i>Materialer:</i> Bindingsverk, mineralull, dampsperre, gips, malt tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 11x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende yttervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
002.03.20.5	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for vindu i eksisterende yttervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg <i>Materialer:</i> Bindingsverk, mineralull , kledning av tre/gips <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For vindu inntil 15x12M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende yttervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av vindu <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-4

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.6	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for dør i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvending vegg <i>Materialer:</i> Bindingsverk, mineralull, gips/tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 11x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende innervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
002.03.20.7	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for vindu/luke i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for vindu i innervegg <i>resepsjon</i> <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendig vegg <i>Materialer:</i> Bindingsverk, mineralull , kledning av tre/gips <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For vindu med luke inntil 18x8M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende innervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av vindu <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.8	CD4.12358A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> 2 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg komplett <i>Materialer:</i> Tre-platematerialer (gips/trebaserte) og isolasjon <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> T inntil 150mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vegg. x) Mengderegler Areal med vindu/dør er inkludert i mengden	m ²	7,00		
002.03.20.9	CD4.12358A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Garderober <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg komplett <i>Materialer:</i> Tre-platematerialer (gips/trebaserte) og isolasjon <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> T inntil 150mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vegg. x) Mengderegler Areal med vindu/dør er inkludert i mengden	m ²	38,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.10	CD4.12358A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> 1 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg komplett <i>Materialer:</i> Tre-platematerialer (gips/trebaserte) og isolasjon <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> T inntil 150mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vegg. x) Mengderegler Areal med vindu/dør er inkludert i mengden	m ²	55,00		
002.03.20.11	CD4.12348A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> 1 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg komplett <i>Materialer:</i> Tre-platematerialer (gips/trebaserte) og isolasjon <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> T inntil 200mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vegg. x) Mengderegler Areal med vindu/dør er inkludert i mengden	m ²	17,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-7

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.12	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbeltdør inklusive belistning og beslag <i>Materialer:</i> Ukjent <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 20x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater skal istandsettes som tilstøtende. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av dobbeltdører. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. c) Utførelse Dør med lås og beslag skal rives/demonteres skånsomt slik at utstyr kan gjenbrukes. Byggherre ivaretar håndtering og lagring av de elementene og det utstyret som skal ivaretas. Det gjøres fortløpende avtale med byggherre om hva som skal ivaretas.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-8

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.13	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbeltdør inklusive belistning og beslag <i>Materialer:</i> Kompaktdør <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 14x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av ny dør <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av innerdører. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. c) Utførelse Dør med lås og beslag skal rives/demonteres skånsomt slik at utstyr kan gjenbrukes. Byggherre ivaretar håndtering og lagring av de elementene og det utstyret som skal ivaretas. Det gjøres fortløpende avtale med byggherre om hva som skal ivaretas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.14	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> innerdør-skyvedør <i>Materialer:</i> Dobbeldør inklusive belistning og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 11x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Skal ikke gjenbruke omkringliggende konstr <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av innerdører. x) Mengdereglar Mengden avregnes	stk	3		
002.03.20.15	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> innerdør <i>Materialer:</i> Dobbeldør inklusive belistning og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 11x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Skal ikke gjenbruke omkringliggende konstr <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av innerdører. x) Mengdereglar Mengden avregnes	stk	25		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-10

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.16	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> 2 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Vindu med 2 lag enkle glass.Tre og glass med beslag av metall. <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inn til 18x12M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-11

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.17	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> 2 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Vindu med 2 lag enkle glass.Tre og glass med beslag av metall. <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inn til 15x12M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og færemomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og færemomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplet riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-12

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.18	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> 2 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Vindu med 2 lag enkle glass.Tre og glass med beslag av metall. <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 7x12M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-13

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.19	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> 1 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Vindu med isolerglass og beslag av metall. <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 15x14M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-14

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.20	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 19x14M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-15

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.21	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 17x10M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-16

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.22	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 18x12M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-17

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.23	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inn til 27x18M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-18

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.24	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 11x10M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.25	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 7x18M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
002.03.20.26	CD4.14998A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Markiser med beslag Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Vinduer <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Markiser med beslag <i>Materialer:</i> Ukjent <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For vindu inntil 17x14M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle festemidler fjernet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av markiser med beslag/festemidler.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-20

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.27	CD4.14998A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Persiennner med beslag og kasser Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Vinduer <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Persiennner med skinner og kasser <i>Materialer:</i> Ukjent <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For vindu inntil 19x14M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle festemidler fjernet- <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplet riving av persiennner med skinner, kasser og beslag/festemidler.	stk	2		
002.03.20.28	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Golvlist Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvlist <i>Materialer:</i> Lakkert / malt tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> inntil 15x070 <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Underlag klar for montering av ny list <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m	227,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-21

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.29	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Taklist Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Taklist <i>Materialer:</i> Lakkert / malt tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> inntil 15x070 <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Underlag klar for montering av ny list <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m	125,00		
002.03.20.30	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Gardinbrett Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 1 og 2 etg <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gardinbrett <i>Materialer:</i> Tre med skinner og oppheng <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Bredde inntil 200mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Gardinbrett og alle festemidler fjernet <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m	7,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-22

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.31	CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Golvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Berørt areal 1 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvbelegg på betonggolv <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for legging av nytt belegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig fjerning av lim skal medtas. x) Mengderegler I arealer der nytt belegg kan legges oppå eksisterende belegg avregnes denne posten. Er dette mulig i alle rom, vil denne posten bli satt til 0. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	108,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-23

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.32	CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Golvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Berørt areal 2 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvbelegg på tregolv <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for legging av nytt belegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig fjerning av lim skal medtas. x) Mengderegler I arealer der nytt belegg kan legges oppå eksisterende belegg avregnes denne posten. Er dette mulig i alle rom, vil denne posten bli satt til 0. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	130,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.33	CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Golvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Berørt areal 1 etg-2 lag golvbelegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvbelegg 2-lag på betonggol <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for legging av nytt belegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig fjerning av lim for 2 lag med golvbelegg skal medtas. x) Mengderegler I arealer der nytt belegg kan legges oppå eksisterende belegg avregnes denne posten. Er dette mulig i alle rom, vil denne posten bli satt til 0. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	78,00		
002.03.20.34	CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Golvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> På golv som skal rives <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvbelegg <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Golvbelegg skal være fjernet <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	14,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.35	CD4.12260A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate Forurensningsgrad: Uspesifisert Lokalisering: Utvendig kledning 1 og 2 etg Tilgjengelighet: - Bygningsdel, spesifisert: Utveendig kledning, utlekting og vindsperre Materialer: Malt tre, trelekter og vindsperre Byggeår: Ukjent Dimensjon: Tømmermannspanel , bordtykkelse ca 2 x 25mm + utlekting og vindsperre Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: Overflater klar for montering av ny utlekting med tillegsisolasjon Andre krav: x) Mengderegler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	222,00		
002.03.20.36	CD3.11499A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Takrennenedløp Lokalisering: Takrennenedløp 1 etg (takrenner er tilknyttet overvann) Tilgjengelighet: - Bygningsdel, spesifisert: Takrennenedløp festet til ytterkledning Konstruksjon: Komplette nedløp inkl tilknytning overvann Byggeår: Ukjent Materialer: Metall Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen Sorteringskrav: . Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: . Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: . Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende takrennenedløp som er berørt av etterisolering og ny ytterkledning skal demonteres og monteres. Remontering inklusive montering av festeanordninger skal inkluderes. Nødvendig tilpasning til ny ytterkledning med tilleggisolering skal inkluderes.	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.37	CD3.11499A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Takrennenedløp <i>Lokalisering:</i> Takrennenedløp 2 etg ut på underliggende tak <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takrennenedløp festet til ytterkledning <i>Konstruksjon:</i> Komplette nedløp <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Materialer:</i> Metall <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Sorteringskrav:</i> . <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> . <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> . <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende takrennenedløp som er berørt av etterisolering og ny ytterkledning skal demonteres og monteres. Remontering inklusive montering av festeanordninger skal inkluderes. Nødvendig tilpasning til ny ytterkledning med tilleggisolering skal inkluderes.	stk	4		
002.03.20.38	CD4.12460A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Riving for omlegging tekniske føringer <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Nedlekting av tre med malt gips <i>Materialer:</i> Tre og gips <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> inntil 48mm nedlekting <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny himling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Ved endring av løsning for ventilasjon, eller at gjenbruk av eksisterende kanaler er mulig vil posten utgå. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	27,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-27

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.39	CD4.12460A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kantine <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Nedlekting av tre med malte plater med trelekter på underside <i>Materialer:</i> Tre, trefiberplater og gips <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 500mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny himling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	14,70		
002.03.20.40	CD4.12470A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Systemhimling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Systemhimlinger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Systemhimlinger med bæreprfiler <i>Materialer:</i> Metallhimling <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle innfestinger, oppheng skal være fjernet <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	60,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.41	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Plassbygd skap Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 2 etg <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Plassbygd skap <i>Materialer:</i> Malt tre, trebaserte plater <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Som bilde under <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle festemidler fjernet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av eksisterende innredning inkl omfang, se bilde under. 	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-29

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.03.20.42	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Plassbygd skap Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> 2 etg <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Plassbygd skap <i>Materialer:</i> Malt tre, trebaserte plater <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Som bilde under <i>Konstruksjon/bæring:</i> Valgfritt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle festemidler fjernet Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av eksisterende innredning inkl omfang, se bilde under. 	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-30

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04	Grunnarbeider Mengdene er beregnet iht NS3420. Gravemasser og bortkjøring av disse er beregnet som prosjektert fast volum. Alle fyllmasser og innkjøring(transport) av disse er beregnet som prosjektert anbrakt volum. Kapitlet avregnes etter oppmåling med unntak av poster som er beskrevet med rundsum, eller hvor det i posten står at mengden skal låses. Entreprenør er ansvarlig for å dokumentere medgåtte masser. Entreprenøren er ansvarlig for påvisning av el-kabler og vann-/avløps føringer. Eksisterende fallforhold på veier og plasser, samt overvannsystem på berørt areal skal ivaretas				
002.04.21	Grunn og fundamenter				
002.04.21.1	FD1.13200A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Utvidelse beboerrom og innganger og pergola mm <i>Formål:</i> Graving grube tilbygg <i>Grunnforhold:</i> Telefarlige siltige masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal kostnader for graving inntil eksisterende konstruksjoner være medtatt. Vegetasjonsdekke er også inkludert i posten.	m ³	8,50		
002.04.21.2	FD1.13900A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert utlastning og opplasting på bil Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Inne i eksisterende bygg. Gjelder masser under eksisterende golv . <i>Formål:</i> Fjerne masse for å legge om rør, isolere golv og støpe nytt <i>Grunnforhold:</i> Ukjente masser, forventet drenerende masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader for graving inne og ut-og opplasting av masser skal medtas.	m ³	1,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-31

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.21.3	FF1.2366 AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 40 mm Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm <i>Lokalisering:</i> Trabunn utvidelse beboerrom og fundamentering pergola <i>Masser i underlaget:</i> Stedlige masser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	21,00		
002.04.21.4	FF1.399144 AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal Type masser/sortering: 0/16 mm Overflate: Utlagte masser Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm <i>Lokalisering:</i> Under fundamenter <i>Masser i underlaget:</i> 0/32 <i>Midlere tykkelse:</i> min 50mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	2,50		
002.04.21.5	FF1.399144 AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal Type masser/sortering: 0/16 mm Overflate: Utlagte masser Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm <i>Lokalisering:</i> Under golv på grunn inne i eksisterende bygg <i>Masser i underlaget:</i> Stedlige masser <i>Midlere tykkelse:</i> min 50mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	14,00		
002.04.21.6	FM2.223110 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET – FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Gravearbeider inne og ved utvidelse beboerrom <i>Leveringssted:</i> Entreprenøren skaffer deponi <i>Type masser:</i> Stedlige <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	10,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-32

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.21.7	FS2.321227122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Drenslag Type masse/sortering: 16/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Under fundamenter og inngang <i>Underlag:</i> Traubunn <i>Tykkelse:</i> min 300mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av drenerende, telefrie masser ,tilkjøring skal også medtas i posten.	m ³	2,00		
002.04.21.8	FS2.321299122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Drenslag Type masse/sortering: 0/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Fylling inntil og over og under markisolasjon <i>Underlag:</i> stedlige masser <i>Tykkelse:</i> varierende <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av drenerende, telefrie masser ,tilkjøring skal også medtas i posten.	m ³	4,50		
002.04.21.9	FS2.816 AVSLUTNING MOT KONSTRUKSJONER – RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Rund bygg <i>Beskrivelse av konstruksjon:</i> Eksisterende konstruksjoner som ringmurer og fundamenter <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-33

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.21.10	GU5.04A GEOTEKSTIL SOM FILTER Areal Poreåpning: Uspesifisert Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4 Lokalisering: Inngang garderobe Anvendelse: Filter / separasjon mot stedlige masser Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Mengde er oppgitt nettoareal. I tillegg skal mengde for omleggsskjøter medtas i posten.	m ²	25,00		
002.04.24	Veier, Plasser				
002.04.24.1	FB2.21A AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – AREAL Areal Område som skal avdekkes: Berørt areal Gjennomsnittstykkelse: 100mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal kostnader for graving inntil eksisterende konstruksjoner være medtatt. Depot skal etableres i nærheten av byggeområde i samråd med byggherre. Omfatter kun masser som skal gjenbrukes.	m ²	200,00		
002.04.24.2	FD1.13200A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Berørt areal Formål: Masseutskifting og opparbeidelse av veier, plasser og plener Grunnforhold: Telefarlige siltige masser Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Kostnader for graving inntil eksisterende konstruksjoner skal være medtatt. Vegetasjonsdekke er også inkludert i posten.	m ³	1120,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-34

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.24.3	FF1.2366 AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 40 mm Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Masser i underlaget:</i> Stedlige masser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	2390,00		
002.04.24.4	FM2.223110A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET – FAST VOLUM Prosjektet fast volum Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Leveringssted:</i> Entreprenørens deponi <i>Type masser:</i> Stedlige <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal skaffe deponeringsplass og inkludere alle kostnader med dette.	m ³	1120,00		
002.04.24.8	FS2.321199122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektet anbrakt volum Type lag: Filterlag Type masse/sortering: 0/90 -Gk Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Underlag:</i> Geotekstil på stedlige masser <i>Tykkelse:</i> 300 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av masser og tilkjøring også medtas i posten.	m ³	154,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-35

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.24.9	FS2.322099122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag Type masse/sortering: 0/90 -Gk Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Underlag:</i> Geotekstil på skumglassgranulat <i>Tykkelse:</i> 300 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av masser og tilkjøring også medtas i posten.	m ³	154,00		
002.04.24.10	FS2.322099122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag Type masse/sortering: 0/90 -Gk Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Tykkelse:</i> 400 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av masser og tilkjøring også medtas i posten.	m ³	304,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-36

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.24.11	FS2.323299122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust berg, Fk Type masse/sortering: 0/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Underlag:</i> Forsterkingslag <i>Tykkelse:</i> 150 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av masser og tilkjøring også medtas i posten.	m ³	351,00		
002.04.24.13	FS2.227199332A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – AREAL Prosjektert areal Type lag: Tetningslag Type masse/sortering: Stedlige masser fra byggegrop Levering: Stedlige masser Komprimering: Lett komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Arealer med gressdekke <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Tykkelse:</i> 100mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal inneholde alle kostnader for opplasting , kjøp av masser,tilkjøring og utlegging	m ²	480,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-37

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.24.14	FS2.227499132A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – AREAL Prosjektert areal Type lag: Vekstjord Type masse/sortering: Vekstjord Levering: Eksterne masser Komprimering: Lett komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Arealer med gressdekke <i>Underlag:</i> Tetningssjikt <i>Tykkelse:</i> 100mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal inneholde alle kostnader for opplasting , kjøp av masser,tilkjøring og utlegging x) Mengderegler Posten er regulerbar	m ²	480,00		
002.04.24.17	GU5.04A GEOTEKSTIL SOM FILTER Areal Poreåpning: Uspesifisert Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4 <i>Lokalisering:</i> Underlag for veier, gangveier og plasser <i>Anvendelse:</i> Filter / separasjon mot stedlige masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mengde er oppgitt nettoareal. I tillegg skal mengde for omleggsskjøter medtas i posten.	m ²	1800,00		
002.04.24.18	GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT AREAL Areal Brukskrav: Bruksklasse 4 <i>Lokalisering:</i> Veier og plasser <i>Anvendelse:</i> Separasjon mellom skumglassgranulat og andre masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fiberduken skal omslutte skumglassgranuletet. Mengde er oppgitt nettoareal. I tillegg skal mengde for omleggsskjøter medtas i posten.	m ²	1100,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-38

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.24.19	SB5.141665A ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN Areal Materiale: Celleglass, løs Tykkelse: 250 mm <i>Lokalisering:</i> Isolerte arealer <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Utstikk:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mot andre kjøre og gangarealer skal isolasjonen kiles ut fra 250 mm til 0 mm over en avstand på 2 merer.	m ²	560,00		
002.04.24.21	JH2.11915193A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Asfaltert areal Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: Gangareal Tykkelse: 40 mm <i>Lokalisering:</i> Ihht utomhusplan-gangstier <i>Bindemiddel:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 . <i>Steinkvalitet:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 Legges i ett lag på gangstier. Posten skal inkludere kostnader for håndlegging. b) Materialer Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 c) Utførelse Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200	m ²	66,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-39

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.24.22	JH2.11915191A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Asfaltert areal Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: Kjøreareal, parkering og gangareal Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Ihht utomhusplan <i>Bindemiddel:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 . <i>Steinkvalitet:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 b) Materialer Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 c) Utførelse Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200	m ²	1860,00		
002.04.24.23	JH2.11915291A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Asfaltert areal Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Bindlag Belastning: Kjøreareal, parkering og gangareal Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Ihht utomhusplan <i>Bindemiddel:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 . <i>Steinkvalitet:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 b) Materialer Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 c) Utførelse Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200	m ²	1860,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-40

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.04.24.24	KB4.50A GRASDEKKE Areal Formål: Grasplen Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> I berørte arealer som ikke asfalteres <i>Frøblanding:</i> Valgfritt <i>Frømengde per areal:</i> Natur <i>Type vekstjord:</i> Valgfritt <i>Dokumentasjon:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Anslått mengde-posten er regulerbar.	m ²	480,00		
002.04.24.25	KD1.410112A BELEGG AV BETONGHELLER Areal Settelag: Valgfritt materiale Bøystrekkfasthet: Klasse 1 (S) – NS-EN 1339 Slitasjemotstand: Klasse 1 (F) – NS-EN 1339 Bruddlast: Klasse 4 – NS-EN 1339 <i>Lokalisering:</i> Ihht situasjonsplan-ved Hagestue <i>Underlag under settelag:</i> 0/32 <i>Type:</i> Grå betonghelle for gangtrafikk <i>Flater:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 300x300 <i>Leggemønster:</i> Valgfritt <i>Fuger:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere nødvendig masse for settelag og fuger.	m ²	54,00		
002.05	Betongarbeider Beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 2019-03. Kodene ved de spesifiserende tekster viser til bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte utførelsene. Dette kapitlet omfatter forskaling, armering og støping av golv, fundamenter og vegger. All betong skal tilvirkes og leveres i tråd med bestemmelser i NS 3420 og NS 3465. Armeringsmengden avregnes iht. bøyelister.				
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-41

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.05.20	Bygning generelt				
002.05.20.1	LC1.1302A ARMERING MED KAMSTENGER Masse Armeringsklasse: B500NC Diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Alle armerte konstruksjoner <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnes etter bøyelister	kg	25,00		
002.05.20.2	LC2.132A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Nettype: K 257 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Golv på grunn <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	kg	75,00		
002.05.21	Grunn og fundamenter				
002.05.21.1	LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Punktfundament for takoverbygg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tykkelse fundamenter - 250mm	m ²	1,20		
002.05.21.2	LG8.5192 OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Fundament Overflatebearbeiding: Avtrekkes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Fundamenter <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	0,70		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-42

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.05.21.3	LB1.2122 FORSKALING AV SØYLE Antall Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Sirkulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> På punktfundamenter <i>Dimensjon:</i> Ø180 l=600mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
002.05.21.4	LG1.1132120 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Fundament og søyler på fundament <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	0,22		
002.05.21.5	SB5.3141A FROSTSIKRINGSLAG Prosjektert areal Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Frostisolering under fundamenter <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> som XPS 400 <i>Toleranser:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	m ²	21,00		
002.05.25	Dekker x) Mengderegler Mengden avregnes				
002.05.25.1	LG1.1232120 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Gulv på grunn i arealer der golv er revet <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	1,70		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-43

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.05.25.2	LG8.5232A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Gulv på grunn i arealer i eksisterende bygg med nytt betonggulv <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal inkluderes etablering av fall til sluk	m ²	14,00		
002.05.25.3	SB1.221346A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolert areal Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: I gulv på grunnen Tykkelse: 150 mm <i>Lokalisering:</i> Gulv på grunn i arealer inne i eksisterende bygg <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> EPS s80 eller tilsvarende <i>Dimensjonerende belastning:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes.	m ²	14,00		
002.05.25.4	TA3.469123A AVRETTINGSLAG Areal Bygningsmateriale: Avrettingsmasse for bruk på gulv med golvvarme Type avrettingsmasse: Sementbasert Armering: Fiberarmert Toleranser: Normale <i>Lokalisering:</i> På nye gulv <i>Flate som skal behandles:</i> Stålglattet betong <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> Klar for golvbelegg <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Antatt gjennomsnittlig tykkelse:</i> 8mm <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Det er anslått en mengde. Mengden avregnes.	m ²	14,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-44

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.05.25.5	SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Areal <i>Lokalisering:</i> Som glidesjikt under golv på grunn <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> 0,2mm <i>Fuktkontroll:</i> Valgfritt <i>Skjøtemetode:</i> Valgfritt <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Legges i 2 lag x) Mengderegler Mengden er oppgitt netto for 2 lag, omlegg skal inkluderes	m ²	14,00		
002.05.25.6	LM1.252A LEVERING AV INNSTØPINGSGODS Antall Type: Dybler Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom nytt og eksisterende golv <i>Typebetegnelse:</i> Dybler med hylse/ glidesjikt på del som støpes inn i nytt golv <i>Dimensjon innstøpingsgods:</i> Ø16 L=400mm cc 400mm <i>Overflatebehandling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	40		
002.05.25.7	LM1.3592A MONTERING OG INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Antall Type: Dybler Metode: Bores i eksisterende golv og dybler monteres uten gysing/innstøping Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom nytt og eksisterende golv <i>Dimensjon innstøpingsgods:</i> Ø20 L=400mm <i>Innstøpingsmørtel:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	40		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-45

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.05.28	Trapper, balkonger, m.m				
002.05.28.1	PV2.3942A PLATTFORM AV STÅL Antall Type: Fotskraperist Bunn: Gitterrister Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> Foran inngangsdør til garderober <i>Type/utforming:</i> T=30mm <i>Materialer:</i> Galvanisert <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Galvanisert <i>Innfesting/fundamentering:</i> Legges i ramme <i>Utførelseskrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres galvanisert fotskraperist i ramme inklusive prefabriert grube under med utsparing for sluk. c) Utførelse Mål: 2000x1000mm.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-46

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12	Tømrerarbeider TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER Beskrivelsen er basert på NS 3420. De definisjoner som er gitt i standarden er gjeldende for denne beskrivelsen. Alle poster gjelder både levering og montering hvor ikke annet er angitt. Produsentens anvisninger skal følges ved montering. Det kreves en håndverksmessig god utførelse for arbeidene. Der ikke annet er angitt gjelder følgende: • Det brukes justert skurlast. • Kun nye materialer brukes. Følgende norske standarder gjelder: • NS 3079 Trelast, dimensjoner • NS 3180 Kvalitetskrav til skurlast og justert skurlast • NS 3081 Trebjelker • NS 3082 Stendere av tre • NS 3180 Generelle krav til høvellast • NS 3181 Pløyingsprofiler for høvellast • NS 3182 Høvellast. Golvbord • NS 3183 Høvellast. Panelbord • NS 3184 Høvellast. Glattkant • NS 3185 Høvellast. Underpanel • NS 3186 Trelast. Utvendige kledningsbord. Anvisninger i NBI-bladene gjelder generelt. All fugging for brann og lyd skal medtas i enhetsprisene. Forankring og tetting skal vies stor oppmerksomhet.				
002.12.22	Bæresystemer				
002.12.22.1	QE4.13A SØYLE AV LIMTRE Antall Fasthet: Fasthetsklasse GL 32 c <i>Lokalisering:</i> Søylar inngang garderobe <i>Dimensjoner (b x h x l):</i> 140x135mm. L inntil 2400mm <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig beslag for innfesting i fundament skal medtas.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-47

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.22.2	QE4.23A BJELKE AV LIMTRE Antall Fasthet: Fasthetsklasse GL 32 c <i>Lokalisering:</i> Ny inngang garderobe <i>Dimensjoner (b x h x l):</i> 90x250mm. L inntil 1500mm <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige beslag for innfesting skal medtas	stk	3		
002.12.22.3	QE4.23A BJELKE AV LIMTRE Antall Fasthet: Fasthetsklasse GL 32 c <i>Lokalisering:</i> Ny inngang garderobe <i>Dimensjoner (b x h x l):</i> 90x250mm. L inntil 2800mm <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige beslag for innfesting skal medtas	stk	1		
002.12.23	Yttervegger				
002.12.23.1	QB2.121990A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: inntil 48x148mm Spikerslag: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Tetting av hele eller deler av åpninger i bindingsverk etter fjernede vinduer/dører i yttervegger <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> varierende <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere nødvendig topp og bunnsvill med innfesting. c) Utførelse Tilpasses tykkelse eksisterende yttervegg	m ²	8,30		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-48

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.23.2	QB2.121990A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: inntil 48x98mm Spikerslag: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Bindingsverk i gavle på inngang garderobe <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> varierende <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere nødvendig innfesting av bindingsverk.	m ²	3,30		
002.12.23.3	QK1.111221A UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL Areal Formål: Kledning Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Yttervegg i arealer med ny vegg <i>Dimensjon lekter:</i> 48x48mm <i>Underlag:</i> Sløyfer <i>Senteravstand:</i> 600 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere tetting med musebånd.	m ²	225,00		
002.12.23.4	QK1.111211A UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL Areal Formål: Isolasjon Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Eksisterende yttervegger som etterisoleres <i>Dimensjon lekter:</i> 48x98mm <i>Underlag:</i> Eksisterende bindingsverk <i>Senteravstand:</i> 600 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Monteres på eksisterende bindingsverk	m ²	225,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-49

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.23.5	QK1.11521 SLØYFER BAK UTELEKTING – UTVENDIG – AREAL Areal Forbehandling: Ubehandlet Lokalisering: Yttervegger Dimensjon sløyfer: 23x36 Underlag: Vindtettplate Senteravstand: 600 Andre krav: Nei	m ²	225,00		
002.12.23.6	QK2.111299209A KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG – STÅENDE BORD Areal Treslag: Gran Profiltype: Dobbelfals, rett 19x148 Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende Kvalitet: Valgfri Forbehandling: Grunning Lokalisering: Ny kledning yttervegger Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inklusive alle overganger og avslutninger mot andre overflater.	m ²	225,00		
002.12.23.7	QK2.211214219A KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG – LIGGENDE BORD Areal Treslag: Gran Profiltype: Dobbelfalset kledning med 28 grader skrå (lang skrå) Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende Kvalitet: Kvalitetsklasse 1 Forbehandling: Grunnet Lokalisering: Kledning gavle på takutbygg inngang garderobe Dimensjon: 19x148mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inklusive alle overganger og avslutninger mot andre overflater.	m ²	3,30		
002.12.23.8	QK5.212220 UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: Gipsplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Valgfri Lokalisering: Vindtetting utføring yttervegger Bygningsdel: Vegg Andre krav: Nei	m ²	225,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-50

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.23.9	QK5.31220A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Yttervegg i gjentettede åpninger <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Må tilpasses omkringliggende kledning/skjøter x) Mengderegler mengden avregnes	m ²	8,30		
002.12.23.10	QK5.31220A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> Eksisterende kledning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mengden avregnes	m ²	128,00		
002.12.23.11	QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platemateriale: Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Våtrom garderobe <i>Type:</i> Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Format:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Plater av type Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende. Fritt valg av mønster og farge for byggherre. Baderomsplater skal være godkjent som membran. Levering og montering av aluminiumsprofiler i hjørner og UK baderomsplater skal medtas og platene legges etter leverandørs beskrivelse. c) Utførelse Monteres på eksisterende kledning	m ²	13,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-51

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.23.12	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Ytterdører <i>Plassering:</i> På vegg over <i>Type/profil:</i> Standard vannbrett <i>Dimensjon:</i> 45x95mm. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal inkluderes nødvendig underlag på vegg for riktig plassering i vegg. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i samlet lengde for ytterdører.	m	1,30		
002.12.23.13	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Vinduer <i>Plassering:</i> På vegg over og under <i>Type/profil:</i> Standard vannbrett <i>Dimensjon:</i> 45x95mm. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal inkluderes nødvendig underlag på vegg for riktig plassering i vegg. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i samlet lengde for vinduer.	m	79,00		
002.12.23.14	QM5.11292A GULVLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre / gips Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x58 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	67,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-52

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.23.15	QM5.41242A TAKLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Gips Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x058mm <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	26,00		
002.12.23.16	SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Areal <i>Lokalisering:</i> Yttervegg i gjentettede åpninger <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Fuktkontroll:</i> Valgfritt <i>Skjøtemetode:</i> Klemte skjøter <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Tettes mot eksisterende dampspærre x) Mengderegler Oppgitt mengde er netto areal. I tillegg skal nødvendig omlegg inkluderes i posten. Mengden avregnes	m ²	8,30		
002.12.23.17	SB1.11199A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: Inntil 150mm <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Tilsvarende Glava proff 34 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Tilpasses tykkelse eksisterende yttervegg x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	8,30		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-53

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.23.18	SB1.11941 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I utlekting for etterisolering Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Tilsvarende Glava proff 34 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	225,00		
002.12.24	Innervegger				
002.12.24.1	PN5.31A BESKYTTELSESBESLAG Antall Type: Hjørnebeslag <i>Lokalisering:</i> Utvendige hjørner i gipsvegger ved kantine <i>Materiale:</i> Rustfritt stål <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> På gipsplater <i>Forventet belastning:</i> Hindre skader på utvendige hjørner på vegger. <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Beslag monteres fra golv til 1200mm opp på vegg. x) Mengderegler Mengden avregnes.	stk	4		
002.12.24.2	QB2.121188A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 98 mm Spikerslag: Uten <i>Lokalisering:</i> Gjentetting åpninger i innervegger <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> Varierende <i>Underlag:</i> I eksisterende bindingsverk <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	20,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-54

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.24.3	QB2.121998A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: Dobbelt bindingsverk med tykkelse inntil 250mm Spikerslag: Uten <i>Lokalisering:</i> Gjentetting åpninger i innervegger <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> Varierende <i>Underlag:</i> I eksisterende bindingsverk <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	1,20		
002.12.24.4	QB2.121188 BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 98 mm Spikerslag: Uten <i>Lokalisering:</i> Innervegg , også ved ny foldevegg <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> Inntil 2,8m <i>Underlag:</i> På betonggulv <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	65,90		
002.12.24.5	QB2.121998A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: inntil 48x98mm Spikerslag: Uten <i>Lokalisering:</i> Skjørt over/foran disk i kantine <i>Feste bunnsvill:</i> Bindingsverk festes i himling <i>Vegghøyde:</i> Høyde skjørt inntil 400mm <i>Underlag:</i> Festes i himling og vegger <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bindingsverk for skjørt over/foran disk for tekniske føringer. Skjørt går fra vegg til vegg ca 1200mm fra vegg over disk. Det skal monteres systemhimling mellom skjørt og vegg over disk. dette er medtatt i egen post.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-55

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.24.6	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Åpning for:</i> Innerdør <i>Mål på åpning:</i> Inntil 8x21M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x98mm <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
002.12.24.7	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Åpning for:</i> Innerdør <i>Mål på åpning:</i> Inntil 9x21M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x98mm <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
002.12.24.8	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Åpning for:</i> Innerdør <i>Mål på åpning:</i> Inntil 10x21M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x98mm <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
002.12.24.9	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Innervegg møterom 2 etg <i>Åpning for:</i> Foldevegg <i>Mål på åpning:</i> Inntil 34x21M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x98mm <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-56

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.24.10	QK5.31220A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Eksisterende innervegger <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> Eksisterende kledning <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	159,00		
002.12.24.11	QK5.31222A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Gjentetting åpninger i bindingsverk <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fuging for lyd. b) Materialer Std gips for innvendig bruk c) Utførelse Må tilpasses omkringliggende kledning/skjøter Mengden avregnes x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	40,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-57

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.24.12	QK5.31222A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Gjentetting åpninger i bindingsverk med 2 lag med kledning <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> OSB-plate <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fuging for lyd. b) Materialer Std gips for innvendig bruk c) Utførelse Må tilpasses omkringliggende kledning/skjøter Mengden avregnes x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	2,40		
002.12.24.13	QK5.31222A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> På skjørt i kantine <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Skjørt <i>Underlag:</i> bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere avslutning gips mot kantprofil systemhimling uk skjørt. b) Materialer Std gips for innvendig bruk	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-58

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.24.14	QK5.31222A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> OSB plater <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fuging for lyd b) Materialer Std gips for innvendig bruk	m ²	95,00		
002.12.24.15	QK5.31222A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Vegg lager 2 etg <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fuging for lyd b) Materialer Std gips for innvendig bruk	m ²	13,20		
002.12.24.16	QK5.31242A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: OSB-baserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Areal med gjentetting åpninger i vegger med 2 lag med kledning <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fuging for lyd b) Materialer 12,5mm OSB c) Utførelse Må tilpasses omkringliggende kledning/skjøter Mengden avregnes x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	2,40		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-59

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.24.17	QK5.31242A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: OSB-baserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Nye innervegger med 2 lag kledning <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfang avklares med byggherre før arbeider igangsettes. Inkludere nødvendig fugging for lyd b) Materialer 12,5mm OSB x) Mengderegler Mengden er anslått og er oppgitt som samlet mengde. Posten avregnes.	m ²	95,00		
002.12.24.18	QK5.31242A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: OSB-baserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Innervegger med baderomsplater <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fugging for lyd b) Materialer 15mm OSB	m ²	24,10		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-60

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.24.19	QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platemateriale: Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Innervegg dusjrom i garderobe <i>Type:</i> Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Format:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Plater av type Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende. Fritt valg av mønster og farge for byggherre. Baderomsplater skal være godkjent som membran. Levering og montering av aluminiumsprofiler i hjørner og UK baderomsplater skal medtas og platene legges etter leverandørs beskrivelse. c) Utførelse Monteres på osb-finér	m ²	16,70		
002.12.24.20	QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platemateriale: Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Innervegg dusjrom i garderobe <i>Type:</i> Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Format:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Plater av type Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende. Fritt valg av mønster og farge for byggherre. Baderomsplater skal være godkjent som membran. Levering og montering av aluminiumsprofiler i hjørner og UK baderomsplater skal medtas og platene legges etter leverandørs beskrivelse. c) Utførelse Monteres på eksisterende kledning	m ²	9,30		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-61

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.24.21	QM5.11292A GULVLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre / gips Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x58 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	194,00		
002.12.24.22	QM5.41292A TAKLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Gips/tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x058mm <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	39,30		
002.12.24.23	SB1.11141A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Gjentetting åpninger i vegg <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Som Glava Proff 34 eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes.	m ²	20,00		
002.12.24.24	SB1.11199A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: Innervegger 2x100 mm <i>Lokalisering:</i> Gjentetting åpninger i vegg <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Som Glava Proff 34 eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes.	m ²	1,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-62

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.24.25	SB1.11141 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Nye innervegger <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Som Glava Proff 34 eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	65,90		
002.12.25	Dekker				
002.12.25.1	QK5.12212A PLATEKLEDNING I HIMLING Areal Materiale: Gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Ny himling etter omlegging tekniske føringer <i>Plateformat:</i> Valgfritt <i>Antall lag:</i> 1 <i>Type:</i> 13mm Std Gips <i>Underlag:</i> Eksisterende himling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Ved endring av løsning for ventilasjon, eller at gjenbruk av eksisterende tekniske føringer er mulig vil posten utgå. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	27,00		
002.12.25.2	QK1.212A NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL Areal <i>Lokalisering:</i> Ny himling etter omlegging tekniske føringer <i>Dimensjon:</i> 48x48mm <i>Underlag:</i> Takstoler eller bjelkelag av tre <i>Senteravstand:</i> cc 600 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Ved endring av løsning for ventilasjon, eller at gjenbruk av eksisterende tekniske føringer er mulig vil posten utgå. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	27,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.25.3	SF1.121A DAMSPERRESJIKT AV PLAST Areal <i>Lokalisering:</i> Endringer i himlinger <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Fuktkontroll:</i> Valgfritt <i>Skjøtemetode:</i> Klemte skjøter <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Tettes mot eksisterende dampspærre x) Mengderegler Oppgitt mengde er netto areal. I tillegg skal nødvendig omlegg inkluderes i posten. Ved endring av løsning for ventilasjon, eller at gjenbruk av eksisterende tekniske føringer er mulig vil posten utgå. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	27,00		
002.12.25.4	QK5.12212 PLATEKLEDNING I HIMLING Areal Materiale: Gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> I eksisterende himling der vegger rives og nye skal opp der det ikke monteres systemhimling <i>Plateformat:</i> Valgfritt <i>Antall lag:</i> 1 <i>Type:</i> 13mm Std Gips <i>Underlag:</i> Eksisterende himling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	52,00		
002.12.25.5	SB1.51946A ISOLERING I BYGNINGSKONTRUKSJONER MED LØS MINERALULL Isolert areal Montasje: På eksisterende isolasjon på loft Tykkelse: 150 mm <i>Lokalisering:</i> Etterisolering av arealer som er tilgjengelig <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> blåseisolasjon med $\lambda = 0,040$ W/(mK). <i>Volum:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere en evt etablering av åpning i gavlevegg eller himling for adkomst i de arealer det ikke er tilrettelagt for adkomst. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	165,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-64

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.25.6	SB1.51961A ISOLERING I BYGNINGSKONTRUKSJONER MED LØS MINERALULL Isolert areal Montasje: På eksisterende isolasjon på loft Tykkelse: 200 mm <i>Lokalisering:</i> Etterisolering av arealer som er tilgjengelig <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> blåseisolasjon med $\lambda = 0,040$ W/(mK). <i>Volum:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere en evt etablering av åpning i gavlevegg eller himling for adkomst i de arealer det ikke er tilrettelagt for adkomst. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	192,00		
002.12.26	Yttertak				
002.12.26.1	QB3.21224 SPERRETAK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Dimensjon: 48 mm x 148 mm <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,60		
002.12.26.2	QL1.121 TAKTRO AV PLØYDE BORD Areal Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Taktro tak over inngang garderobe <i>Type:</i> Bord med not og fjær <i>Dimensjon:</i> 21mm <i>For tekking type:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,60		
002.12.26.3	QL5.111 SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING Areal Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Dimensjon sløyfer:</i> min 36x36mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,60		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-65

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.26.4	QL5.121 LEKTING FOR TAKTEKKING Areal Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Dimensjon lekter:</i> min 36x48 og ihht leverandør av tak sin anvisning <i>Type tekking:</i> Betong takstein <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,60		
002.12.26.5	QM1.119A VINDSKI Lengde Forbehandling: Grunnet <i>Lokalisering:</i> Vindskier tak over inngang garderobe <i>Dimensjon:</i> 19x148 <i>Type/profil:</i> Rekt kledning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det benyttes 2 stk 19x148mm som vindskier. Mengden er oppgitt i totalt ant meter med 2x19x148mm.	m	7,00		
002.12.26.6	QM1.219 DEKKBORD PÅ VINDSKI Lengde Forbehandling: Grunnet <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Dimensjon:</i> 16(19)x123 <i>Andre krav:</i> Nei	m	7,00		
002.12.26.7	QM1.319 FORKANTBORD Lengde Forbehandling: Grunnet <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Dimensjon:</i> 19x148 <i>Andre krav:</i> Nei	m	3,60		
002.12.26.8	QL5.310A MØNEKAM AV TRE Lengde Forbehandling: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Dimensjon:</i> Etter leverandør av betongtakstein sin anvisning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal all oppbygning av denne for lufting og montering av mønetakstein skal medtas.	m	1,80		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-66

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.27	Fast inventar				
002.12.27.1	QK5.32232A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNENDIG Areal Platemateriale: Finérbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> På vegg mellom over og underskap kjøkken møterom <i>Dimensjon:</i> Tilpasses kjøkkeninnredning. <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> Eksisterende vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Plater av typen Fibo Kitchen Board eller tilsvarende. Byggherre har fritt valg av mønster og farge i standard sortiment. c) Utførelse Alle arbeider med fuging for tetting mot benkeplate skal medtas. avslutningslist skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	1,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-67

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.12.27.2	RL1.9030A INNREDNING Antall Type: Komplette kjøkkeninnredning inkl hvitevarer Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Kjøkken i rom F-226(møterom) <i>Anvendelse:</i> Kjøkkeninnredning møterom <i>Dimensjoner:</i> Ihht plantegning og kjøkkentegning A-63-02-06-Kjøkkenskjema F-226 <i>Underlag:</i> Bindingsverk med gibs/OSB-plate <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal leveres et komplett kjøkken, iht tegning A-63-02-06. Det skal være fritt fargevalg for byggherre. Det skal i kjøkkeninnredningen medtas: • Kjøleskap under benk • Kum med avrenningsplate • Lyslist Hvitevarer skal inngå i leveransen. Spesifisert oppsett av kjøkken skal utarbeides og forelegges byggherre for godkjenning, dette gjelder også type og farger. Fritt fargevalg for byggherre.. b) Materialer Kjøkken skal være i kvalitet som er tiltenkt bruk som kjøkkeninnredning i møterom. • Benkeplater med høytrykkslaminat overflate med avrundet front. • Glatte fronter • Skuffer og skapdører skal være håndtaksfri og skal ha trykk og åpne-beslag. • Skuffer og dører i kjøkken skal ha dempere. c) Utførelse All belistning og fuging mot tilstøtende konstruksjoner og overflater skal være medtatt. Overskap skal avsluttes med list/føring mot himling.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-68

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14	Vindusarbeider				
002.14.23	Yttervegger				
002.14.23.1	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V03 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V03 <i>Dimensjon:</i> 15x13M <i>Krav til glass:</i> lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-69

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.2	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V04-H Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V04-H <i>Dimensjon:</i> 17x10M <i>Krav til glass:</i> lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-70

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.3	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V04-V Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V04-V <i>Dimensjon:</i> 17x10M <i>Krav til glass:</i> lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-71

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.4	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med 2 åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) iht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V05 Materialer: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V05 <i>Dimensjon:</i> 18x12M <i>Krav til glass:</i> Iht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-72

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.5	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Fastkarm lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V06 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V06 <i>Dimensjon:</i> 11x6M <i>Krav til glass:</i> lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-73

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.6	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Åpningsvindu, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V07 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V07 <i>Dimensjon:</i> 15x12M <i>Krav til glass:</i> lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	9		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-74

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.7	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Åpningsvindu, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V08 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V08 <i>Dimensjon:</i> 7x11M <i>Krav til glass:</i> lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-75

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.8	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Fastkarm lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V09 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V09 <i>Dimensjon:</i> 7x18M <i>Krav til glass:</i> lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-76

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.9	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V12-H Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V12-H <i>Dimensjon:</i> 19x14M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-77

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.10	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V12-V Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V12-V <i>Dimensjon:</i> 19x14M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-78

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.11	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Fastkarm lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V13 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V13 <i>Dimensjon:</i> 27x18M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.12	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Fastkarm lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V16 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V16 <i>Dimensjon:</i> 14x14M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	2		
002.14.23.13	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Screene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 14x14M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-80

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.14	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Screene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 15x12M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	7		
002.14.23.15	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Screene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 15x13M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	4		
002.14.23.16	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Screene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 17x10M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-81

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.23.17	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Sreenene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreenene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 18x12M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
002.14.23.18	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Sreenene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreenene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 19x14M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-82

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.14.24	Innervegger				
002.14.24.1	RI2.119999128889000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med skyvefelt lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V22 Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: 28dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Vindu type nr.:</i> V22 <i>Dimensjon:</i> 18x10M <i>Krav til glass:</i> lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. Skyvevindu skal være låsbart fra en side.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-83

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15	Dørarbeider				
002.15.23	Yttervegger				
002.15.23.1	RH2.1129969188180000A YTTERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive utføring og belistning begge sider Dørbetegnelse: YD02 Overflatemateriale: Aluminium Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-04 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> YD 02 <i>Dørtype:</i> Iht til dørskjema A-62-00-04 <i>Dimensjon:</i> 11x21M <i>Terskel:</i> Aluminium <i>Overflatebehandling:</i> Malt <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Skallsikring, Dør/karm skal være forbredd for elektronisk sluttstykke. Det skal være dørautomatikk. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og dør. Fritt fargevalg for byggherre på dør og belistning / utføring. . b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-84

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15.24	Innervegger				
002.15.24.1	RH2.21199991888899A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 06 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) ≥ 28 dB Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav Lokalisering: Iht tegning Dørtype: ID06 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 Dimensjon: 10x21M Terskel: Hev og senk Overflatebehandling: Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. Forberedelse for tillegglåser og -beslag: Std låskasse Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	7		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-85

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15.24.2	RH2.21199991888889A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 08 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID08 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 10x21M <i>Terskel:</i> Uten <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-86

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15.24.3	RH2.2129999112888800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID12 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID12 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 10x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Krav til glass:</i> Personssikkerhetsglass <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Forberedt for elektronisk sluttstykke <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-87

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15.24.4	RH2.2129999188889800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID15 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) >=28dB Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert Lokalisering: Iht tegning Dørtype: ID15 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 Dimensjon: 9x21M Terskel: HC-terskel Overflatebehandling: Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. Krav til glass: Personssikkerhetsglass Forberedelse for tillegglåser og -beslag: Std låskasse Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-88

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15.24.5	RH2.21199991888889A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 16 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID16 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 8x21M <i>Terskel:</i> Uten <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-89

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15.24.6	RH2.21199991888899A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 20 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) ≥ 25dB Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID20 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 9x21M <i>Terskel:</i> HC-terskel <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-90

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15.24.7	RH2.2129999188889800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID21 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) ≥ 34 dB Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert Lokalisering: Iht tegning Dørtype: ID21 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 Dimensjon: 9x21M Terskel: HC-terskel Overflatebehandling: Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. Krav til glass: Personssikkerhetsglass Forberedelse for tillegglåser og -beslag: Std låskasse Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-91

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15.24.8	RH2.21199991888899A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 22 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) ≥ 25 dB Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID22 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 9x21M <i>Terskel:</i> HC-terskel <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-92

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.15.24.9	RH2.2129999188888800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID23 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID23 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 10x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk terskel <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Krav til glass:</i> Person sikkerhetsglass <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
002.15.24.10	RH4.193881888A FOLDEDØR Antall dører Type: Iht til skjema A-62-00-05 ID30 Omfang: Levering og innsetting Brannmotstand: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) >= 27 dB Varmegjennomgang: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav <i>Lokalisering:</i> På møterom i a 2 etg ID30 <i>Dør nr:</i> ID 30 <i>Type:</i> Foldedør ID30 iht skjema A-62-00-05 <i>Antall ledd:</i> Tilpasses og iht skjema A-62-00-05 ID30 <i>Dimensjon:</i> Iht til skjema A-62-00-05 ID30 <i>Materiale:</i> Valgfri overflate std hvit <i>Terskel:</i> Uten <i>Folderetning:</i> Valgfritt for byggherre <i>Overflatebehandling:</i> valgfri <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> valgfri <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere all nødvendig belistning. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-93

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.17	Tekkearbeider				
002.17.26	Yttertak				
002.17.26.1	SF1.512 ETTLAGS BITUMENBASERT UNDERTAKSBELEGG Areal <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Materiale:</i> Icopal-super-D underlagsbelegg eller tilsvarende <i>Tykkelse:</i> Som Icopal-super-D underlagsbelegg eller tilsvarende <i>Underlag:</i> Taktro <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,60		
002.17.26.2	SL2.22229A TEKKING MED TAKSTEIN Areal Type takstein: Betong profilert dobbelkrum Fals: Langsgående og tverrgående Steinforbruk: Takflate er oppgitt i netto mengde. Beregning av forbruk av takstein gjøres etter leverandørs anvisning. <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Overflatestruktur:</i> Bestrødd <i>Farge:</i> Som eksisterende tak <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader ifbm avslutninger mot raft, tilpasning mot eksisterende vegg skal medtas. Fritt fargevalg innenfor std farger for byggherre. Takstein legges etter leverandørs anvisning	m ²	12,60		
002.17.26.3	SL2.23 MØNEPANNER Lengde møne <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Type stein:</i> Betong profilert dobbelkrum <i>Andre krav:</i> Nei	m	1,80		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-94

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18	Blikkenslagerarbeider				
002.18.1	GENERELT OM BLIKKENSLAGERARBEIDER Dette kapittel er basert på NS 3420. Alle poster gjelder både levering og montering hvor annet ikke er nevnt. For materialer og arbeidets utførelse gjelder vedlagte tegninger med tilhørende tekster, NS 3420. med gjeldende tekniske bestemmelser og måleregler, og deretter NBI's detaljer hvor annet ikke er spesifisert. Produsentens anvisninger skal følges ved montering av delprodukter. Det kreves en håndverksmessig god utførelse på alle deler av arbeidet. Det stilles høye krav til utseende, tetthet og en teknisk god utførelse. Alle nødvendige kontrollmål tas på stedet og ajourføres med mål påført tegningene. NB! Alle postene avregnes. Leverandørene av alle delprodukter er ansvarlig for at alle produkter holder kravene til plan-og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Dette må kunne dokumenteres ved f.eks. produktsertifisering.				
002.18.23	Yttervegger				
002.18.23.1	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: Beslag på vannbrett over dør Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt Lokalisering: På vannbrett over dør Materialtykkelse: 0,7mm Kvalitet /belegg: Valgfritt Lengde: Inntil 1300mm Utfoldet bredde: Inntil 190mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-95

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18.23. 2	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	5		
002.18.23. 3	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1700mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	13		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-96

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18.23.4	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	2		
002.18.23.5	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2000mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-97

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18.23.6	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2100mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	2		
002.18.23.7	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-98

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18.23.8	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	5		
002.18.23.9	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1700mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	13		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-99

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18.23.10	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	2		
002.18.23.11	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2000mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-100

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18.23.12	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2100mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	2		
002.18.23.13	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-101

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18.23.14	PN4.11046A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Valgfri Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vindu i betongvegg <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	1		
002.18.26	Yttertak				
002.18.26.1	PN2.543246A BORDTAKSBESLAG Lengde Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Dimensjon:</i> Utbrettet inntil 250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. b) Materialer Bordtakbeslag for tre undertak for betong takstein. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	m	3,60		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-102

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18.26.2	PN2.55246A BESLAG PÅ DEKKBORD PÅ VINDSKI Lengde Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Materialtykkelse:</i> 0,6mm <i>Dimensjon dekkbord:</i> 16(19)x123mm <i>Utforming:</i> Standard vannbordsbeslag. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	m	7,00		
002.18.26.3	PN6.1134721A TAKRENNE Lengde Omfang: Inkludert rennekroker Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt Dimensjon: 125 mm Tverrsnitt: Halvsirkelformet <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. Alle nødvendige skjøter, endelokk, vinkler skal medtas. x) Mengderegler Mengden er oppgitt samlet for 2 stk takrenner.	m	3,60		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-103

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.18.26.4	PN6.21124711A NEDLØPSRØR Lengde Fester: Inklusive Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt Dimensjon: 75 mm Tverrsnitt: Sirkelformet <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Innfesting:</i> Til søyle <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag 2 stk nedløp. Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. Nødvendige brønner ,bend og tilkobling til overvannsanlegg skal medtas i posten. x) Mengderegler Mengden er oppgitt samlet for 2 stk nedløp	m	6,00		
002.18.26.5	PN2.5419946A OVERGANGS-BESLAG Lengde Type: Overgangsbeslag fra vegg til takteking av takstein Type tekning: Takstein Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 350mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.	m	7,00		
002.18.26.6	PN2.5419946A OVERGANGS-BESLAG Lengde Type: Overgangsbeslag vegg tak Type tekning: Takstein Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang garderobe <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 350mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.	m	7,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-104

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21	Malerarbeider				
002.21.20	Bygning, generelt				
002.21.20.1	TB6.424146A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Treslag: Uhøvlet gran Behandling: 2 strøk beis <i>Lokalisering:</i> Ny kledning utvendig <i>Underlag:</i> Uhøvlet gran-grunnet-Dobbelfals, rett 19x148 <i>Materialer:</i> Dekkbeis <i>Farge:</i> Fritt valg for byggherre <i>Andre krav:</i>	m ²	225,00		
	x) Mengderegler Mengden avregnes				
002.21.20.2	TB6.22241966A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Treslag: Eksisterende ubehandlet trepanel Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> 2 etg administrasjon <i>Underlag:</i> Eksisterende ubehandlet panel <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre. <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i>	m ²	183,00		
	a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig rengjøring av overflater skal inkluderes x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.				
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.20.3	TY5.222414A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> På vegger med malt gips/trefiberplate <i>Underlag:</i> Malt gips-trefiberplate <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	81,00		
002.21.20.4	TY5.222413A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — Flekksparkling — 1 gang helsparkling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> På vegger med malt gips/trefiberplate <i>Underlag:</i> Malt gips-trefiberplate <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	20,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-106

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.20.5	TY5.222413A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — Flekksparkling — 1 gang helsparkling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> På vegger av malte trefiber/gips-plater <i>Underlag:</i> Malte trefiber/gips-plater med strie <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Helsparkling av strie skal inkluderes i posten x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	271,00		
002.21.20.7	TY5.222413A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — Flekksparkling — 1 gang helsparkling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> På vegger av malt mur/betong <i>Underlag:</i> Malt mur/betong med strie <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Helsparkling av strie skal inkluderes i posten x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	56,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-107

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.20.8	TY5.222413A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — Flekksparkling — 1 gang helsparkling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> På vegger av malt mur/betong <i>Underlag:</i> Malt mur/betong <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	49,00		
002.21.20.9	TB4.3241112A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Platetype: Ikke-perforert Behandling: Estetisk klasse K3 — Innsparkling av strimmel — 1 ganger flekksparkling — 2 ganger skjøtsparkling — 1 gang helsparkling — Grunning — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Overflater nye vegger og ny gips på eksisterende flater <i>Underlag:</i> Ubehandlet gips <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre. <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	418,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-108

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.20.10	TB4.3244112A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Skjørt Platetype: Ikke-perforert Behandling: Estetisk klasse K3 — Innsparkling av strimmel — 1 ganger flekksparkling — 2 ganger skjøtsparkling — 1 gang helsparkling — Grunning — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Skjørt <i>Underlag:</i> Ubehandlet gips <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre. <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	2,00		
002.21.22	Bæresystemer				
002.21.22.1	TB6.412149A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – LENGDE Lengde Konstruksjon: Søyle Treslag: Uhøvlet gran Behandling: Oljebeis, metning-skal være synlig trestruktur <i>Lokalisering:</i> Søyler inngang garderobe <i>Underlag:</i> Høvlet gran(limtre) <i>Materialer:</i> Beis for synlig trestruktur men metning av overflate <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er oppgitt samlet for 2 stk søyler (140x135mm)	m	4,80		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-109

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.22.2	TB6.412349A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – LENGDE Lengde Konstruksjon: Bjelke Treslag: Uhøvlet gran Behandling: Oljebeis, metning-skal være synlig trestruktur Lokalisering: Bjelker inngang garderobe Underlag: Høvlet gran(limtrem) Materialer: Beis for synlig trestruktur men metning av overflate Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: x) Mengderegler Mengden er oppgitt samlet for 4 stk bjelker (90x250mm)	m	12,60		
002.21.25	Dekker				
002.21.25.1	TB4.3212112A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Horisontal himling Platetype: Ikke-perforert Behandling: Estetisk klasse K3 — Innsparkling av strimmel — 1 ganger flekksparkling — 2 ganger skjøtsparkling — 1 gang helsparkling — Grunning — 2 strøk maling Lokalisering: Arealer med ny gips i himling Underlag: Gips Materialer: Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. Farge: Fritt fargevalg for byggherre Glanstall: Valgfritt Emisjonskrav til toppstrøket: Anbefalt for bruk i denne type bygg Andre krav: x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	62,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-110

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.25. 2	TB4.3212199A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Horisontal himling Platetype: Ikke-perforert Behandling: Støvbinding <i>Lokalisering:</i> Ny gipshimling over nedsenket himling <i>Underlag:</i> Gips <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> NCS 0502-Y <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	10,00		
002.21.25. 3	TY5.222124A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Eksisterende himlinger som skal beholdes <i>Underlag:</i> Malte overflater-gips eller trebaserte flater <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Maling av taklist skal inkluderes. Nødvendig maskering skal medtas. x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet areal for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	127,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-111

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.25.4	TY5.222124A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Eksisterende himlinger som skal beholdes <i>Underlag:</i> Ubehandlet panel <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Maling av taklist skal inkluderes. Nødvendig maskering skal medtas. x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet areal for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	10,00		
002.21.25.5	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type belegg:</i> Tarkett Tapiflex Platinum 100 17 dB eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Tregolv/plategolv på trebjelkelag <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	119,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-112

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.25.6	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type belegg:</i> Tarkett Tapiflex Platinum 100 17 dB eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	128,00		
002.21.25.7	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type belegg:</i> Homogent vinylbelegg <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	8,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-113

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.25.8	TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type belegg:</i> Tarkett Granit Safe T eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Legges med oppbrett på vegg. Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden i posten er oppgitt i netto gulv uten oppbrett. Alle kostnader med oppbrett på vegg skal medtas i posten. Mengden avregnes.	m ²	9,80		
002.21.25.9	TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type belegg:</i> Tarkett IQ Granit eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Legges med oppbrett på vegg. Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden i posten er oppgitt i netto gulv uten oppbrett. Alle kostnader med oppbrett på vegg skal medtas i posten. Mengden avregnes	m ²	43,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-114

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.25.10	TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type belegg:</i> Tarkett IQ Granit eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	7,40		
002.21.26	Yttertak				
002.21.26.1	TB6.419945A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – LENGDE Lengde Konstruksjon: Vindskier Treslag: Uhøvlet gran Behandling: — Grunning — 2 strøk dekkbeis <i>Lokalisering:</i> Vindskier på tak over inngang garderober <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Fritt valg for byggherre <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er oppgitt i antal meter vindskie. Vindskie består av 2 x19x148mm rekt. kledning.	m	7,00		
002.21.26.2	TB6.419945 MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – LENGDE Lengde Konstruksjon: Forkantbord Treslag: Uhøvlet gran Behandling: — Grunning — 2 strøk dekkbeis <i>Lokalisering:</i> Forkantbord tak over inngang garderober <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Fritt valg for byggherre <i>Andre krav:</i> Nei	m	3,60		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.21.26.3	TB6.429915A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Underside tro, og taksperrer Treslag: Høvlet gran Behandling: — Grunning — 2 strøk dekkbeis Lokalisering: tak over inngang garderober Underlag: Uhøvlet gran-grunnet Materialer: Dekkbeis Farge: Fritt valg for byggherre Andre krav: x) Mengderegler Det er oppgitt netto areal tro. Sider taksperrer skal inkluderes.	m ²	12,60		
002.21.28	Trapper, balkonger, m.m				
002.21.28.1	TH2.222A HALVHARDT BELEGG PÅ GANGTRINN I TRAPP Areal Materiale: Vinyl på rull Lokalisering: lht tegning Type belegg: Homogent vinylbelegg Type trapp: Tretrapp med eksisterende belegg Undergulv: Tretrapp med eksisterende belegg Emisjonskrav til belegget: Anbefalt for bruk i denne type bygg Egenskaper ved brannpåvirkning: Valgfritt Andre krav: x) Mengderegler Oppgitt i samlet mengde for alle trappetrinn. Mengden avregnes.	m ²	3,20		
002.21.28.2	TW3.1.61A LIST Samlet lengde Type: Trappenese Materiale: Plast Lokalisering: Trappenese trappetrinn Mål, form: Trappenese av PVC ca 45 + 45mm Materiale: PVC-svart Underlag: Gulvbelegg og tre Festemåte: Limes Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: Valgfritt Andre krav på elementnivå: x) Mengderegler Mengden er oppgitt som samlet lengde alle trinn. Mengden avregnes.	m	15,70		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-116

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.23	Himlingsarbeider				
002.23.1	Himlinger monteres ihht anvisninger fra den enkelte leverandør. Profiler og plater med ferdig overflatebehandling må behandles med forsiktighet slik at det ikke er nødvendig med rengjøring etter montasje. Skadde eller skitne plater skal skiftes uten kostnader for byggherren. Fiberplater som må tilpasses/skjæres skal forsegles i snittflatene for partikkelbinding. Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og innfesting mot tilstøtende konstruksjoner. Montering skal skje i samsvar med veiledning fra de respektive leverandører. Det presiseres at det forlanges nøyaktige detaljer mot alle tilpasninger og utsparinger.				
002.23.25	Dekker				
002.23.25.1	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> Himling rom med dusj garderobe <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bæreprfiler. <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,2m <i>Fri montasjehøyde:</i> 300mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> For bruk i bad i beboerrom. <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	9,80		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.23.25.2	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> lht tegning-garderober <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bærepfiler Ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,4m <i>Fri montasjehøyde:</i> inntil 100mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	52,00		
002.23.25.3	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> lht tegning-korridor mellombygg <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bærepfiler Ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,2m <i>Fri montasjehøyde:</i> 200-700mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	15,60		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-118

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.23.25.4	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> lht tegning-korridor <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bærepfiler Ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,2m <i>Fri montasjehøyde:</i> 300mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	44,70		
002.23.25.5	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> lht tegning-kontorer og kantine <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bærepfiler Ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,6m <i>Fri montasjehøyde:</i> 200 <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	84,90		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.23.25.6	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> Himling i nedsenket kasse/himling for ventilasjon i kantine <i>Himlingstype:</i> Himling i ventilasjonskasse i beboerrom <i>Type bæresystem:</i> T profil <i>Himlingshøyde:</i> Ca 2300mm <i>Fri montasjehøyde:</i> ca 500mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Ventilasjon og sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger og skjørt <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner. Det er kun en rekke med plater i ventilasjonskasse.	m ²	5,90		
002.25	Bygningsm. arb. for VVS				
002.25.1	Alle mengder er regulerbare.				
002.25.01	Rigg og drift				
002.25.01.1	CH1.1A TILRIGGING FOR HULLTAKING Antall <i>Lokalisering:</i> Administrasjonsfløy <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilrigging og oppsamling av væske / boreslam / borekjerne. Sikring av arbeidsplass. Prises pr. etasje. inkl. takplan	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-120

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05	Betong og mur-arbeider				
002.25.05.1	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Etasjeskiller <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongdekke <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Forbruksvann, Sprinkler og varme <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> Iht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 15mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	18		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-121

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.2	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Etasjeskiller <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongdekke <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Forbruksvann, Sprinkler og varme <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 42mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-122

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.3	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Etasjeskiller <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongdekke <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Forbruksvann, Sprinkler og varme <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 90 mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-123

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.4	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Etasjeskiller <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongdekke <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Forbruksvann, Sprinkler og varme <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: Dimensjon inkl isolasjon 95mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-124

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.5	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Forbruksvann, Sprinkler og varme <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 34 mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-125

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.6	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Forbruksvann, Sprinkler og varme <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 42 mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-126

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.7	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Forbruksvann, Sprinkler og varme <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 90 mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-127

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.8	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Forbruksvann, Sprinkler og varme <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: Dimensjon inkl isolasjon 95 mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-128

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.9	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Forbruksvann, Sprinkler og varme <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: Dimensjon inkl isolasjon 55 mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-129

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.10	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Ventilasjon <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For kanaldimensjon 125 mm Gjennomføringer skal tettes forskriftsmessig med masse og evt isolasjon/ brannmansjetter etter anvisning fra brannkonsulent. Løsninger avhenger av rørdimensjon og rørmateriale. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	1		
002.25.05.11	LGA Støping, herding og overflatebearbeiding av plasstøpt betong Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Innstøping av sluk og fall til sluk. Stålglatting av fall til sluk er medtatt i egen post under betongarbeider.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-130

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05.12	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> - <i>Konstruksjon:</i> Vegger av mur og betong <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> Se underposter <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> Valgfritt <i>Fyllingsgrad:</i> Valgfritt <i>Overflate:</i> Mur og betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Iht. brann og lydkrav for veggen og dekket.				
002.25.05.12.1	Inntill Ø50 mm Antall	stk	2		
002.25.05.12.2	Ø50-80 mm Antall	stk	5		
002.25.05.12.3	Ø80-130 mm Antall	stk	8		
002.25.05.12.4	Ø130-160 mm Antall	stk	1		
002.25.05.13	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> - <i>Konstruksjon:</i> Dekker av betong <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> Se underposter <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> Valgfritt <i>Fyllingsgrad:</i> Valgfritt <i>Overflate:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Iht. brann og lydkrav .				
002.25.05.13.1	Inntil Ø50 mm Rund sum	stk	2		
002.25.05.13.2	Ø 50-80 mm Rund sum	stk	18		

Sum denne side:

Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-131

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.05. 13.3	Ø80-130 mm Antall	stk	5		
002.25.12	Tømrer og snekkerarbeider				
002.25.12. 1	CH1.2411A HULLTAKING Materiale: Gips Metode: Boring <i>Lokalisering:</i> . <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger <i>Hulldimensjon:</i> Se under poster <i>Toleransekrav:</i> +-10 mm <i>Tykkelse:</i> Inntill 250 mm <i>Formål:</i> Rør/kanalføringer <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnbare poster				
002.25.12. 1.1	Inntil Ø60 mm Rund sum	stk	4		
002.25.12. 1.2	Inntil Ø70 mm Rund sum	stk	26		
002.25.12. 1.3	Inntil Ø90 mm Rund sum	stk	12		
002.25.12. 1.4	Inntill Ø100 mm Antall	stk	10		
002.25.12. 1.5	Inntill Ø160 mm Antall	stk	2		
002.25.12. 1.6	Inntill Ø200 mm Antall	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-132

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.12.2	CH1.2990A HULLTAKING Materiale: Trebjelkelag isolert Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Trebjelkelag mot loft med gips underside <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Trebjelkelag isolert med gips underside <i>Hulldimensjon:</i> Se under poster <i>Toleransekrav:</i> +-10 mm <i>Tykkelse:</i> Ca 250 mm <i>Formål:</i> Rør/kanalføringer <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnbare poster				
002.25.12.2.1	Inntil Ø160 mm Rund sum	stk	21		
002.25.12.2.2	Inntil Ø190 mm Rund sum	stk	5		
002.25.12.2.3	Inntil Ø230 mm Rund sum	stk	3		
002.25.12.3	CH1.2990A HULLTAKING Materiale: Isolert trebjelkelag Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hulltaking trebjelkelag <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Trebelkelag <i>Hulldimensjon:</i> Se under poster <i>Toleransekrav:</i> +-10 mm <i>Tykkelse:</i> Ca 300mm <i>Formål:</i> Rør/kanalføringer <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnbare poster				
002.25.12.3.1	Inntil Ø130 mm Rund sum	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-133

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.12.4	RD3.81A HULLTAKING I SYSTEMHIMLING <i>Lokalisering:</i> . <i>Hull for:</i> VVS <i>Dimensjon:</i> Se underposter <i>Himlingstype:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnbare post				
002.25.12.4.1	Inntil Ø50 mm Antall	stk	34		
002.25.12.4.2	Inntill Ø150 mm Antall	stk	5		
002.25.12.4.3	Inntill Ø220 mm Antall	stk	1		
002.25.12.5	SF3.1012A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Materiale: Valgfritt Isolasjon: Mineralull Fugeavdekning: Plastlist <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Iht. brann og lydkrav for veggen.				
002.25.12.5.1	Inntil 50 mm Antall	stk	20		
002.25.12.5.2	Ø50-70mm Rund sum	stk	30		
002.25.12.5.3	Ø80-100 mm Antall	stk	22		
002.25.12.5.4	Ø110-160 mm Antall	stk	2		
002.25.12.5.5	Ø170-200 mm Antall	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-134

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.25.12.6	SF3.1012A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Materiale: Valgfritt Isolasjon: Mineralull Fugeavdekning: Plastlist <i>Lokalisering:</i> Tredekker <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Iht. brann og lydkrav for veggen.				
002.25.12.6.1	Ø130-160mm Rund sum	stk	22		
002.25.12.6.2	Ø160-200 mm Antall	stk	5		
002.25.12.6.3	Ø200-240 mm Antall	stk	3		
002.25.23	Himlingsarbeider				
002.25.23.1	CD3.11247A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Systemhimling <i>Lokalisering:</i> Systemhimling i korridor 1 etg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Systemhimling, plater og skinner <i>Konstruksjon:</i> Systemhimling, plater og skinner <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Materialer:</i> Metall og mineralullplater <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Sorteringskrav:</i> . <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> . <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> . <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende himling skal i nødvendig omfang demonteres for tekniske fag. Alle kostnader for både demontering og remontering skal inkluderes.	m ²	48,00		
002.26	Bygningsm. arb. for elektro				
002.26.1	Alle mengder avregnes				
002.26.05	Betongarbeider KJERNEBORING I VEGGER				

Sum denne side:

Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-135

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.26.05. 2	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongvegg <i>Hulldimensjon:</i> Inntil 110mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> Inntil 200mm <i>Formål:</i> El kabler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hulltaking betongkonstruksjoner.	stk	4		
002.26.05. 3	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongvegg <i>Hulldimensjon:</i> Inntil 50mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> Inntil 200mm <i>Formål:</i> El kabler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hulltaking betongkonstruksjoner.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-136

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.26.05.4	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Konstruksjon:</i> Vegger <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> 110mm <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> - <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Overflate:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	4		
002.26.05.5	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Konstruksjon:</i> Vegger <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> Ø50mm <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> - <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Overflate:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel. KJERNEBORING I DEKKER	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-137

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.26.05. 7	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Dekker <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongdekke <i>Hulldimensjon:</i> Inntil 110mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> Inntil 350mm <i>Formål:</i> El kabler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hulltaking betongkonstruksjoner.	stk	2		
002.26.05. 8	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Dekker <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongdekke <i>Hulldimensjon:</i> Inntil 50mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> Inntil 350mm <i>Formål:</i> El kabler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hulltaking betongkonstruksjoner.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-138

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.26.05.9	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> Dekker <i>Konstruksjon:</i> Dekker <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> 110mm <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> - <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Overflate:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	2		
002.26.05.10	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> Dekker <i>Konstruksjon:</i> Dekker <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> Ø50mm <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> - <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Overflate:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-139

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.26.12	Tømrerarbeider				
002.26.12.1	QB8.22A SPIKERSLAG – ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> Nye vegger <i>For feste av:</i> Elektrikerbokser, armaturer etc <i>Dimensjon:</i> Spikerslag lengde 600 mm, dimensjon tilpasset formålet. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Konferer med generelle bestemmelser foran i kapittelet.	stk	40		
002.26.12.2	CH1.2411 HULLTAKING Antall Materiale: Gips Metode: Boring <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Innervegg <i>Hulldimensjon:</i> inntil 80mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> dobbel gips/ gips og OSB <i>Formål:</i> Elektro <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> Nei	stk	40		
002.26.12.3	CH1.2413 HULLTAKING Antall Materiale: Gips Metode: Saging <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Utsparring innvendig vegger <i>Hulldimensjon:</i> 100 x 600mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Elektro <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 002-140

Bygning: 002 Administrasjonsfløy

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
002.26.12.4	SF6.41A TETTING MED FERDIG PRODUKT Antall tettede utsparinger Produkt: Brannekspanderende tetting <i>Lokalisering:</i> - <i>Konstruksjon:</i> Valgfritt <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> Innervegg <i>Utsparingsmål:</i> inntill 80mm <i>Produktmål:</i> - <i>Utførelsesmetode:</i> Tosidig tetting <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent og iht lydkrav. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	40		
002.26.12.5	SF6.41A TETTING MED FERDIG PRODUKT Antall tettede utsparinger Produkt: Brannekspanderende tetting <i>Lokalisering:</i> - <i>Konstruksjon:</i> Valgfritt <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> Utsparing <i>Utsparingsmål:</i> 100x600mm <i>Produktmål:</i> - <i>Utførelsesmetode:</i> Tosidig tetting <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent og iht lydkrav. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	4		
Sum denne side:					
Sum Bygning 002 Administrasjonsfløy:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-1

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003	Fjellblikk 1 og 2				
003.03	Riving				
003.03.20	Riving og forberedende arbeider				
003.03.20.1	ZB3.1219A SKJÆRING Samlet lengde Dekketype: Asfaltdekke Metode: Saging Total dybde: Under 100 mm <i>Lokalisering:</i> Ombygging utearealer <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter overganger til andre asfalterte arealer	m	13,00		
003.03.20.2	CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Riving av asfaltert areal. Det kan være at deler av arealet kan brukes slik som det er, derfor avslås det en mengde og posten avregnes. Anslått flate som skal rives ca 910m ² . Det skal medtas alle kostnader forbundet med rivingen, slik som fjerning og levering av asfalten, borttransport og alle avgifter for levering på godkjent mottak. Kostnader for å ivareta og justere kummer og sluk på berørt areal skal medtas. Ser entreprenøren det som hensiktsmessig kan eksisterende asfalt benyttes som underlag for ny asfalt. b) Materialer <i>Asfalt</i> c) Utførelse Asfalt skal fjernes og leveres som beskrevet ovenfor, alternativt kunne benytte den som underlag for ny asfalt. Fallforhold og høyde på plass skal enderes slik at asfalt på berørt del må uansett fjernes. x) Mengderegler Det er anslått et areal på 910m ² . Denne mengden avregnes.	m ²	910,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-2

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.3	CD4.12428A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Gulv på grunn Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving golv for nye bad i beboerrom i nye bad og i korridor for påkobling av avløp kjøkken lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Riving av betonggolv <i>Materialer:</i> Armert betong <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> T inntil 150mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Armert betonggolv <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttstand for gjenværende deler:</i> Overflater klargjort for utstøping av nytt golv <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av armert betonggolv, inklusive nødvendig saging, pigging, uttransport av konstruksjoner og levering godkjent mottak. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som samlet areal for alle berørte arealer.	m ²	59,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-3

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.4	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Øvre del av ringmur Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Utvidelse av beboerrom <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Rive øvre del av ringmur <i>Materialer:</i> Armert betong og isoalsjon av EPS/XPS <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Senke topp ringmur inntil 200mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Armert betong med isolasjon og puss <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Plane overflater <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av øvre del av ringmur, inklusive nødvendig saging, pigging, fjerning av konstruksjoner og levering godkjent mottak. x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m	33,00		
003.03.20.5	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for dør i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i yttervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg <i>Materialer:</i> Bindingsverk, mineralull, dampsperre, gips, malt tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 11x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende yttervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-4

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.6	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for dør i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i yttervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg <i>Materialer:</i> Bindingsverk, mineralull, dampsperre, gips, malt tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 17x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende yttervegg, etableres delvis i eksisterende vindusåpning <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
003.03.20.7	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for vindu i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for vindu i yttervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg <i>Materialer:</i> Bindingsverk, mineralull, dampsperre, gips, malt tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For vindu nntil 17x16M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende yttervegg, etableres delvis i eksisterende vindusåpning <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av vindu <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-5

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.8	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for dør i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg <i>Materialer:</i> Tre-platematerialer (gips/trebaserte) og isolasjon <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 11x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke bærende innervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
003.03.20.9	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for vindu i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for vindu i innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendig bærevegg <i>Materialer:</i> Armert betong <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For vindu inntil 10x16M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende betongvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av vindu <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.10	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Utvidelse av eksisterende døråpning Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Utvidelse av åpning dører i yttervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg <i>Materialer:</i> Bindingsverk, mineralull, dampsperre, gips, malt tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Utvidelse av åpning fra 10M til 11M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke bærende yttervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
003.03.20.11	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Utvidelse av eksisterende døråpning Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg <i>Materialer:</i> Tre-platematerialer (gips/trebaserte) og isolasjon <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Utvidelse av åpning fra 7M til 10M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke bærende innervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-7

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.12	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Utvidelse av eksisterende døråpning Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg <i>Materialer:</i> Tre-platematerialer (gips/trebaserte) og isolasjon <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Utvidelse av åpning fra 9M til 10M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke bærende innervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
003.03.20.13	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for dør i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendig bærevegg <i>Materialer:</i> Murvegg <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 9x21M T=inntil 200mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende betongvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.14	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for dør i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendig bærevegg <i>Materialer:</i> Armert betong <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 11x21M Tykkelse vegg 200mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende betongvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
003.03.20.15	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for dør i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Riving åpning for dør i innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendig bærevegg <i>Materialer:</i> Armert betong <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 14x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bærende betongvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-9

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.16	CD4.14998 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Åpning for dør i vegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Ny plassering av dør til EL tavle <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg komplett <i>Materialer:</i> Trevegg <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør 20x21M, tykkelse vegg ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> Trevegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av dør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
003.03.20.17	CD4.12248A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning-utvidelse beboerrom <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg komplett <i>Materialer:</i> Tre-platematerialer (gips/trebaserte) og isolasjon <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> T inntil 250mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vegg. x) Mengderegler Det er oppgitt samlet areal for 11 beboerrom	m ²	77,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-10

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.18	CD4.12358A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg komplett <i>Materialer:</i> Tre-platematerialer (gips/trebaserte) og isolasjon <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> T inntil 150mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vegg. x) Mengderegler Oppgitt som samlet areal	m ²	191,00		
003.03.20.19	CD4.12278A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vinyl på innervegg som skal rives <i>Materialer:</i> Veggvinyl <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> - <i>Konstruksjon/bæring:</i> Veggvinyl på vegg som skal rives <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Oppgitt som samlet areal	m ²	99,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-11

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.20	CD4.12278A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate Forurensningsgrad: Ukjent Lokalisering: Iht tegning Tilgjengelighet: - Bygningsdel, spesifisert: Vinyl på innervegg som skal beholdes Materialer: Veggvinyl Byggeår: Ukjent Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: Veggvinyl på vegg som skal beholdes Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: Overflate klar for legging av ny kledning Andre krav: x) Mengderegler Oppgitt som samlet areal	m ²	123,70		
003.03.20.21	CD3.11432A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Lokalisering: Iht tegning Tilgjengelighet: - Bygningsdel, spesifisert: Dobbeltdør Konstruksjon: ukjent Byggeår: Ukjent Materialer: Ukjent Dimensjon: For dør 20x21M Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen Sorteringskrav: ingen Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for igjentetting av åpning Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere både demontering og remontering av dør. Dør skal monteres på annen del av rom for EL tavle. All nødvendig belistning skal medtas.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-12

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.22	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbeltdør inklusive nødvendig riving rundt og over dør <i>Materialer:</i> Tre og glass <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør 21x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater skal istandsettes som tilstøtende. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av dobbeltdører . All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. c) Utførelse Dør med lås og beslag skal rives/demonteres skånsomt slik at utstyr kan gjenbrukes. Byggherre ivaretar håndtering og lagring av de elementene og det utstyret som skal ivaretas. Det gjøres fortløpende avtale med byggherre om hva som skal ivaretas.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-13

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.23	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbeltdør inklusive belistning <i>Materialer:</i> Kompaktdør <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 17x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater skal istandsettes som tilstøtende. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av dobbeltdører . All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. c) Utførelse Dør med lås og beslag skal rives/demonteres skånsomt slik at utstyr kan gjenbrukes. Byggherre ivaretar håndtering og lagring av de elementene og det utstyret som skal ivaretas. Det gjøres fortløpende avtale med byggherre om hva som skal ivaretas.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-14

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.24	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbeltdør inklusive belistning <i>Materialer:</i> Ståldør <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 17x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater skal istandsettes som tilstøtende. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av dobbeltdører . All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. c) Utførelse Dør med lås og beslag skal rives/demonteres skånsomt slik at utstyr kan gjenbrukes. Byggherre ivaretar håndtering og lagring av de elementene og det utstyret som skal ivaretas. Det gjøres fortløpende avtale med byggherre om hva som skal ivaretas.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-15

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.25	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbeltdør inklusive belistning og beslag <i>Materialer:</i> Kompaktdør <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 13x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av ny dør <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av innerdører. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. c) Utførelse Dør med lås og beslag skal rives/demonteres skånsomt slik at utstyr kan gjenbrukes. Byggherre ivaretar håndtering og lagring av de elementene og det utstyret som skal ivaretas. Det gjøres fortløpende avtale med byggherre om hva som skal ivaretas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.26	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> innerdør-skyvedør med belistning og beslag <i>Materialer:</i> Kompaktdør med alle beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 12x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Skal ikke gjenbruke omkringliggende konstr <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av innerdører. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	12		
003.03.20.27	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innerdør inklusive belistning og beslag <i>Materialer:</i> Kompaktdør med alle beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 12x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Skal ikke gjenbruke omkringliggende konstr <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av innerdører. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-17

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.28	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Ytterdør inklusive belistning og beslag <i>Materialer:</i> Isolert ytterdør med glass <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 11x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Skal ikke gjenbruke omkringliggende konstr <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplet riving av ytterdør inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	14		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-18

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.29	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Ytterdør inklusive belistning og beslag <i>Materialer:</i> Isolert stål ytterdør med trekledning ytterside <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For dør inntil 11x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Skal ikke gjenbruke omkringliggende konstr <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av ytterdør inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-19

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.30	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 8x14M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Skal ikke gjenbruke omkringliggende vegg. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. x) Mengdereglar Mengden avregnes	stk	11		
003.03.20.31	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 19x14M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengdereglar Mengden avregnes	stk	16		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-20

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.32	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 22x10M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-21

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.33	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 17x10M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-22

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.34	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 17x6M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-23

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.35	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 14x14M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-24

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.36	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu yttervegg <i>Materialer:</i> Isolerglass med trekarm og beslag <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 14x10M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av nytt vindu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.37	CD4.14318A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu innervegg <i>Materialer:</i> Trådglass med trekarm <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 20x21M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for innsetting av ny vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av vindu inklusive beslag, innvendig og utvendig omramming og belistning/utføring. All istandsetting som tilsvarende standard som tilstøtende konstruksjoner skal medtas. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
003.03.20.38	CD4.14998A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Markiser med beslag Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Vinduer <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Markiser med beslag <i>Materialer:</i> Ukjent <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> For vindu 19x14M <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle festemidler fjernet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av markiser med beslag/festemidler.	stk	13		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.39	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Golvlist Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvlist <i>Materialer:</i> Vinylflis limt på vegg <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Høyde inntil 120mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Underlag klar for montering av ny list <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m	25,60		
003.03.20.40	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Golvlist Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvlist <i>Materialer:</i> Lakkert / malt tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> inntil 15x070 <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Underlag klar for montering av ny list <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m	457,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-27

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.41	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Taklist Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Taklist <i>Materialer:</i> Lakkert / malt tre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> inntil 15x070 <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Underlag klar for montering av ny list <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m	597,00		
003.03.20.42	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Gardinbrett Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Fjellblikk 1 og 2 <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gardinbrett <i>Materialer:</i> Tre med skinner og oppheng <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Bredde inntil 200mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Gardinbrett og alle festemidler fjernet <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m	133,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-28

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.43	CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Golvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvbelegg på betong <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for legging av nytt belegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig fjerning av lim skal medtas. x) Mengderegler I arealer der nytt belegg kan legges oppå eksisterende belegg avregnes denne posten. Er dette mulig i alle rom, vil denne posten bli satt til 0. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	405,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.44	CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Golvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Berørt areal -2 lag golvbelegg <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvbelegg 2-lag på betonggol <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for legging av nytt belegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig fjerning av lim for 2 lag med golvbelegg skal medtas. x) Mengderegler I arealer der nytt belegg kan legges oppå eksisterende belegg avregnes denne posten. Er dette mulig i alle rom, vil denne posten bli satt til 0. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	204,00		
003.03.20.45	CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Vinylfliser Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvbelegg <i>Materialer:</i> Vinylfliser <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for legging av nytt belegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig fjerning av lim skal medtas. x) Mengderegler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	43,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.46	CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Golvbelegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> På golv som skal rives <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvbelegg <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Golvbelegg skal være fjernet <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	58,00		
003.03.20.47	CD4.12260A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Utvendig kledning <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Utvendig kledning, utlekting og vindsperre <i>Materialer:</i> Malt tre, trelekter og vindsperre <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Tømmermannspanel , bordtykkelse ca 2 x 25mm + utlekting og vindsperre <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny utlekting med tillegsisolasjon <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	265,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-31

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.48	CD3.11499A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Takrennenedløp <i>Lokalisering:</i> Takrennenedløp 1 etg (takrenner er tilknyttet overvann) <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takrennenedløp festet til ytterkledning <i>Konstruksjon:</i> Komplette nedløp inkl tilknytning overvann <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Materialer:</i> Metall <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Sorteringskrav:</i> . <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> . <i>Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> . <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende takrennenedløp som er berørt av etterisolering og ny ytterkledning skal demonteres og monteres. Remontering inklusive montering av festeordninger skal inkluderes. Nødvendig tilpasning til ny ytterkledning med tilleggisolering skal inkluderes.	stk	9		
003.03.20.49	CD4.12270A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Beboerrom <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Brystning av trepanel <i>Materialer:</i> Trepanel <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Tykkelse ca 50mm med panel og lekter <i>Konstruksjon/bæring:</i> Brystningspanel montert på lekt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for sparkling og maling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	126,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.50	CD4.12460A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Riving for omlegging tekniske føringer <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Nedlekting av tre med malt gips <i>Materialer:</i> Tre og gips <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> inntil 48mm nedlekting <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny himling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegeler Ved endring av løsning for ventilasjon, eller at gjenbruk av eksisterende kanaler er mulig vil posten utgå. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	21,00		
003.03.20.51	CD4.12460A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Nedlekting av tre med malt gips <i>Materialer:</i> Tre og gips <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Inntil 300mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffsnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny himling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegeler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	29,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.52	CD4.12460A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Nedsenking for ventilasjon over skap i beboerrom <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Nedlekting av tre med malt gips <i>Materialer:</i> Tre og gips <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ca 500x500mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny himling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er opppgitt i løpementen.	lm	14,90		
003.03.20.53	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE Lengde Bygningsdel: Skjørt i tak beboerrom Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Skjørt i tak beboerrom <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Skjørt. Bindingsverk tre, mineralull og platekledning gips/tre <i>Materialer:</i> Tre og gips <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ca 150x500mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Overflater klar for montering av ny himling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er opppgitt i løpementen. Mengden avregnes	m	27,90		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.54	CD4.12470A RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Systemhimling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Systemhimlinger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Systemhimlinger med bærepålegg <i>Materialer:</i> Metallhimling <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle innfestinger, oppheng skal være fjernet <i>Andre krav:</i> x) Mengdereglene Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	140,00		
003.03.20.55	CD3.11699A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Stålskap til skyllerom <i>Lokalisering:</i> Stålskap i vegg til skyllerom <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gjennomgående stålskap i vegg <i>Konstruksjon:</i> Nedløp <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Materialer:</i> Metall <i>Dimensjon:</i> BXH 1000x1600mm. Dybde: ca 350mm <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Sorteringskrav:</i> . <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> . <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> . <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende skap skal demonteres skånsomt for gjenbruk. Remontering i ny vegg mellom skyllerom skal inkluderes.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.03.20.56	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Eksisterende innredning på beboerrom Forurensningsgrad: Uspesifisert Lokalisering: Eksisterende innredning beboerrom Tilgjengelighet: Valgfritt Bygningsdel, spesifisert: Skap, utslagsvask med benk. Materialer: Komplett inklusive utstyr Byggeår: Ukjent Dimensjon: som bilde under Konstruksjon/bæring: Valgfritt Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: Overflater klar for montering av ny kjøkkeninnredning Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving av eksisterende innredning inkl sanitært utstyr og lysarmatur, se bilde under. Utstyr som fjernes skal avklares med byggherre om det skal gjenbrukes og må da demonteres skånsomt. Nødvendig plugging av rør og frakobling av EL skal medtas. 	stk	9		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-36

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04	Grunnarbeider Mengdene er beregnet iht NS3420. Gravemasser og bortkjøring av disse er beregnet som prosjektert fast volum. Alle fyllmasser og innkjøring(transport) av disse er beregnet som prosjektert anbrakt volum. Kapitlet avregnes etter oppmåling med unntak av poster som er beskrevet med rundsum, eller hvor det i posten står at mengden skal låses. Entreprenør er ansvarlig for å dokumentere medgåtte masser. Entreprenøren er ansvarlig for påvisning av el-kabler og vann-/avløps føringer. Eksisterende fallforhold på veier og plasse, samt overvannsystem på berørt areal skal ivaretas				
003.04.21	Grunn og fundamenter				
003.04.21.1	FD1.13200A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Utvidelse beboerrom og innganger og pergola mm <i>Formål:</i> Graving grube tilbygg <i>Grunnforhold:</i> Telefarlige siltige masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal kostnader for graving inntil eksisterende konstruksjoner være medtatt. Vegetasjonsdekke er også inkludert i posten.	m ³	70,00		
003.04.21.2	FD1.13900A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert utlasting og opplasting på bil Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Inne i eksisterende bygg. Gjelder masser under eksisterende golv . <i>Formål:</i> Fjerne masse for å legge om rør, isolere golv og støpe nytt <i>Grunnforhold:</i> Ukjente masser, forventet drenerende masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader for graving inne og ut-og opplasting av masser skal medtas.	m ³	6,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.21.3	FF1.2366 AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 40 mm Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm <i>Lokalisering:</i> Trabunn utvidelse beboerrom og fundamentering pergola <i>Masser i underlaget:</i> Stedlige masser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	150,00		
003.04.21.4	FF1.399144 AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal Type masser/sortering: 0/16 mm Overflate: Utlagte masser Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm <i>Lokalisering:</i> Under golv på grunn utvidelse beboerrom og fundamenter <i>Masser i underlaget:</i> 0/32 <i>Midlere tykkelse:</i> min 50mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	50,00		
003.04.21.5	FF1.399144 AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal Type masser/sortering: 0/16 mm Overflate: Utlagte masser Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm <i>Lokalisering:</i> Under golv på grunn inne i eksisterende bygg <i>Masser i underlaget:</i> Stedlige masser <i>Midlere tykkelse:</i> min 50mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	59,00		
003.04.21.6	FM2.223110 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET – FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Gravearbeider inne og ved utvidelse beboerrom <i>Leveringssted:</i> Entreprenøren skaffer deponi <i>Type masser:</i> Stedlige <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	76,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-38

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.21.7	FS2.321227122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Drenslag Type masse/sortering: 16/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Under fundamenter og golv på grunn ved utvidelse beboerrom <i>Underlag:</i> Traubunn <i>Tykkelse:</i> min 300mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av drenerende, telefrie masser ,tilkjøring skal også medtas i posten.	m ³	21,00		
003.04.21.8	FS2.321299122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Drenslag Type masse/sortering: 0/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Fylling inntil og over og under markisolasjon <i>Underlag:</i> stedlige masser <i>Tykkelse:</i> varierende <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av drenerende, telefrie masser, tilkjøring skal også medtas i posten.	m ³	33,00		
003.04.21.9	FS2.816 AVSLUTNING MOT KONSTRUKSJONER – RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Inntil eksisterende bygg <i>Beskrivelse av konstruksjon:</i> Eksisterende konstruksjoner som ringmurer og fundamenter <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-39

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.21.10	GU5.04A GEOTEKSTIL SOM FILTER Areal Poreåpning: Uspesifisert Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4 <i>Lokalisering:</i> I deler av areal under fundamenter og ved utvidelse av beboerrom <i>Anvendelse:</i> Filter / separasjon mot stedlige masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mengde er oppgitt nettoareal. I tillegg skal mengde for omleggsskjøter medtas i posten.	m ²	60,00		
003.04.24	Veier, Plasser				
003.04.24.1	FB2.21A AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – AREAL Areal <i>Område som skal avdekkes:</i> Berørt areal <i>Gjennomsnittstykkelse:</i> 100mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal kostnader for graving inntil eksisterende konstruksjoner være medtatt. Depot skal etableres i nærheten av byggeområde i samråd med byggherre. Omfatter kun masser som skal gjenbrukes.	m ²	100,00		
003.04.24.2	FD1.13200A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Formål:</i> Masseutskifting og opparbeidelse av veier, plasser og plener <i>Grunnforhold:</i> Telefarlige siltige masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kostnader for graving inntil eksisterende konstruksjoner skal være medtatt. Vegetasjonsdekke er også inkludert i posten.	m ³	1120,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-40

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.3	FF1.2366 AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 40 mm Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Masser i underlaget:</i> Stedlige masser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1600,00		
003.04.24.4	FM2.223110A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET – FAST VOLUM Prosjektet fast volum Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Leveringssted:</i> Entreprenørens deponi <i>Type masser:</i> Stedlige <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal skaffe deponeringsplass og inkludere alle kostnader med dette.	m ³	1120,00		
003.04.24.5	FS2.321199122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektet anbrakt volum Type lag: Filterlag Type masse/sortering: 0/90 -Gk Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Underlag:</i> Geotekstil på stedlige masser <i>Tykkelse:</i> 300 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av masser og tilkjøring også medtas i posten.	m ³	300,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-41

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.6	FS2.322099122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag Type masse/sortering: 0/90 -Gk Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Underlag:</i> Geotekstil på skumglassgranulat <i>Tykkelse:</i> 300 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av masser og tilkjøring også medtas i posten.	m ³	300,00		
003.04.24.7	FS2.322099122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag Type masse/sortering: 0/90 -Gk Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Tykkelse:</i> 400 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av masser og tilkjøring også medtas i posten.	m ³	57,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-42

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.8	FS2.323299122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust berg, Fk Type masse/sortering: 0/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Berørt areal <i>Underlag:</i> Forsterkingslag <i>Tykkelse:</i> 150 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp av masser og tilkjøring også medtas i posten.	m ³	170,00		
003.04.24.9	FS2.227199332A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – AREAL Prosjektert areal Type lag: Tetningslag Type masse/sortering: Stedlige masser fra byggegrop Levering: Stedlige masser Komprimering: Lett komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Arealer med gressdekke <i>Underlag:</i> Stedlige masser <i>Tykkelse:</i> 100mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal inneholde alle kostnader for opplasting , kjøp av masser,tilkjøring og utlegging	m ²	390,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-43

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.10	FS2.227499132A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – AREAL Prosjektert areal Type lag: Vekstjord Type masse/sortering: Vekstjord Levering: Eksterne masser Komprimering: Lett komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Arealer med gressdekke <i>Underlag:</i> Tetningssjikt <i>Tykkelse:</i> 100mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal inneholde alle kostnader for opplasting , kjøp av masser,tilkjøring og utlegging x) Mengderegler Posten er regulerbar	m ²	390,00		
003.04.24.11	GU5.04A GEOTEKSTIL SOM FILTER Areal Poreåpning: Uspesifisert Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4 <i>Lokalisering:</i> Underlag for veier, gangveier og plasser <i>Anvendelse:</i> Filter / separasjon mot stedlige masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mengde er oppgitt nettoareal. I tillegg skal mengde for omleggsskjøter medtas i posten.	m ²	1700,00		
003.04.24.12	GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT AREAL Areal Brukskrav: Bruksklasse 4 <i>Lokalisering:</i> Veier og plasser <i>Anvendelse:</i> Separasjon mellom skumglassgranulat og andre masser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fiberduken skal omslutte skumglassgranuletet. Mengde er oppgitt nettoareal. I tillegg skal mengde for omleggsskjøter medtas i posten.	m ²	2100,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-44

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.13	SB5.141665A ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN Areal Materiale: Celleglass, løs Tykkelse: 250 mm <i>Lokalisering:</i> Isolerte arealer <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Valgfritt <i>Utstikk:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mot andre kjøre og gangarealer skal isolasjonen kiles ut fra 250 mm til 0 mm over en avstand på 2 merer.	m ²	1010,00		
003.04.24.14	JH2.11915193A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Asfaltert areal Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: Kjøreareal, parkering og gangareal Tykkelse: 40 mm <i>Lokalisering:</i> Ihht utomhusplan-gangstier <i>Bindemiddel:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 . <i>Steinkvalitet:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 Legges i ett lag på gangstier. Posten skal inkludere kostnader for håndlegging. b) Materialer Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 c) Utførelse Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200	m ²	116,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-45

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.15	JH2.11915191A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Asfaltert areal Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: Kjøreareal, parkering og gangareal Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Ihht utomhusplan <i>Bindemiddel:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 . <i>Steinkvalitet:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 b) Materialer Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 c) Utførelse Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200	m ²	910,00		
003.04.24.16	JH2.11915291A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Asfaltert areal Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Bindlag Belastning: Kjøreareal, parkering og gangareal Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Ihht utomhusplan <i>Bindemiddel:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 . <i>Steinkvalitet:</i> Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 b) Materialer Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 c) Utførelse Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200	m ²	910,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-46

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.17	KB4.50A GRASDEKKE Areal Formål: Grasplen Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> I berørte arealer som ikke asfalteres <i>Frøblanding:</i> Valgfritt <i>Frømengde per areal:</i> Natur <i>Type vekstjord:</i> Valgfritt <i>Dokumentasjon:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Anslått mengde-posten er regulerbar.	m ²	390,00		
003.04.24.18	KD1.410112A BELEGG AV BETONGHELLER Areal Settelag: Valgfritt materiale Bøystrekkfasthet: Klasse 1 (S) – NS-EN 1339 Slitasjemotstand: Klasse 1 (F) – NS-EN 1339 Bruddlast: Klasse 4 – NS-EN 1339 <i>Lokalisering:</i> Ihht situasjonsplan <i>Underlag under settelag:</i> 0/32 <i>Type:</i> Grå betonghelle for gangtrafikk <i>Flater:</i> Valgfritt <i>Dimensjon:</i> 300x300 <i>Leggemønster:</i> Valgfritt <i>Fuger:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere nødvendig masse for settelag og fuger.	m ²	134,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-47

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.19	KP1.117A GJERDE Lengde Fundamentering: Føres ned i grunnen <i>Lokalisering:</i> Rundt uteplasser <i>Høyde:</i> Inntil 1,0m <i>Stolper:</i> Trestolper imregnert (brun) <i>Gjerdeflate:</i> Valgfritt <i>Utforming:</i> Stående trespiler, impregnert . Spiler overflatebehandles med grunning og 2 strøk dekkbeis <i>Underlag:</i> Løsmasser <i>Toleransekrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjerde monteres etter leverandørs beskrivelse. Type gjerde skal framlegges byggherre for godkjenning i god tid før bestilling. x) Mengdereglar Posten avregnes etter ant. meter med montert gjerde.	m	30,00		
003.04.24.20	KP1.227A PORT MED PORTSTOLPE Antall Fundamentering: Føres ned i grunnen <i>Lokalisering:</i> For adkomst <i>Stolpe:</i> Trestolpe tilpasset tregjerde av spiler <i>Portblad:</i> Tre <i>Utforming:</i> Som spilegjerde <i>Dimensjon:</i> Bredde inntil 1200mm <i>Toleransekrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal inkluderes lukkemekansme som kan låses ved behov.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-48

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.21	KP1.117A GJERDE Lengde Fundamentering: Føres ned i grunnen <i>Lokalisering:</i> Ved fjellblikk 2 og demens <i>Høyde:</i> Inntil 1,0m <i>Stolper:</i> Stålstolper med overkantjern-t-profil. Rosings type 2B eller tilsvarende cc 2500 <i>Gjerdeflate:</i> Valgfritt <i>Utforming:</i> Flettverksgjerde med overkantjern.Rosings type 2B eller tilsvarende. <i>Underlag:</i> Løsmasser <i>Toleransekrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjerde monteres etter leverandørs beskrivelse. x) Mengderegler Posten avregnes etter ant. meter med montert gjerde.	m	80,00		
003.04.24.22	KP1.227A PORT MED PORTSTOLPE Antall Fundamentering: Føres ned i grunnen <i>Lokalisering:</i> Mot gangveier <i>Stolpe:</i> Stålstolpe tilpasset gjerde type Rosings type 2B eller tilsvarende <i>Portblad:</i> Galvanisert stål, klatrefritt 2 delt <i>Utforming:</i> Galvanisert stål, klatrefritt- 2 delt <i>Dimensjon:</i> Bredde inntil 3,0m-2 delt <i>Toleransekrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal inkluderes lukkemekansme som kan låses ved behov.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-49

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.23	KB6.31A STAUDER – PLANTET Antall <i>Lokalisering:</i> Uteareal Fjellblikk 1, 2 og demens <i>Navn:</i> Stauder-type foreslås av entreprenør, 3-5 ulike typer, ikke giftige <i>Leveringsform:</i> Planter i plantekasser <i>Planteavstand:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal leveres stauder som skal plantes i plantekasse. 3-5 ulike typer i hver kasse, i tillegg noen planter i bed. Typer skal foreslås av entreprenøren og godkjennes før bestilling. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	15		
003.04.24.24	KB6.28 BUSKER Antall Type busk: Bærbusk <i>Lokalisering:</i> Uteareal Fjellblikk 1, 2 og demens <i>Navn:</i> solbær og ripsbær-busker <i>Størrelse:</i> Valgfritt <i>Leveringsform:</i> Valgfritt <i>Planteavstand:</i> Tilpasses på plassen <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
003.04.24.25	KT2.991A UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Plantekasser av betong Fundamentering: Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> iht tegning <i>Type/materialer:</i> Betong <i>Dimensjon:</i> LxBxH=2200x700x700 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Betong <i>Toleransekrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette plantekasser av betong i angitt størrelse med nødvendige dreneringshull. Leveransen skal også inkludere nødvendig dreneringslag og vekstjord for stauder. Type plantekasse skal framlegges byggherre for godkjenning i god tid før bestilling. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-50

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.04.24.26	KT2.991A UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Plantekasser av betong med sittebenk tilnyttet på en side Fundamentering: Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> iht tegning/situasjonsplan <i>Type/materialer:</i> Betong i plantekasse og tre og stål i sittebenk <i>Dimensjon:</i> LxBxH=2200x700x700 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Betong og impregnert (brun) i tilhørende sittebenk <i>Toleransekrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette plantekasse av betong i angitt størrelse med nødvendige drenehull. Det skal være tilnyttet en sittebenk av impregnert tre(brun) og stål til plantekassen. Leveransen skal også inkludere nødvendig drenehull og vekstjord for stauder i plantekasse. Type plantekasse med sittebenk skal framlegges byggherre for godkjenning i god tid før bestilling. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	2		
003.05	Betongarbeider Beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 2019-03. Kodene ved de spesifiserende tekster viser til bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte utførelsene. Dette kapitlet omfatter forskaling, armering og støping av golv, fundamenter og vegger. All betong skal tilvirkes og leveres i tråd med bestemmelser i NS 3420 og NS 3465. Armeringsmengden avregnes iht. bøyelister.				
003.05.20	Bygning generelt				
003.05.20.1	LC1.1302A ARMERING MED KAMSTENGER Masse Armeringsklasse: B500NC Diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Alle armerte konstruksjoner <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnes etter bøyelister	kg	340,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-51

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.05.20.2	LC2.132A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Nettype: K 257 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Golv på grunn <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	kg	390,00		
003.05.21	Grunn og fundamenter				
003.05.21.1	LB1.4999A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling Forskalingsoverflate: Det skal benyttes ringmurselement med høyde 600mm med ferdig overflate Forskalingstype: Ringmurselement h=600mm av type Jackson RSB eller tilsvarende Utførelse og kontroll: Monteres og armeres iht leverandørs anvisninger Lokalisering: Ringmurer ny inngang Tykkelse vegg: Ringmurselement-250mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig avretting i topp av ringmur skal inkluderes. Armering og betong er tatt med i egne poster. x) Mengderegler Mengde er oppgitt som netto mengde på en side.	m ²	16,50		
003.05.21.2	LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Punktfundament for skjermet uteplass og inngang <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tykkelse fundameter - 250mm	m ²	8,40		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-52

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.05.21.3	LB1.2122 FORSKALING AV SØYLE Antall Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingsstype: Sirkulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> På punktfundamenter <i>Dimensjon:</i> Ø180 l=600mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	14		
003.05.21.4	LG8.5192 OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Fundament Overflatebearbeiding: Avtrekkes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Fundamenter <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	5,10		
003.05.21.5	LG1.1932120 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Ringmurer Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Ringmur <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	1,90		
003.05.21.6	LG1.1132120 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Fundament og søyler på fundament <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	1,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-53

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.05.21.7	SB5.3141A FROSTSIKRINGSLAG Prosjektert areal Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Frostisolering under og rundt fundamenter <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> som XPS 400 <i>Toleranser:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	92,00		
003.05.21.8	SB5.3141A FROSTSIKRINGSLAG Prosjektert areal Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Frostisolering inntil ringmur <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> som XPS 250 <i>Toleranser:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	59,40		
003.05.25	Dekker				
003.05.25.1	LG1.1232120 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Golv på grunn i arealer der golv er revet og utvidelse beboerrom <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	9,70		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.05.25.2	LG8.5232A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Gulv på grunn i arealer i eksisterende bygg med nytt betonggolv <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal inkluderes etablering av fall til sluk x) Mengderegler Er oppgitt som en samlet mengde for alle baderom med nye golv	m ²	56,00		
003.05.25.3	LG8.5232A OVERFLATEBEARBEIDING Areal Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Gulv på grunn i arealer for utvidelse beboerrom og revet golv i korridor <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er oppgitt som en samlet mengde for alle utvidelser av beboerrom og areal i korridor.	m ²	25,00		
003.05.25.4	SB1.221346A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolert areal Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: I gulv på grunnen Tykkelse: 150 mm <i>Lokalisering:</i> Gulv på grunn i arealer inne i eksisterende bygg <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> EPS s80 eller tilsvarende <i>Dimensjonerende belastning:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes.	m ²	59,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.05.25.5	SB1.221365A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolert areal Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: I gulv på grunnen Tykkelse: 250 mm <i>Lokalisering:</i> Gulv på grunn i arealer for utvidelse beboerrom <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> EPS s80 eller tilsvarende <i>Dimensjonerende belastning:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes.	m ²	22,00		
003.05.25.6	TA3.469123A AVRETTINGSLAG Areal Bygningsmateriale: Avrettingsmasse for bruk på gulv med gulvvarme Type avrettingsmasse: Sementbasert Armering: Fiberarmert Toleranser: Normale <i>Lokalisering:</i> På nye gulv med gulvvarme <i>Flate som skal behandles:</i> Stålglattet betong <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> Klar for golvbelegg <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Antatt gjennomsnittlig tykkelse:</i> 5mm <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Det er anslått en mengde. Mengden avregnes	m ²	56,00		
003.05.25.7	TA3.469103A AVRETTINGSLAG Areal Bygningsmateriale: Avrettingsmasse for bruk på betonggulv uten gulvvarme Type avrettingsmasse: Sementbasert Armering: Valgfri Toleranser: Normale <i>Lokalisering:</i> På nye gulv uten gulvvarme <i>Flate som skal behandles:</i> Stålglattet betong <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> Klar for golvbelegg <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Antatt gjennomsnittlig tykkelse:</i> 5mm <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Det er anslått en mengde. Mengden avregnes	m ²	25,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.05.25.8	SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Areal <i>Lokalisering:</i> Som glidesjikt under golv på grunn <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> 0,2mm <i>Fuktkontroll:</i> Valgfritt <i>Skjøtemetode:</i> Valgfritt <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Legges i 2 lag x) Mengderegler Mengden er oppgitt netto for 2 lag. Omlegg skal medtas.	m ²	81,00		
003.05.25.9	LM1.252A LEVERING AV INNSTØPINGSGODS Antall Type: Dybler Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom nytt og eksisterende golv <i>Typebetegnelse:</i> Dybler med hylse/ glidesjikt på del som støpes inn i nytt golv <i>Dimensjon innstøpingsgods:</i> Ø16 L=400mm cc 400mm <i>Overflatebehandling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	248		
003.05.25.10	LM1.3592A MONTERING OG INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Antall Type: Dybler Metode: Bores i eksisterende golv og dybler monteres uten gysing/innstøping Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom nytt og eksisterende golv <i>Dimensjon innstøpingsgods:</i> Ø20 L=400mm <i>Innstøpingsmørtel:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	248		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-57

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.05.28	Trapper, balkonger, m.m				
003.05.28.1	PV2.3942A PLATTFORM AV STÅL Antall Type: Fotskraperist Bunn: Gitterrister Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> Foran inngangsdør til inngang til gang ved stue Fjellblikk1 <i>Type/utforming:</i> T=30mm <i>Materialer:</i> Galvanisert <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Galvanisert <i>Innfesting/fundamentering:</i> Legges i ramme <i>Utførelseskrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres galvanisert fotskraperist i ramme inklusive prefabrikkert grube under med utsparring for sluk. c) Utførelse Mål: 2000x1000mm.	stk	1		
003.07	Stålkonstruksjoner STÅLKONSTRUKSJONER Beskrivelsen er basert på NS 3420. De definisjoner som er gitt i standarden er gjeldende for denne beskrivelsen. MATERIALER, UTFØRELSE OG KONTROLL: Stålkvalitet: S355/St.52 Sveisekvalitetsklasse B Kontrollklasse: Normal OVERFLATEBEHANDLING: Alt stål skal leveres slyngrenset og primet. Det er regnet med sveiseforbindelser. Hvor ikke annet er angitt skal alle profiler sveises rundt hele tverrsnittet med kilsveis, a-mål minst 0,7 x minste godstykkelse. Entreprenøren er ansvarlig for kontrollmål før bestilling av stålsøyler og bjelker. Brannisolering av stålet beskrives i egne poster, men koordinering mot tømrerarbeidene hva angår innkledning av brannisolasjonen skal inngå i posten. Alle nødvendige sveiseforbindelser og bolter skal medtas.				
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-58

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.07.22	Bæresystemer				
003.07.22.1	PB1.2122A STÅLBJELKER Masse Profil: Valseprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og RB <i>Lokalisering:</i> Forsterking over åpninger betongvegg <i>Dimensjoner:</i> UPE 120 L=4600mm <i>Materiale:</i> S355 <i>Antall:</i> 1 <i>Utførelseskrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige stegplater, endeplater og hull for bolter Ø16 cc400mm skal medtas c) Utførelse Stålbjelke skal forankres til betongvegg Alle kostnader med forankring skal inkluderes. Ekspansjonsbolter er medtatt i egne poster. x) Mengderegler Mengden avregnes	kg	57,50		
003.07.22.2	PB1.2122A STÅLBJELKER Masse Profil: Valseprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og RB <i>Lokalisering:</i> Forsterking over åpninger betongvegg <i>Dimensjoner:</i> UPE 120 L=inntil 3800mm <i>Materiale:</i> S355 <i>Antall:</i> 1 <i>Utførelseskrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige stegplater, endeplater og hull for bolter Ø16 cc400mm skal medtas c) Utførelse Stålbjelke skal forankres til betongvegg Alle kostnader med forankring skal inkluderes. Ekspansjonsbolter er medtatt i egne poster. x) Mengderegler Mengden avregnes	kg	47,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-59

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.07.22.3	PB1.2122A STÅLBJELKER Masse Profil: Valseprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og RB <i>Lokalisering:</i> Forsterking over åpninger betongvegg <i>Dimensjoner:</i> UPE 120 L=inntil 1900mm <i>Materiale:</i> S355 <i>Antall:</i> 1 <i>Utførelseskrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige stegplater, endeplater og hull for bolter Ø16 cc400mm skal medtas c) Utførelse Stålbjelke skal forankres til betongvegg Alle kostnader med forankring skal inkluderes. Ekspansjonsbolter er medtatt i egne poster. x) Mengderegles Mengden avregnes	kg	23,80		
003.07.22.4	PB1.2122A STÅLBJELKER Masse Profil: Valseprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og RB <i>Lokalisering:</i> Forsterking over åpninger betongvegg <i>Dimensjoner:</i> UPE 120 L=inntil 1600mm <i>Materiale:</i> S355 <i>Antall:</i> 1 <i>Utførelseskrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige stegplater, endeplater og hull for bolter Ø16 cc400mm skal medtas c) Utførelse Stålbjelke skal forankres til betongvegg Alle kostnader med forankring skal inkluderes. Ekspansjonsbolter er medtatt i egne poster. x) Mengderegles Mengden avregnes	kg	20,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-60

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.07.22.5	PB8.125A LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER – ANTALL Antall Festemiddel: Ekspansjonsbolter <i>Betegnelse:</i> Hilti HSA M16x101/5 Ekspansjonsbolt <i>Dimensjoner:</i> Hilti HSA M16x101/5 Ekspansjonsbolt <i>Materiale:</i> Som Hilti HSA M16x101/5 Ekspansjonsbolt <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Elforsinket <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Borring for hull og montering skal inkluderes. x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	34		
003.07.22.6	SB7.4111A BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER Isolert lengde Konstruksjon: Stålprofil Materiale: Mineralull <i>Lokalisering:</i> Forsterking over åpninger betongvegg <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Conlitt 150 eller tilsvarende <i>Tykkelse:</i> 20mm <i>Profil-/elementdimensjoner:</i> UPE 120 <i>Antall beskyttede sider:</i> 3 <i>Brannmotstand:</i> R60 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	12,70		
003.07.22.7	QK5.31629A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Limes til brannbeskyttelse med Conlitt Betongkleber eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> På brannbeskyttelse <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Stålbjelker <i>Underlag:</i> Brannbeskyttelse av mineralull <i>Type flate:</i> Tildekking brannbeskyttelse <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	3,30		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-61

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.07.22.8	QM5.59405A HJØRNELIST Lengde Materiale: Aluminium Underlag: Gips Overflatebehandling: Valgfri Type: List for utvendig hjørne <i>Lokalisering:</i> Hjørner på gips ved stålkonstruksjoner <i>Type/profil:</i> Std gipshjørne <i>Dimensjon:</i> Std gipshjørne <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	23,80		
003.09	Murerarbeider				
003.09.24	Innervegger				
003.09.24.1	NB7.12133411A GJENMURING AV ÅPNING Antall Bygningsdel: Vegg Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfaset: 4 MPa Overflatebehandling: Til puss begge sider Eksposering: Eksposeringsklasse MX1 <i>Lokalisering:</i> Igjenmuring av åpning etter dør i innervegger <i>Dimensjon:</i> Ca 180mm-200mm <i>Stein/blokk:</i> Valgfritt <i>Mørtel:</i> Valgfritt <i>Armering:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Alle overganger mot eksisterende mur på tettes med egnet produkt for luft/lyd lekkasje x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-62

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.09.24.2	NE2.11131242531A PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER Areal Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 Underlag: Lettklinkerbetong Grunningssjikt: Fingrunning Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet <i>Lokalisering:</i> Igjennmuring av åpninger etter dør i innervegg <i>Underlaget:</i> Lettklinker <i>Pusstykkelse:</i> Tilpasses eksisterende vegger <i>Pussmørtel:</i> Valgfritt <i>Armering:</i> Valgfritt <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	4,20		
003.12	Tømrerarbeider TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER Beskrivelsen er basert på NS 3420. De definisjoner som er gitt i standarden er gjeldende for denne beskrivelsen. Alle poster gjelder både levering og montering hvor ikke annet er angitt. Produsentens anvisninger skal følges ved montering. Det kreves en håndverksmessig god utførelse for arbeidene. Der ikke annet er angitt gjelder følgende: • Det brukes justert skurlast. • Kun nye materialer brukes. • . Følgende norske standarder gjelder: • NS 3079 Trelast, dimensjoner • NS 3180 Kvalitetskrav til skurlast og justert skurlast • NS 3081 Trebjelker • NS 3082 Stendere av tre • NS 3180 Generelle krav til høvellast • NS 3181 Pløyingsprofiler for høvellast • NS 3182 Høvellast. Golvbord • NS 3183 Høvellast. Panelbord • NS 3184 Høvellast. Glattkant • NS 3185 Høvellast. Underpanel • NS 3186 Trelast. Utvendige kledningsbord. • . Anvisninger i NBI-bladene gjelder generelt. All fugging for brann og lyd skal medtas i enhetsprisene. Forankring og tetting skal vies stor oppmerksomhet.				
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-63

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.22	Bæresystemer				
003.12.22.1	QE4.13A SØYLE AV LIMTRE Antall Fasthet: Fasthetsklasse GL 32 c <i>Lokalisering:</i> Inngang stue Fjellblikk <i>Dimensjoner (b x h x l):</i> 140x135mm. L inntil 2400mm <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendig beslag for innfesting i fundament skal medtas.	stk	4		
003.12.22.2	QE4.23A BJELKE AV LIMTRE Antall Fasthet: Fasthetsklasse GL 32 c <i>Lokalisering:</i> Inngang stue Fjellblikk <i>Dimensjoner (b x h x l):</i> 90x250mm. L inntil 5000mm <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige beslag for innfesting skal medtas	stk	2		
003.12.22.3	QE4.23A BJELKE AV LIMTRE Antall Fasthet: Fasthetsklasse GL 32 c <i>Lokalisering:</i> Inngang stue Fjellblikk <i>Dimensjoner (b x h x l):</i> 90x250mm. L inntil 2200mm <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige beslag for innfesting skal medtas	stk	2		
003.12.23	Yttervegger				
003.12.23.1	QA1.21 VIND- OG FUGETETTING UNDER SVILL Lengde <i>Lokalisering:</i> Under bunnsvill yttervegger <i>Type:</i> Isola sivillemembran eller tilsvarende <i>Materialkrav:</i> Valgfritt <i>Bredde x tykkelse:</i> Tilpasses bindingsverk og murkrone <i>Underlag:</i> Ringmur <i>Andre krav:</i> Nei	m	26,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.23.2	QB2.121990A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: inntil 48x148mm Spikerslag: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Tetting av hele eller deler av åpninger i bindingsverk etter fjernede vinduer/dører i yttervegger <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> varierende <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere nødvendig topp og bunnsvill med innfesting. c) Utførelse Tilpasses tykkelse eksisterende yttervegg x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	13,80		
003.12.23.3	QB2.121990A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: Inntil 48x148mm Spikerslag: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Nye yttervegger ved utvidelse beboerrom <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> inntil 2,4 m <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag posten skal inkludere nødvendig topp og bunnsvill med innfesting.	m ²	47,30		
003.12.23.4	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Åpning for:</i> Dør <i>Mål på åpning:</i> 11x21 <i>Dimensjon bindingsverk:</i> inntil 48x148 + 98mm utføring <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.23.5	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Åpning for:</i> Vindu <i>Mål på åpning:</i> 10x12M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> inntil 48x148 + 98mm utføring <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	10		
003.12.23.6	QK1.111221A UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL Areal Formål: Kledning Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Yttervegg i arealer med ny vegg <i>Dimensjon lekter:</i> 48x48mm <i>Underlag:</i> Sløyfer <i>Senteravstand:</i> 600 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere tetting med musebånd.	m ²	219,00		
003.12.23.7	QK1.111211A UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL Areal Formål: Isolasjon Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Eksisterende yttervegger som etterisoleres <i>Dimensjon lekter:</i> 48x98mm <i>Underlag:</i> Eksisterende bindingsverk <i>Senteravstand:</i> 600 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Monteres på eksisterende bindingsverk	m ²	219,00		
003.12.23.8	QK1.11521 SLØYFER BAK UTKLEKTING – UTVENDIG – AREAL Areal Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Dimensjon sløyfer:</i> 23x36 <i>Underlag:</i> Vindtettplate <i>Senteravstand:</i> 600 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	219,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.23.9	QK2.111199209A KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG – STÅENDE BORD Areal Treslag: Furu Profiltype: Dobbelfals, rett 19x148 Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende Kvalitet: Valgfri Forbehandling: Grunning Lokalisering: Ny kledning yttervegger Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inklusive alle overganger og avslutninger mot andre overflater.	m ²	219,00		
003.12.23.10	QK5.212220 UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: Gipsplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Valgfri Lokalisering: Vindtetting yttervegger Bygningsdel: Vegg Andre krav: Nei	m ²	219,00		
003.12.23.11	QK5.31220A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Valgfri Lokalisering: Eksisterende yttervegger og nye yttervegger Antall lag: 1 Bygningsdel: Vegg Underlag: Eksisterende kledning og OSB/ x-finer på nye overflater Andre krav: x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	201,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-67

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.23.12	QK5.31290A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: OSB / x-finer Utførelse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Yttervegg i gjentettede åpninger <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Må tilpasses omkringliggende kledning/skjøter b) Materialer 12,5mm OSB / x-finer x) Mengderegler mengden avregnes	m ²	13,80		
003.12.23.13	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Ytterdører <i>Plassering:</i> På vegg over <i>Type/profil:</i> Standard vannbrett <i>Dimensjon:</i> 45x95mm. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal inkluderes nødvendig underlag på vegg for riktig plassering i vegg. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i samlet lengde for ytterdører.	m	13,20		
003.12.23.14	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Vinduer <i>Plassering:</i> På vegg over og under <i>Type/profil:</i> Standard vannbrett <i>Dimensjon:</i> 45x95mm. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal inkluderes nødvendig underlag på vegg for riktig plassering i vegg. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i samlet lengde for vinduer.	m	127,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-68

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.23.15	QM5.11292A GULVLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre / gips Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x58 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	104,00		
003.12.23.16	QM5.41292A TAKLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre/gips Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x058mm <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	29,00		
003.12.23.17	SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Areal <i>Lokalisering:</i> Yttervegg i gjentettede åpninger <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Fuktkontroll:</i> Valgfritt <i>Skjøtemetode:</i> Klemte skjøter <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Tettes mot eksisterende dampsperre x) Mengderegler Oppgitt mengde er netto areal.I tillegg skal nødvendig omlegg inkluderes i posten. Mengden avregnes	m ²	13,80		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-69

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.23.18	SF1.121A DAMSPERRESJIKT AV PLAST Areal <i>Lokalisering:</i> Nye yttervegger <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Fuktkontroll:</i> Valgfritt <i>Skjøtemetode:</i> Klemte skjøter <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Tettes mot eksisterende dampsperre x) Mengderegler Oppgitt mengde er netto areal. I tillegg skal nødvendig omlegg inkluderes i posten.	m ²	47,30		
003.12.23.19	SB1.11199A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: Inntil 150mm <i>Lokalisering:</i> Tetting av hele eller deler av åpninger i bindingsverk etter fjernede vinduer/dører i yttervegger <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Tilsvarende Glava proff 34 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Tilpasses tykkelse eksisterende yttervegg x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	13,80		
003.12.23.20	SB1.11146 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 150 mm <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Tilsvarende Glava proff 34 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	47,30		
003.12.23.21	SB1.11941 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I utlekting for etterisolering Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Eksisterende yttervegger <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Tilsvarende Glava proff 34 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	219,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-70

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.24	Innervegger				
003.12.24.1	PN5.31A BESKYTTELSESBESLAG Antall Type: Hjørnebeslag <i>Lokalisering:</i> Utvendige hjørner gipsvegger <i>Materiale:</i> Rustfritt stål <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> På gipsplater <i>Forventet belastning:</i> Hindre skader på utvendige hjørner på vegger. <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Beslag monteres fra golv til 1200mm opp på vegg. x) Mengderegler Mengden avregnes.	stk	21		
003.12.24.2	QB2.121188A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 98 mm Spikerslag: Uten <i>Lokalisering:</i> Gjentetting åpninger i innervegger <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> Varierende <i>Underlag:</i> I eksisterende bindingsverk <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	14,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.24.3	QB2.121998A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: inntil 48x98mm Spikerslag: Uten <i>Lokalisering:</i> Skjørt over dører for ventilasjon i beboerrom <i>Feste bunnsvill:</i> Bindingsverk festes i himling <i>Vegghøyde:</i> Høyde skjørt inntil 350mm <i>Underlag:</i> Festes i himling og vegger <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bindingsverk for skjørt over dører. Skjørt går fra vegg til vegg ca 600mm fra korridorvegg. Det skal monteres systemhimling mellom skjørt og korridorvegg. dette er medtatt i egen post.	m ²	9,20		
003.12.24.4	QB2.121188 BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 98 mm Spikerslag: Uten <i>Lokalisering:</i> Innervegger inklusive vegg rundt foldevegg <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> Varierende ca 2400-2800mm <i>Underlag:</i> På betonggulv <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	131,50		
003.12.24.5	QB2.121188A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 98 mm Spikerslag: Uten <i>Lokalisering:</i> Utføring på betongvegger bak kjøkkeninnredning på kjøkken i rom E 116, E-117 og E-127. <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> Varierende ca 2500-2800mm <i>Underlag:</i> På betonggulv <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bindingsverk skal forankres i bakenforliggende betongvegg for å tåle påkjenning fra kjøkkeninnredning. x) Mengdereglar Er oppgitt i samlet mengde for berørte kjøkken. Mengden avregnes	m ²	54,60		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-72

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.24.6	QB2.121248A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 148 mm Spikerslag: Uten <i>Lokalisering:</i> Innervegg bad beboerrom fjellblikk og demens <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> Varierende ca 2400-2800mm <i>Underlag:</i> På betonggulv <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Deler av vegg skal inneholde skyvedørskarm	m ²	59,00		
003.12.24.7	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Åpning for:</i> Skyvedør <i>Mål på åpning:</i> 11x21M +åpning for skyvedørskarm <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x148mm <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	14		
003.12.24.8	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Åpning for:</i> Innerdør <i>Mål på åpning:</i> Inntil 11x21M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x98mm <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
003.12.24.9	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Åpning for:</i> Systemvegg <i>Mål på åpning:</i> Inntil 26x24M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x98mm <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-73

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.24.10	QB2.81112 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Innervegg møterom 2 etg <i>Åpning for:</i> Foldevegg <i>Mål på åpning:</i> Inntil 46x21M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x98mm <i>Forsterkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
003.12.24.11	QK1.1222A UTLEKTING PÅ VEGG – INNVENDIG – AREAL Areal Formål: Kledning <i>Lokalisering:</i> Utføring på betongvegger bak kjøkkeninnredning på deler av kjøkken i rom E-117. <i>Dimensjon:</i> 48x48 <i>Underlag:</i> På eksisterende betongvegg og trevegg <i>Senteravstand:</i> cc600 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utlekting skal forankres i bakenforliggende betongvegg og trevegg for å tåle påkjenning fra kjøkkeninnredning. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	11,70		
003.12.24.12	QK5.31220A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Eksisterende innervegger <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> Eksisterende kledning <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	59,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.24.13	QK5.31222A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> På skjørt ventilasjonskasse <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Skjørt <i>Underlag:</i> bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere avslutning gips mot kantprofil systemhimling uk skjørt. b) Materialer Std gips for innvendig bruk	m ²	11,50		
003.12.24.14	QK5.31222A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Nye innervegger og på synlig del av utføring på betongvegger i kjøkken <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> OSB plater <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fugging for lyd b) Materialer Std gips for innvendig bruk	m ²	284,40		
003.12.24.15	QK5.31232A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Finérbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Innervegger bad <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fugging for lyd b) Materialer 22mm furu x-finér	m ²	91,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-75

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.24.16	QK5.31292A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: OSB / x-finer Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Gjentetting åpninger i bindingsverk <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fugging for lyd b) Materialer 12,5mm OSB / x-finer	m ²	28,40		
003.12.24.17	QK5.31292A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: OSB / x-finer Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> bindingsverk <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fugging for lyd b) Materialer 12,5mm OSB/x-finer x) Mengderegler Posten avregnes.	m ²	267,40		
003.12.24.18	QK5.31292A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: OSB / x-finer Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> På utføring på betongvegger for kjøkkeninnredning <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> bindingsverk og utføring eksisterende bvegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkludere nødvendig fugging for lyd b) Materialer 15mm OSB/x-finer x) Mengderegler Posten avregnes.	m ²	78,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-76

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.24.19	QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platemateriale: Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Bad beboerrom <i>Type:</i> Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Format:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Plater av type Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende. Fritt valg av mønster og farge for byggherre. Baderomsplater skal være godkjent som membran. Levering og montering av aluminiumsprofiler i hjørner og UK baderomsplater skal medtas og platene legges etter leverandørs beskrivelse. c) Utførelse Monteres på 22mm x-finer	m ²	89,00		
003.12.24.20	QK5.3329A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I VÅTROM Areal Platemateriale: Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Bad beboerrom <i>Type:</i> Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende <i>Format:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Plater av type Fibo-trespo veggpanel for våtrom eller tilsvarende. Fritt valg av mønster og farge for byggherre. Baderomsplater skal være godkjent som membran. Levering og montering av aluminiumsprofiler i hjørner og UK baderomsplater skal medtas og platene legges etter leverandørs beskrivelse. c) Utførelse Monteres direkte på betongvegg.	m ²	104,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-77

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.24.21	QM5.11292A GULVLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre / gips Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x58 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	169,00		
003.12.24.22	QM5.11212A GULVLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Betong Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Yttervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x58 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	230,00		
003.12.24.23	QM5.41292A TAKLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Tre/gips Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x058mm <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	67,30		
003.12.24.24	QM5.41212A TAKLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Betong Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Type/profil:</i> Rund <i>Dimensjon:</i> 12x058mm <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m	18,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-78

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.24.25	SB1.11141A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Gjentetting åpninger i vegg <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Som Glava Proff 34 eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes.	m ²	14,20		
003.12.24.26	SB1.11141 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Innervegger <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Som Glava Proff 34 eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	131,50		
003.12.24.27	SB1.11146 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 150 mm <i>Lokalisering:</i> Innervegger 48x148mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Som Glava Proff 34 eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	59,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-79

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.25	Dekker				
003.12.25.1	QK5.12212A PLATEKLEDNING I HIMLING Areal Materiale: Gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Ny himling etter omlegging tekniske føringer eller utvidelse beboerrom <i>Plateformat:</i> Valgfritt <i>Antall lag:</i> 1 <i>Type:</i> 13mm Std Gips <i>Underlag:</i> Eksisterende himling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Ved endring av løsning for ventilasjon, eller at gjenbruk av eksisterende tekniske føringer er mulig vil posten utgå. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	46,00		
003.12.25.2	QK5.12212A PLATEKLEDNING I HIMLING Areal Materiale: Gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> I eksisterende himling der vegger rives og nye skal opp der det ikke monteres systemhimling <i>Plateformat:</i> Valgfritt <i>Antall lag:</i> 1 <i>Type:</i> 13mm Std Gips <i>Underlag:</i> Eksisterende himling <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	55,00		
003.12.25.3	SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Areal <i>Lokalisering:</i> Utvidelse beboerrom og endringer himlinger <i>Materiale:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Fuktkontroll:</i> Valgfritt <i>Skjøtemetode:</i> Klemte skjøter <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Tettes mot eksisterende dampsperre x) Mengderegler Oppgitt mengde er netto areal. I tillegg skal nødvendig omlegg inkluderes i posten.	m ²	46,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-80

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.25.4	QK1.212A NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL Areal <i>Lokalisering:</i> Ny himling etter utvidelse beboerrom <i>Dimensjon:</i> 48x48mm <i>Underlag:</i> Takstoler eller bjelkelag av tre <i>Senteravstand:</i> cc 600 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	25,00		
003.12.25.5	QK1.212A NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL Areal <i>Lokalisering:</i> Ny himling etter omlegging tekniske føringer <i>Dimensjon:</i> 48x48mm <i>Underlag:</i> Takstoler eller bjelkelag av tre <i>Senteravstand:</i> cc 600 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Ved endring av løsning for ventilasjon, eller at gjenbruk av eksisterende tekniske føringer er mulig vil posten utgå. Mengden er anslått og vil bli avregnet.	m ²	21,00		
003.12.25.6	SB1.51572A ISOLERING I BYGNINGSKONTRUKSJONER MED LØS MINERALULL Isolert areal Montasje: I takstol Tykkelse: 350 mm <i>Lokalisering:</i> I himling utvidelse beboerrom <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> blåseisolasjon med $\lambda = 0,040$ W/(mK). <i>Volum:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	25,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-81

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.25.7	SB1.51946A ISOLERING I BYGNINGSKONTRUKSJONER MED LØS MINERALULL Isolert areal Montasje: På eksisterende isolasjon på loft Tykkelse: 150 mm <i>Lokalisering:</i> Etterisolering av arealer som er tilgjengelig <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> blåseisolasjon med $= 0,040$ W/(mK). <i>Volum:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere en evt etablering av åpning i gavlevegg eller himling for adkomst i de arealer det ikke er tilrettelagt for adkomst. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	879,00		
003.12.25.8	QB8.711221A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Antall Treslag: Gran Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Monteres på gipsplater i beboerrom for feste for sengeheis <i>Type konstruksjon:</i> 48x198mm for montering fester sengeheis <i>Utførelse:</i> Monteres på gips og skrus i undergurt takstoler. <i>Dimensjoner:</i> 48x198mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Feste for skinnebane fra seng til WC. 48x198mm festes i himling direkte på gipsplater og skrus fast i undergurt takstol. Ant skruer og type dimensjoneres ut fra en løftekapasitet på 205kg. Monteres på anvist plass . x) Mengderegler Post kan utgå ved annen system for oppheng til takheis. Mengden er oppgitt i totalt ant løpemeter samlet for berørte rom. Mengden avregnes	lm	75,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-82

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.26	Yttertak				
003.12.26.1	QB1.21225A BJELKELAG AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Dimensjon: 48 mm x 198 mm <i>Lokalisering:</i> Mellom limtre i tak over inngang <i>Største spennvidde:</i> Ca 2100mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bjelkelag monteres med cc 600mm Bjelkelag skal legges med fall.	m ²	10,20		
003.12.26.2	QL2.1122 TAKTRO AV PLATER Areal Materiale: Kryssfinerplate Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Tak over inngang uisolert <i>Underlag:</i> Trebjelkelag <i>Type:</i> Furu kryssfiner <i>Dimensjon:</i> 18mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	10,20		
003.12.26.3	QB2.121180A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 98 mm Spikerslag: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Som gesims på ny inngang <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> inntil 0,2 m <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere nødvendig topp og bunnsvill med innfesting. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	2,90		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-83

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.26.4	QK2.3111191A KLEDNING I HIMLING UTVENDIG Areal Treslag: Furu Profiltype: Rektangulær kledning Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende Kvalitet: Kvalitetsklasse 1 <i>Lokalisering:</i> Himling ved inngang Stue fjellblikk 1 <i>Andre krav:</i> b) Materialer 19x120mm gran c) Utførelse Legges med 10mm spalte	m ²	10,20		
003.12.26.5	QK5.212512A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: Finérplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Innside gesims som underlag for taktekking opp langs gesims. <i>Bygningsdel:</i> Gesims <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Må ha tilstrekkelig stivhet for festing av takbelegg	m ²	2,90		
003.12.26.6	QL5.221 TREKANTLEKT PÅ TAK, MOT AVSLUTNINGER Lengde Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Tak inngang <i>Avslutning mot:</i> mot gesims <i>Dimensjon lekt:</i> 48x48mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	14,30		
003.12.26.7	QL8.11 NETTING FOR LUFTING VED BORDTAK Lengde <i>Lokalisering:</i> I himling tak inngang <i>Type:</i> Insektnetting <i>Bredde:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m	10,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-84

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.27	Fast inventar				
003.12.27.1	QK5.32232A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNENDIG Areal Platemateriale: Finérbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> På vegg mellom over og underskap kjøkken møterom <i>Dimensjon:</i> Tilpasses kjøkkeninnredning. <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Underlag:</i> Eksisterende vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Plater av typen Fibo Kitchen Board eller tilsvarende. Byggherre har fritt valg av mønster og farge i standard sortiment. c) Utførelse Alle arbeider med fuging for tetting mot benkeplate skal medtas. avslutningslist skal medtas. x) Mengderegler Det er oppgitt samlet lengde for 3 stk kjøkken. Mengden avregnes	m ²	8,70		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.27.2	RL1.9030A INNREDNING Antall Type: Komplette kjøkkeninnredning inkl hvitevarer Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Kjøkken i fellesareal <i>Anvendelse:</i> Kjøkkeninnredning fellesareal <i>Dimensjoner:</i> Iht plantegning og kjøkkentegning A-63-01-03-Kjøkkenskjema E-127. <i>Underlag:</i> Påføring av betongvegg med OSB-plate <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal leveres et komplett kjøkken, iht tegning A-63-01-03.. Det skal være fritt fargevalg for byggherre. Det skal i kjøkkeninnredningen medtas: • Kombinert Kjøl/frysenskap • Induksjonstopp med 4 plater og mekaniske betjeningsknapper. • Stekeovn-innebygd • Kum med avrenningsplate • Oppvaskmaskin, semiprofesjonell, 85 grader. Vasketid mindre enn 1 time. • Innebygd microbølgeovn • Ventilator med Kullfilter • Det skal være skuff for søppelsortering under oppvaskkum. • Lyslist Det skal være ventilator over induksjonstopp. Hvitevarer skal inngå i leveransen. Spesifisert oppsett av kjøkken og kjøkkentegninger skal utarbeides og forelegges byggherre for godkjenning, dette gjelder også type og farger. Fritt fargevalg for byggherre.. b) Materialer Kjøkken skal være i kvalitet som er tiltenkt bruk som institusjonskjøkken. • Benkeplater med høytrykkslaminat overflate med avrundet front. • Glatte fronter • Skuffer og skapdører skal være håndtaksfri og skal ha trykk og åpne-beslag. • Skuffer og dører i kjøkken skal ha dempere. c) Utførelse All belistning og fugging mot tilstøtende konstruksjoner og overflater skal være medtatt. Overskap skal avsluttes med list/føring mot himling.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.27.3	RL1.9030A INNREDNING Antall Type: Komplette kjøkkeninnredning inkl hvitevarer Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Kjøkken i fellesareal <i>Anvendelse:</i> Kjøkkeninnredning fellesareal <i>Dimensjoner:</i> Ihht plantegning og kjøkkentegning A-63-01-04-Kjøkkenskjema E-117. <i>Underlag:</i> Påføring av betongvegg med OSB-plate <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal leveres et komplett kjøkken, iht tegning A-63-01-04.. Det skal være fritt fargevalg for byggherre. Det skal i kjøkkeninnredningen medtas: • Kombinert Kjøl/frysenskap • Induksjonstopp med 4 plater og mekaniske betjeningsknapper. • Stekeovn-innebygd • Kum med avrenningsplate • Oppvaskmaskin, semiprofesjonell, 85 grader. Vasketid mindre enn 1 time. • Innebygd microbølgeovn • Ventilator med Kullfilter • Det skal være skuff for søppelsortering under oppvaskkum. • Lyslist Det skal være ventilator over induksjonstopp. Hvitevarer skal inngå i leveransen. Spesifisert oppsett av kjøkken og kjøkkentegninger skal utarbeides og forelegges byggherre for godkjenning, dette gjelder også type og farger. Fritt fargevalg for byggherre.. b) Materialer Kjøkken skal være i kvalitet som er tiltenkt bruk som institusjonskjøkken. • Benkeplater med høytrykkslaminat overflate med avrundet front. • Glatte fronter • Skuffer og skapdører skal være håndtaksfri og skal ha trykk og åpne-beslag. • Skuffer og dører i kjøkken skal ha dempere. c) Utførelse All belistning og fugging mot tilstøtende konstruksjoner og overflater skal være medtatt. Overskap skal avsluttes med list/føring mot himling.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-87

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.27.4	RL1.9030A INNREDNING Antall Type: Komplette kjøkkeninnredning inkl hvitevarer Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Kjøkken i fellesareal <i>Anvendelse:</i> Kjøkkeninnredning fellesareal <i>Dimensjoner:</i> Ihht plantegning og kjøkkentegning A-63-01-05-Kjøkkenskjema E-116. <i>Underlag:</i> Påføring av betongvegg med OSB-plate <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal leveres et komplett kjøkken, iht tegning A-63-01-05.. Det skal være fritt fargevalg for byggherre. Det skal i kjøkkeninnredningen medtas: • Kombinert Kjøl/frysenskap • Induksjonstopp med 4 plater og mekaniske betjeningsknapper. • Stekeovn-innebygd • Kum med avrenningsplate • Oppvaskmaskin, semiprofesjonell, 85 grader. Vasketid mindre enn 1 time. • Innebygd microbølgeovn • Ventilator med Kullfilter • Det skal være skuff for søppelsortering under oppvaskkum. • Lyslist Det skal være ventilator over induksjonstopp. Hvitevarer skal inngå i leveransen. Spesifisert oppsett av kjøkken og kjøkkentegninger skal utarbeides og forelegges byggherre for godkjenning, dette gjelder også type og farger. Fritt fargevalg for byggherre.. b) Materialer Kjøkken skal være i kvalitet som er tiltenkt bruk som institusjonskjøkken. • Benkeplater med høytrykkslaminat overflate med avrundet front. • Glatte fronter • Skuffer og skapdører skal være håndtaksfri og skal ha trykk og åpne-beslag. • Skuffer og dører i kjøkken skal ha dempere. c) Utførelse All belistning og fugging mot tilstøtende konstruksjoner og overflater skal være medtatt. Overskap skal avsluttes med list/føring mot himling.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-88

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.27.5	RL1.9030A INNREDNING Antall Type: Trancherbord på hjul Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Tilhørende kjøkkeninnredning <i>Anvendelse:</i> Benyttes som tilleggsbenk til kjøkken <i>Dimensjoner:</i> BxH: 80x140 cm, høyde tilpasset høyde på benkeplate kjøkken <i>Underlag:</i> Ikke aktuelt <i>Festemåte:</i> Ikke aktuelt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplet leveranse av trancherbord på hjul, med inntil 2 hyller under benkeplate. Hjul skal være utstyrt med lås/brems. Spesifisert omfang og utforming kal utarbeides og forelegges byggherre for godkjenning, dette gjelder også type og farger. Fritt fargevalg for byggherre.. b) Materialer Tancherbord skal ha samme materialkvaliteter ,overflater og farger som kjøkkeninnredning.	stk	3		
003.12.29	Andre bygningstekniske deler				
003.12.29.1	RL1.1030A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Beboerrom <i>Anvendelse:</i> Garderobeskap <i>Dimensjoner:</i> 2 dørs 1000x2000 D=600mm <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre Type skap skal legges fram for godkjenning i god tid før bestilling. x) Mengdereglar Post kan utgå. Mengden avregnes	stk	9		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-89

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.29.2	RL1.9030A INNREDNING Antall Type: Hylle med opphengsstang for kleshengere Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Beboerrom <i>Anvendelse:</i> Hattehylle med opphengsstang <i>Dimensjoner:</i> Lengde inntil 800mm <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. Type skap skal legges fram for godkjenning i god tid før bestilling. x) Mengderegler Post kan utgå. Mengden avregnes	stk	9		
003.12.29.3	QM8.16213A FENDERLIST Lengde Materiale: Furu Underlag: Betong Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Korridor Fjellblikk 1 og 2 <i>Dimensjon:</i> 18x180 <i>Plassering:</i> På vegg over golvlist. Høyde avtales med byggherre <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er regulerbar	m	86,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-90

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.12.29.4	QW3.616A PREFABRIKKERT HÅNDLIST AV TRE Antall Overflatebehandling: Lakket <i>Lokalisering:</i> Korridor Fjellblikk 1 og 2 <i>Se tegning:</i> Omfang er vist på tegning <i>Detaljutforming:</i> Rund, type og utføring skal godkjennes av byggherre før bestilling. Skal være tilpasset bruk i institusjon <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Håndlist skal ikke moteres i partier der det hindrer dørbblad for full åpning. x) Mengderegler Mengde oppgitt i samlet ant m. Mengden er regulerbar.	lm	38,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-91

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14	Vindusarbeider				
003.14.23	Yttervegger				
003.14.23.1	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V01-H Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V01-H <i>Dimensjon:</i> 17x14M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-92

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.23.2	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V01-V Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V01-V <i>Dimensjon:</i> 17x14M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	10		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-93

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.23.3	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Fastkarm lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V02 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V02 <i>Dimensjon:</i> 10x14M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	10		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-94

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.23.4	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V10-H Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V10-H <i>Dimensjon:</i> 17x15M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-95

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.23.5	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V10-V Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V10-V <i>Dimensjon:</i> 17x15M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-96

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.23.6	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V11 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V11 <i>Dimensjon:</i> 17x6M <i>Krav til glass:</i> lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-97

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.23.7	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Fastkarm lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V14 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V14 <i>Dimensjon:</i> 10x14M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-98

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.23.8	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V15-H Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V15-H <i>Dimensjon:</i> 19x14M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-99

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.23.9	RI2.119999158180099A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu med åpningsfelt, innadslående(tilt&turn eller tilsvarende) lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V15-V Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Som Pilkington Suncool 70/35 eller tilsvarende <i>Lokalisering:</i> Yttervegg <i>Vindu type nr.:</i> V15-V <i>Dimensjon:</i> 19x14M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu med aluminumsbeslag utv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og vindu. Overflatebehandling skal medtas. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	2		
003.14.23.10	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Screene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 10x14M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	12		

Sum denne side:

Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-100

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.23.11	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Screene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 17x14M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	13		
003.14.23.12	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Screene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 17x15M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	5		
003.14.23.13	RJ2.1A Utvendig solskjerming Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av komplett utvendig Screene med motordrift. Nødvendig beslagskasse skal inkluderes. b) Materialer Fritt fargevalg innenfor std farger for sreene og beslagskasse. c) Utførelse For vinduer 19x14M x) Mengderegler Mengden avregnes	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-101

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.24	Innervegger				
003.14.24.1	RI2.119999124888000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V20 Materiale: Tre, malt Brannmotstand: EI 30 Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Vindu type nr.:</i> V20 <i>Dimensjon:</i> 10x16M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. c) Utførelse Vinduer skal monteres i betongvegg.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-102

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.14.24.2	RI2.119999128889000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive belisting og utføring begge sider Type: Vindu lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 Vindusbetegnelse: V21 Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: 28dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Innervegg <i>Vindu type nr.:</i> V21 <i>Dimensjon:</i> 10x21M <i>Krav til glass:</i> Personsikkerhetsglass og lht vindusskjema A-61-00-02 og A-61-00-03 <i>Karm:</i> Malt furu <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belisting og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Fritt fargevalg for byggherre på vindu og belisting / utføring. c) Utførelse Vinduer skal monteres i betongvegg.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-103

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15	Dørarbeider				
003.15.23	Yttervegger				
003.15.23.1	RH2.1129969288180000A YTTERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive utføring og belistning begge sider Dørbetegnelse: YD02 Overflatemateriale: Aluminium Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-04 Antall fløyer: To fløyer Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> YD 01 <i>Dørtype:</i> Iht til dørskjema A-62-00-04 <i>Dimensjon:</i> 17x21M <i>Terskel:</i> Aluminium <i>Overflatebehandling:</i> Overflatebehandlet med fritt fargevalg innen std farger <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Skallsikring, Dør/karm skal være forbreddt for elektronisk sluttstykke og karmoverføring. Det skal være dørautomatikk. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og dør. Fritt fargevalg for byggherre på dør og belistning / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-104

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.23.2	RH2.1129969188180000A YTTERDØR – HENGSELET – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive utføring og belistning begge sider Dørbetegnelse: YD02 Overflatemateriale: Aluminium Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-04 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> YD 02 <i>Dørtype:</i> Iht til dørskjema A-62-00-04 <i>Dimensjon:</i> 11x21M <i>Terskel:</i> Aluminium <i>Overflatebehandling:</i> Overflatebehandlet med fritt fargevalg innen std farger <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Skallsikring, Dør/karm skal være forbreddt for elektronisk sluttstykke. Det skal være dørautomatikk. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og dør. Fritt fargevalg for byggherre på dør og belistning / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-105

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.23.3	RH2.1129969188180000A YTTERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive utføring og belistning begge sider Dørbetegnelse: YD03 Overflatemateriale: Aluminium Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-04 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> YD 03 <i>Dørtype:</i> Iht til dørskjema A-62-00-04 <i>Dimensjon:</i> 10x21M <i>Terskel:</i> Aluminium <i>Overflatebehandling:</i> Overflatebehandlet med fritt fargevalg innen std farger <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Skallsikring, Dør/karm skal være forbreddt for elektronisk sluttstykke. Det skal være dørautomatikk. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og dør. Fritt fargevalg for byggherre på dør og belistning / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-106

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.23.4	RH2.1129909188180000A YTTERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive utføring og belistning begge sider Dørbetegnelse: YD04 Overflatemateriale: Valgfritt Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-04 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> YD 04 <i>Dørtype:</i> Iht til dørskjema A-62-00-04 <i>Dimensjon:</i> 11x21M <i>Terskel:</i> Aluminium <i>Overflatebehandling:</i> Overflatebehandlet med fritt fargevalg innen std farger <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Skallsikring, Dør/karm skal være forbreddt for elektronisk sluttstykke. Det skal være dørautomatikk. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og dør. Fritt fargevalg for byggherre på dør og belistning / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-107

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.23.5	RH2.11199091121800A YTTERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inklusive utføring og belistning begge sider Dørbetegnelse: YD05 Overflatemateriale: Valgfritt Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-04 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: U- verdi $\leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Lokalisering: YD 05 Dørtype: Iht til dørskjema A-62-00-04 Dimensjon: 10x21M Terskel: Aluminium Overflatebehandling: Overflatebehandlet med fritt fargevalg innen std farger Forberedelse for tillegglåser og -beslag: Skallsikring, Dør/karm skal være forbredd for elektronisk sluttstykke. Det skal være dørautomatikk. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu. Utvendig omramming av rektangulær kledning tilpasset kledning og dør. Fritt fargevalg for byggherre på dør og belistning / utføring. b) Materialer Den gjennomsnittelige u-verdien for dør og vindu skal være 0,8. Entreprenøren skal dokumentere dette. Er uverdi på en eller flere av dør/vindu over 0,8 skal det dokumenteres at gjennomsnittelig u-verdi er 0,8 eller lavere.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-108

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24	Innervegger				
003.15.24.1	RH2.21199991128839A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 01 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) ≥ 38 dB Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID01 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 13x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Forberedt for elektronisk sluttstykke <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-109

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.2	RH2.21199991128839A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 02 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) ≥ 38 dB Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID02 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 12x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Forberedt for elektronisk sluttstykke <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-110

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.3	RH2.2129999288888800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID03 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: To fløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID03 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 20x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Krav til glass:</i> Personssikkerhetsglass <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Std Låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-111

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.4	RH2.2129999112888800A INNERDØR – HENGSELET – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID04 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID04 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 13x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Krav til glass:</i> Personssikkerhetsglass <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-112

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.5	RH2.21199991128889A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 05 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID05 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 10x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-113

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.6	RH2.2219994888880A INNERDØR – SKYVEDØR – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider. Karm skal tilpasses takheis. Dørbetegnelse: ID 07 Overflatemateriale: Laminat Type: Tofløyet montert i vegg Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Innervegger til bad <i>Dørtype:</i> Innerdør <i>Dimensjon:</i> 11x21M <i>Terskel:</i> Uten <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Håndtak på begge dørblad <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør skal leveres med skyvedørskarm. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.. Dørblad leveres med håndtak på begge dørblad som er montert i ende av dørblad. c) Utførelse Det skal være delt Karm som er forberedt for for takheis.	stk	14		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-114

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.7	RH2.21199991888889A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 08 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID08 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 10x21M <i>Terskel:</i> Uten <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-115

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.8	RH2.21199992138889A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 09 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: To fløyer Brannmotstand: EI230-CSa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID09 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 16x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Forberedt for elektronisk sluttstykke og karmoverføring <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-116

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.9	RH2.2129999112888800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID10 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID10 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 11x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Krav til glass:</i> Personssikkerhetsglass <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-117

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.10	RH2.2129999188888800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID11 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert Lokalisering: Iht tegning Dørtype: ID11 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 Dimensjon: 10x21M Terskel: Hev og senk Overflatebehandling: Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. Krav til glass: Personssikkerhetsglass Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Std låskasse Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-118

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.11	RH2.2129999212888800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID13 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: To fløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID13 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 20x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Krav til glass:</i> Personssikkerhetsglass <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-119

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.12	RH2.21199991128889A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 14 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID14 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 9x21M <i>Terskel:</i> Hev og senk <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Std låskasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-120

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.13	RH2.2129999213888800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID17 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: To fløyet Brannmotstand: EI230-CSa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert Lokalisering: Iht tegning Dørtype: ID17 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 Dimensjon: 16x21M Terskel: Hev og senk Overflatebehandling: Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. Krav til glass: Personssikkerhetsglass Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Forberedt for elektronisk sluttstykke og karmoverføring Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-121

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.14	RH2.2129999288888800A INNERDØR – HENGSLER – MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID18 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: To fløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID18 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 16x21M <i>Terskel:</i> Uten <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Krav til glass:</i> Personssikkerhetsglass <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Forberedt for elektronisk sluttstykke og karmoverføring <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.15.24.15	RH2.21199991128889A INNERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting inkl belistning og nødvendig utføring begge sider Dørbetegnelse: ID 19 Overflatemateriale: Laminat Slagretning: Iht til dørskjema A-62-00-03 Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Iht byggherres krav <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Dørtype:</i> ID19 og iht dørskjema A-62-00-02 og A-62-00-03 <i>Dimensjon:</i> 13x21M <i>Terskel:</i> Uten <i>Overflatebehandling:</i> Laminat overflate med fritt fargevalg innenfor standard farger for byggherre. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Forberedt for elektronisk sluttstykke og karmoverføring <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveres og monteres komplett inkl nødvendige beslag. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
003.15.24.16	RH4.193881888A FOLDEDØR Antall dører Type: Iht til skjema A-62-00-05 ID31 Omfang: Levering og innsetting Brannmotstand: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) >= 27 dB Varmegjennomgang: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav <i>Lokalisering:</i> Stue fjellblikk 1- ID31 <i>Dør nr:</i> ID 31 <i>Type:</i> Foldedør ID31 iht skjema A-62-00-05 <i>Antall ledd:</i> Tilpasses og iht skjema A-62-00-05 ID31 <i>Dimensjon:</i> Iht til skjema A-62-00-05 ID31 <i>Materiale:</i> Valgfri overflate std hvit <i>Terskel:</i> Uten <i>Folderetning:</i> Valgfritt for byggherre <i>Overflatebehandling:</i> valgfri <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> valgfri <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere all nødvendig belistning. All belistning og utføring utføres av ferdigbehandlet furu.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-123

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.17	Tekkearbeider				
003.17.26	Yttertak				
003.17.26.1	SF1.5232A ETTLAGS TEKING MED BITUMENBASERT TAKBELEGG MED MEKANISK FESTE Areal <i>Lokalisering:</i> Tak over ny inngang <i>Underlag:</i> Taktro <i>Materiale:</i> Derbigum eller tilsvarende kvalitet <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle nødvendige takavslutninger og tekking opp langs gesims skal medtas. Tilpasning og tetting mot taksluk og nødoverløp skal inkluderes.	m ²	13,10		
003.18	Blikkenslagerarbeider				
003.18.23	Yttervegger				
003.18.23.1	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: Beslag på vannbrett over dør Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over dør <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1300mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.	stk	7		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-124

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.18.23.2	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: Beslag på vannbrett over dør Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over dør <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.	stk	1		
003.18.23.3	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: Beslag på vannbrett over dør Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over eksisterende dør <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2200mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.	stk	1		
003.18.23.4	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.18.23.5	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1200mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	12		
003.18.23.6	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1600mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-126

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.18.23.7	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	19		
003.18.23.8	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett over vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett over vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2100mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-127

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.18.23.9	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	1		
003.18.23.10	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1200mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.18.23.11	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1600mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	1		
003.18.23.12	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 1900mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	19		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.18.23.13	PN4.12946A VANNBRETTBESLAG Antall Utforming: På vannbrett under vinduer Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På vannbrett under vinduer <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Kvalitet /belegg:</i> Valgfritt <i>Lengde:</i> Inntil 2100mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 190mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger. x) Mengderegler Mengden er oppgitt i netto samlet lengde slik at omlegg skal medtas i prisen.	stk	5		
003.18.26	Yttertak				
003.18.26.1	PN2.52346A GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG Lengde Plassering: På topp og to sider Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På tak over inngang stue Fjellblikk <i>Materialtykkelse:</i> 0,7mm <i>Utfoldet bredde:</i> Inntil 750mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.	m	14,30		
003.21	Malerarbeider				
003.21.20	Bygning, generelt				
003.21.20.1	TB6.424146A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Treslag: Uhøvlet gran Behandling: 2 strøk beis <i>Lokalisering:</i> Ny kledning utvendig <i>Underlag:</i> Uhøvlet gran-grunnet-Dobbelfals, rett 19x148 <i>Materialer:</i> Dekkbeis <i>Farge:</i> Fritt valg for byggherre <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	219,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-130

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.20.2	TY5.222413A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — Flekksparkling — 1 gang helsparkling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> På vegger av malte trefiber/gips-plater <i>Underlag:</i> Malte trefiber/gips-plater med strie <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Helsparkling av strie skal inkluderes i posten x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	95,00		
003.21.20.3	TY5.222414A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> På vegger av malte trefiber/gips-plater <i>Underlag:</i> Malte trefiber/gips-plater med strie <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	10,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-131

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.20.4	TY5.222413A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — Flekksparkling — 1 gang helsparkling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> På vegger av malt mur/betong <i>Underlag:</i> Malt mur/betong med strie <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Helsparkling av strie skal inkluderes i posten x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	623,00		
003.21.20.5	TY5.222413A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — Flekksparkling — 1 gang helsparkling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> På vegger av malt mur/betong <i>Underlag:</i> Malt mur/betong <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	20,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.20.6	TB4.3241112A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Platetype: Ikke-perforert Behandling: Estetisk klasse K3 — Innsparkling av strimmel — 1 ganger flekksparkling — 2 ganger skjøtsparkling — 1 gang helsparkling — Grunning — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Overflater nye vegger og ny gips på eksisterende flater <i>Underlag:</i> Ubehandlet gips <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre. <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	544,00		
003.21.20.7	TB4.3244112A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Skjørt Platetype: Ikke-perforert Behandling: Estetisk klasse K3 — Innsparkling av strimmel — 1 ganger flekksparkling — 2 ganger skjøtsparkling — 1 gang helsparkling — Grunning — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Skjørt <i>Underlag:</i> Ubehandlet gips <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre. <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	11,60		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.20.8	TE7.2410A VANNTETT VEGGBELEGG AV VINYL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Montasjeretning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> 1 vegg i demens og vegger skyllerom <i>Underlag:</i> Eksisterende platerlag og nye platelag av gips/trebaserte plater <i>Veggbelegg:</i> Type tarkett Wallgard eller tilsvarende - vanntett <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Valgfritt valg av farge og mønster for byggerre. c) Utførelse Vanntett, skal også være godkjent som membran x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	63,30		
003.21.22	Bæresystemer				
003.21.22.1	TB6.412149A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – LENGDE Lengde Konstruksjon: Søyle Treslag: Uhøvlet gran Behandling: Oljebeis, metning-skal være synlig trestruktur <i>Lokalisering:</i> Søyler for tak over inngang stue Fjellblikk <i>Underlag:</i> Høvlet gran(limtre) <i>Materialer:</i> Beis for synlig trestruktur men metning av overflate <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden er oppgitt samlet for 4 stk søyler (140x135mm)	m	14,40		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-134

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.22.2	TB6.412349A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – LENGDE Lengde Konstruksjon: Bjelke Treslag: Uhøvlet gran Behandling: Oljebeis, metning-skal være synlig trestruktur <i>Lokalisering:</i> Bjelker for tak over inngang stue Fjellblikk <i>Underlag:</i> Høvlet gran(limtrem) <i>Materialer:</i> Beis for synlig trestruktur men metning av overflate <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Males kun på 3 sider. (Ikke overside) x) Mengderegler Mengden er oppgitt samlet for 4 stk bjelker (90x250mm)	m	12,60		
003.21.25	Dekker				
003.21.25.1	TB4.3212112A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Horisontal himling Platetype: Ikke-perforert Behandling: Estetisk klasse K3 — Innsparkling av strimmel — 1 ganger flekksparkling — 2 ganger skjøtsparkling — 1 gang helsparkling — Grunning — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Arealer med ny gips i himling <i>Underlag:</i> Gips <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	21,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-135

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.25. 2	TB4.3212199A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Horisontal himling Platetype: Ikke-perforert Behandling: Støvbinding <i>Lokalisering:</i> Ny gipshimling over nedsenket himling <i>Underlag:</i> Gips <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> NCS 0502-Y <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	25,00		
003.21.25. 3	TY5.222124A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: — Vasking — Fjerning av løstsittende maling — 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Eksisterende himlinger som skal beholdes <i>Underlag:</i> Malte overflater-gips eller trebaserte flater <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Maling av taklist skal inkluderes. Nødvendig maskering skal medtas. x) Mengderegler Mengde oppgitt som samlet areal for alle rom. Mengden er anslått og posten avregnes.	m ²	108,40		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-136

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.25.4	TB6.22199166A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVENDIG – LENGDE Lengde Konstruksjon: Treprofil i tak Treslag: Gran Behandling: 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> I tak beboerrom demens for takskinne <i>Underlag:</i> Treprofil i eksisterende tak <i>Materialer:</i> Vanntynnet akrylmaling med stor slitestyrke. <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Post kan utgå ved annen system for oppheng til takheis. Mengden avregnes.	m	26,00		
003.21.25.5	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> Iht tegning <i>Type belegg:</i> Tarkett Tapiflex Platinum 100 17 dB eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	340,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-137

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.25.6	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type beleg:</i> Tarkett Tapiflex Excellence 80 19 dB eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	272,00		
003.21.25.7	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type beleg:</i> Homogent vinylbelegg <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden avregnes	m ²	29,30		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-138

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.25.8	TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type belegg:</i> Tarkett Granit Safe T eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Legges med oppbrett på vegg. Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden i posten er oppgitt i netto gulv uten oppbrett. Alle kostnader med oppbrett på vegg skal medtas i posten. Mengden avregnes.	m ²	56,50		
003.21.25.9	TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Type belegg:</i> Tarkett IQ Granit eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Anbefalt for bruk i denne type bygg <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fritt fargevalg for byggherre. c) Utførelse Legges med oppbrett på vegg. Deler av underlaget kan ha eksisterende belegg. x) Mengderegler Mengden i posten er oppgitt i netto gulv uten oppbrett. Alle kostnader med oppbrett på vegg skal medtas i posten. Mengden avregnes	m ²	15,90		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-139

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.21.26	Yttertak				
003.21.26.1	TB6.429945 MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Utvendig himling-spaltepanel Treslag: Uhøvlet gran Behandling: — Grunning — 2 strøk dekkbeis <i>Lokalisering:</i> Himling i tak over inngang stue Fjellblikk <i>Underlag:</i> Uhøvlet gran-grunnet <i>Materialer:</i> Dekkbeis <i>Farge:</i> Fritt valg for byggherre <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	10,20		
003.23	Himlingsarbeider				
003.23.25	Dekker				
003.23.25.1	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> Himling bad <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bærepfiler. <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,2m <i>Fri montasjehøyde:</i> 300mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> For bruk i bad i beboerrom. <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	52,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-140

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.23.25.2	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> lht tegning-beboerrom og felles <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bærepfiler Ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,4m <i>Fri montasjehøyde:</i> inntil 100mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	363,30		
003.23.25.3	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> lht tegning-kontorer fjellblikk 2 <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bærepfiler Ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,4m <i>Fri montasjehøyde:</i> 100-900mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	12,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-141

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.23.25.4	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> lht tegning-kontorer fjellblikk 2 <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bærepfiler Ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,7m <i>Fri montasjehøyde:</i> 0-1100mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	35,00		
003.23.25.5	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> lht tegning <i>Himlingstype:</i> Nedsenket systemhimling. Plater i bærepfiler Ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Type bæresystem:</i> T-profil <i>Himlingshøyde:</i> Min 2,2m <i>Fri montasjehøyde:</i> inntil 900mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Evt ventilasjon ,føringer EL og vannrør/sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner.	m ²	140,10		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-142

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.23.25.6	RD3.1003A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C <i>Lokalisering:</i> Himling i nedsenket kasse/himling for ventilasjon over dører beboerrom <i>Himlingstype:</i> Himling i ventilasjonskasse i beboerrom <i>Type bæresystem:</i> T profil <i>Himlingshøyde:</i> Ca 2150-2200mm <i>Fri montasjehøyde:</i> 300-350mm <i>Modul:</i> 600x600 <i>Overliggende installasjoner:</i> Ventilasjon og sprinkler <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger og skjørt <i>Overflatebehandling:</i> Som ecophone Focus A eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I tillegg skal entreprenøren medta alle kostnader og tilpasninger til konstruksjoner og installasjoner. Det er kun en rekke med plater i ventilasjonskasse.	m ²	15,70		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-143

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.24	Fast bygginnredning				
003.24.20	Bygning, generelt				
003.24.20.1	RL1.9900A INNREDNING Antall Type: Takheis Kjernemateriale: Stål Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> I beboerrom Fjellblikk 1 <i>Anvendelse:</i> Takheissystem for bevegelseshemmede mellom sengeplass og WC <i>Dimensjoner:</i> Tilpasses beboerrom i Fjellblikk 1 Skinnebane fra seng til WC Lengde skinne inntil 7500mm <i>Underlag:</i> Eksisterende himling <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Takheisenhet komplett, som RiseAtlas 450 eller tilsvarende inkludert komplett skinnebane fra seng og til WC tilpasset hvert enkelt beboerrom inkludert innfesting og løsning gjennom dør. Opplæring og igangkjøring skal medtas. c) Utførelse Kjøremotor skal ha frikobling, løfteseil, størrelse medium medtas. Løftekapasitet 205 kg. e) Prøving og kontroll Utstyr skal igangkjøres og det skal medtas etterkontroll og justering av skinnebane for å sikre jevn gange.	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.24.20.2	RL1.9900A INNREDNING Antall Type: Takheis Kjernemateriale: Stål Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> I beboerrom Demens <i>Anvendelse:</i> Takheissystem for bevegelseshemmede mellom sengeplass og WC <i>Dimensjoner:</i> Tilpasses beboerrom i Fjellblikk 1 Skinnebane fra seng til WC Lengde skinne inntil 5200mm <i>Underlag:</i> Eksisterende himling <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Takheisenhet komplett, som RiseAtlas 450 eller tilsvarende inkludert komplett skinnebane fra seng og til WC tilpasset hvert enkelt beboerrom inkludert innfesting og løsning gjennom dør. Opplæring og igangkjøring skal medtas. c) Utførelse Kjøremotor skal ha frikobling, løfteseil, størrelse medium medtas. Løftekapasitet 205 kg. e) Prøving og kontroll Utstyr skal igangkjøres og det skal medtas etterkontroll og justering av skinnebane for å sikre jevn gange.	stk	5		
003.25	Bygningsm. arb. for VVS				
003.25.1	Alle mengder er regulerbare.				
003.25.01	Rigg og drift				
003.25.01.1	CH1.1A TILRIGGING FOR HULLTAKING Antall <i>Lokalisering:</i> Fjellblikk 1 og 2 <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilrigging og oppsamling av væske / boreslam / borekjerne. Sikring av arbeidsplass. Prises pr. etasje. inkl. takplan	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-145

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.05	Betongarbeider				
003.25.05.1	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Sprinkler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 15 mm	stk	40		
003.25.05.2	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Sprinkler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon inntil 20 mm	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-146

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.05.3	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Sprinkler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 34 mm	stk	29		
003.25.05.4	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Sprinkler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 42 mm	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-147

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.05.5	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Sprinkler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 48 mm	stk	1		
003.25.05.6	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Rør med isolasjon <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon med isolasjon inntil 58 mm	stk	9		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-148

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.05.7	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Rør med isolasjon <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon med isolasjon inntil 70 mm	stk	4		
003.25.05.8	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Sprinkler/rør <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon inntil 90 mm	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-149

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.05.9	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Rør med isolasjon <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon med isolasjon 95 mm	stk	2		
003.25.05.10	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Rør med isolasjon <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon med isolasjon 55 mm	stk	11		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-150

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.05.11	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Ventilasjon <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 160 mm	stk	1		
003.25.05.12	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betong/murvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Ventilasjon <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn rørdimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For rørdimensjon 200 mm	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-151

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.05.13	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongvegg <i>Hulldimensjon:</i> Se andre krav <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Ventilasjon <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger skal være 2 cm større enn kanaldimensjon på alle sider (Utsparinger = Kanaldiameter + 4 cm). Kanaldimensjoner: For kanaldimensjon 550x250	stk	1		
003.25.05.14	LGA Støping, herding og overflatebearbeiding av plasstøpt betong Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Innstøping av sluk og fall til sluk. Stålglatting av fall til sluk er medtatt i egen post under betongarbeider.	stk	9		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-152

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.05.15	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Materiale: Gipsbasert mørtel Lokalisering: - Konstruksjon: Vegger av mur og betong Funksjonskrav: Brann og lyd Type gjennomføring: - Utsparingsmål: Se underposter Materialtykkelse: - Påføringsmetode: Valgfritt Fyllingsgrad: Valgfritt Overflate: Mur og betong Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Iht. brann og lydkrav for veggen og dekket.				
003.25.05.15.1	Inntill Ø50 mm Antall	stk	10		
003.25.05.15.2	Ø50-80 mm Antall	stk	75		
003.25.05.15.3	Ø80-130 mm Antall	stk	28		
003.25.05.15.4	Ø160-200 mm Antall	stk	1		
003.25.05.15.5	Ø200-240 mm Antall	stk	1		
003.25.05.15.6	550x250 mm Antall	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-153

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.12	Tømrer og snekkerarbeider				
003.25.12.1	CH1.2411A HULLTAKING Materiale: Gips Metode: Boring <i>Lokalisering:</i> . <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger <i>Hulldimensjon:</i> Se under poster <i>Toleransekrav:</i> +-10 mm <i>Tykkelse:</i> Inntill vegg 250 mm gips 2x12mm <i>Formål:</i> Rør/kanalføringer <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnbare poster				
003.25.12.1.1	Inntil Ø60 mm Rund sum	stk	8		
003.25.12.1.2	Inntil Ø70 mm Rund sum	stk	25		
003.25.12.1.3	Inntil Ø90 mm Rund sum	stk	9		
003.25.12.1.4	Inntill Ø100 mm Antall	stk	4		
003.25.12.1.5	Inntill Ø130 mm Antall	stk	2		
003.25.12.1.6	Inntill Ø160 mm Antall	stk	4		
003.25.12.1.7	Inntill Ø200 mm Antall	stk	4		
003.25.12.1.8	Inntill Ø240 mm Antall	stk	2		
003.25.12.1.9	Inntill 750x100 mm Antall	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-154

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.12.2	CH1.2990A HULLTAKING Materiale: Trebjelkelag isolert Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Trebjelkelag mot loft med gips underside <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Trebjelkelag isolert med gips underside <i>Hulldimensjon:</i> Se under poster <i>Toleransekrav:</i> +-10 mm <i>Tykkelse:</i> Ca 250 mm <i>Formål:</i> Rør/kanalføringer <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnbare poster				
003.25.12.2.1	Inntil Ø160 mm Rund sum	stk	4		
003.25.12.2.2	Inntil Ø190 mm Rund sum	stk	5		
003.25.12.2.3	Inntil Ø230 mm Rund sum	stk	4		
003.25.12.3	CH1.2990A HULLTAKING Materiale: Gips Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Skjørt beboerrom <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Skjørt i himling <i>Hulldimensjon:</i> Se under poster <i>Toleransekrav:</i> +-10 mm <i>Tykkelse:</i> 12mm gips <i>Formål:</i> Rør/kanalføringer <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnbare poster				
003.25.12.3.1	Inntil 50 mm Rund sum	stk	9		
003.25.12.3.2	Inntil 550x250mm Rund sum	stk	9		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-155

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.12.4	RD3.81A HULLTAKING I SYSTEMHIMLING <i>Lokalisering: .</i> <i>Hull for: VVS</i> <i>Dimensjon: Se underposter</i> <i>Himlingstype: Valgfritt</i> <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Avregnbare post				
003.25.12.4.1	Inntil Ø50 mm Antall	stk	22		
003.25.12.4.2	Inntill Ø150 mm Antall	stk	14		
003.25.12.4.3	Inntill Ø220 mm Antall	stk	1		
003.25.12.5	SF3.1012A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Materiale: Valgfritt Isolasjon: Mineralull Fugeavdekning: Plastlist <i>Lokalisering: -</i> <i>Fugebredde: Valgfritt</i> <i>Etterbehandling: Valgfritt</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Iht. brann og lydkrav for veggen.				
003.25.12.5.1	Inntil Ø50 mm Rund sum	stk	10		
003.25.12.5.2	Ø50-70mm Rund sum	stk	33		
003.25.12.5.3	Ø80-100 mm Antall	stk	13		
003.25.12.5.4	Ø110-160 mm Antall	stk	6		
003.25.12.5.5	Ø170-200 mm Antall	stk	4		
003.25.12.5.6	Ø200-240 mm Antall	stk	2		

Sum denne side:

Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-156

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.25.12.5.7	750x100 mm Antall	stk	1		
003.25.12.6	SF3.1012A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Materiale: Valgfritt Isolasjon: Mineralull Fugeavdekning: Plastlist <i>Lokalisering:</i> Tredekker <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Iht. brann og lydkrav for veggen.				
003.25.12.6.1	Ø130-160mm Rund sum	stk	4		
003.25.12.6.2	Ø160-200 mm Antall	stk	5		
003.25.12.6.3	Ø200-240 mm Antall	stk	4		
003.26	Bygningsm. arb. for elektro				
003.26.05	Betongarbeider KJERNEBORING I VEGGER				
003.26.05.2	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongvegg <i>Hulldimensjon:</i> Inntil 110mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> Inntil 200mm <i>Formål:</i> El kabler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> Iht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hulltaking betongkonstruksjoner.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-157

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.26.05.3	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongvegg <i>Hulldimensjon:</i> Inntil 50mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> Inntil 200mm <i>Formål:</i> El kabler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hulltaking betongkonstruksjoner.	stk	8		
003.26.05.4	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Konstruksjon:</i> Vegger <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> 110mm <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> - <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Overflate:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-158

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.26.05.5	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> Vegger <i>Konstruksjon:</i> Vegger <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> Ø50mm <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> - <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Overflate:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	8		
003.26.05.7	KJERNEBORING I DEKKER CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Dekker <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongdekke <i>Hulldimensjon:</i> Inntil 110mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> Inntil 350mm <i>Formål:</i> El kabler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> Iht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hulltaking betongkonstruksjoner.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-159

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.26.05.8	CH1.2992A HULLTAKING Antall Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Dekker <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Betongdekke <i>Hulldimensjon:</i> Inntil 50mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> Inntil 350mm <i>Formål:</i> El kabler <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hulltaking betongkonstruksjoner.	stk	2		
003.26.05.9	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tattede utsparinger Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> Dekker <i>Konstruksjon:</i> Dekker <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> 110mm <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> - <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Overflate:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.26.05.10	SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger Materiale: Gipsbasert mørtel <i>Lokalisering:</i> Dekker <i>Konstruksjon:</i> Dekker <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> - <i>Utsparingsmål:</i> Ø50mm <i>Materialtykkelse:</i> - <i>Påføringsmetode:</i> - <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Overflate:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	2		
003.26.12	Tømrerarbeider				
003.26.12.1	QB8.22A SPIKERSLAG – ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> Nye vegger <i>For feste av:</i> Elektrikerbokser, armaturer etc <i>Dimensjon:</i> Spikerslag lengde 600 mm, dimensjon tilpasset formålet. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Konferer med generelle bestemmelser foran i kapittelet.	stk	40		
003.26.12.2	CH1.2411 HULLTAKING Antall Materiale: Gips Metode: Boring <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Innervegg <i>Hulldimensjon:</i> inntil 80mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> dobbel gips/ gips og OSB <i>Formål:</i> Elektro <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> Iht avfallsplan <i>Andre krav:</i> Nei	stk	40		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-161

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.26.12.3	CH1.2413 HULLTAKING Antall Materiale: Gips Metode: Saging <i>Lokalisering:</i> - <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Utsparring innvendig vegger <i>Hulldimensjon:</i> 100 x 600mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> - <i>Formål:</i> Elektro <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> Iht avfallsplan <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
003.26.12.4	SF6.41A TETTING MED FERDIG PRODUKT Antall tettede utsparinger Produkt: Brannekspanderende tetting <i>Lokalisering:</i> - <i>Konstruksjon:</i> Valgfritt <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> Innervegg <i>Utsparingsmål:</i> inntill 80mm <i>Produktmål:</i> - <i>Utførelsesmetode:</i> Tosidig tetting <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent og iht lydkrav. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	40		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.26.12.5	SF6.41A TETTING MED FERDIG PRODUKT Antall tettede utsparinger Produkt: Brannekspanderende tetting <i>Lokalisering:</i> - <i>Konstruksjon:</i> Valgfritt <i>Funksjonskrav:</i> Brann og lyd <i>Type gjennomføring:</i> Utsparing <i>Utsparingsmål:</i> 100x600mm <i>Produktmål:</i> - <i>Utførelsesmetode:</i> Tosidig tetting <i>Fyllingsgrad:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tetting iht. leverandørens anvisning og med masse etter anvisning fra brannkonsulent og iht lydkrav. Materiale som kan korrodere skal ikke ha direkte kontakt med brannmørtel.	stk	4		
003.29	Diverse bygningsmessige arbeid				
003.29.20	Bygning, generelt				
003.29.20.1	KT2.999A UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Pergola Fundamentering: Festes på plassbygd fundament. Fundamenter er medtatt i egne poster. <i>Lokalisering:</i> Uteplasser for Fjellblikk 2 og demens <i>Type/materialer:</i> Iht A-64-01-01 Skjema Pergola <i>Dimensjon:</i> Iht A-64-01-01 Skjema Pergola <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> All trematerialer leveres som impregnert og skal overflatebehandles iht Skjema A-64-01-01 <i>Toleransekrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levering og montering av pergola med tett tak iht spesifikasjoner i skjema: Iht A-64-01-01 Skjema Pergola. Fundamenter og grunnarbeider er medtatt i egne poster under grunnarbeider. Alle beslag for innfesting av søyler til fundamenter, samt nødvendige beslag for limtre/sperrer skal inkluderes.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

Prosjekt: 5196714-Engerdal Kommune-Ombygging Sykehjem

Side 003-163

Bygning: 003 Fjellblikk 1 og 2

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
003.29.20.2	KP1.824A LEVEGG Lengde Fundamentering: Festes til annen konstruksjon <i>Lokalisering:</i> Levegg ved pergola <i>Høyde:</i> 900mm <i>Stolper:</i> Festes til stolper på pergola <i>Veggflate:</i> Tett vegg type dobbelfalls tett eller lignende impregneret og malt med grunning og 2 lag dekkbeis <i>Utforming:</i> Tett vegg type dobbelfalls tett eller lignende <i>Underlag:</i> Valgfritt <i>Toleransekrav:</i> . <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levering og montering av levegg iht tegninglht A-64-01-01 Skjema Pergola x) Mengderegler Mengden er oppgitt samlet for levegg på 2 stk pergola. Mengden avregnes.	m	12,50		
Sum denne side:					
Sum Bygning 003 Fjellblikk 1 og 2:					

INNHALDSFORTEGNELSE

000 Generell del	
A1 ANBUDSINNBYDELSE	000-1
B1 ANBUDSSKJEMA	000-2
B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	000-3
B5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG	000-3
B7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA	000-4
C0 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER	000-4
C1 ADRESSELISTE	000-5
C3 TILBUDSREGLER	000-6
C4 KONTRAKTSBESTEMMELSER	000-6
001 Etablering, drift og avvikling	001-1
11 Rigging osv.	001-1
12 Drift av byggeplass	001-2
13 Entreprenøradministrasjon	001-2
14 Andre felleskostnader	001-3
15 Regningsarbeider	001-5
002 Administrasjonsfløy	
03 Riving	002-1
20 Riving og forberedende arbeider	002-1
04 Grunnarbeider	002-30
21 Grunn og fundamenter	002-30
24 Veier, Plasser	002-33
05 Betongarbeider	002-40
20 Bygning generelt	002-41
21 Grunn og fundamenter	002-41
25 Dekker	002-42
28 Trapper, balkonger, m.m	002-45
12 Tømmerarbeider	002-46
22 Bæresystemer	002-46
23 Yttervegger	002-47
24 Innervegger	002-53
25 Dekker	002-62
26 Yttertak	002-64
27 Fast inventar	002-66
14 Vindusarbeider	
23 Yttervegger	002-68
24 Innervegger	002-82
15 Dørarbeider	
23 Yttervegger	002-83
24 Innervegger	002-84
17 Tekkearbeider	
26 Yttertak	002-93
18 Blikkenslagerarbeider	002-94
23 Yttervegger	002-94
26 Yttertak	002-101
21 Malerarbeider	
20 Bygning, generelt	002-104
22 Bæresystemer	002-108

INNHALDSFORTEGNELSE

25 Dekker	002-109
26 Yttertak	002-114
28 Trapper, balkonger, m.m	002-115
23 Himlingsarbeider	002-116
25 Dekker	002-116
25 Bygningsm. arb. for VVS	002-119
01 Rigg og drift	002-119
05 Betong og mur-arbeider	002-120
12 Tømrer og snekkerarbeider	002-131
23 Himlingsarbeider	002-134
26 Bygningsm. arb. for elektro	002-134
05 Betongarbeider	002-134
12 Tømrerarbeider	002-139
003 Fjellblikk 1 og 2	
03 Riving	
20 Riving og forberedende arbeider	003-1
04 Grunnarbeider	003-36
21 Grunn og fundamenter	003-36
24 Veier, Plasser	003-39
05 Betongarbeider	003-50
20 Bygning generelt	003-50
21 Grunn og fundamenter	003-51
25 Dekker	003-53
28 Trapper, balkonger, m.m	003-57
07 Stålkonstruksjoner	003-57
22 Bæresystemer	003-58
09 Murerarbeider	
24 Innervegger	003-61
12 Tømrerarbeider	003-62
22 Bæresystemer	003-63
23 Yttervegger	003-63
24 Innervegger	003-70
25 Dekker	003-79
26 Yttertak	003-82
27 Fast inventar	003-84
29 Andre bygningstekniske deler	003-88
14 Vindusarbeider	
23 Yttervegger	003-91
24 Innervegger	003-101
15 Dørarbeider	
23 Yttervegger	003-103
24 Innervegger	003-108
17 Tekkearbeider	
26 Yttertak	003-123
18 Blikkenslagerarbeider	
23 Yttervegger	003-123
26 Yttertak	003-129
21 Malerarbeider	
20 Bygning, generelt	003-129

INNHOLDSFORTEGNELSE

22 Bæresystemer	003-133
25 Dekker	003-134
26 Yttertak	003-139
23 Himlingsarbeider	
25 Dekker	003-139
24 Fast bygginnredning	
20 Bygning, generelt	003-143
25 Bygningsm. arb. for VVS	003-144
01 Rigg og drift	003-144
05 Betongarbeider	003-145
12 Tømrer og snekkerarbeider	003-153
26 Bygningsm. arb. for elektro	
05 Betongarbeider	003-156
12 Tømrerarbeider	003-160
29 Diverse bygningsmessige arbeid	
20 Bygning, generelt	003-162