





# 1 Himlingsplan Plan 01


1:100



**Ny himling, Systemhimling**  
Systemhimling 600x600mm. Profil: T15 E15-kant.  
Ubrennbar. Absorpsjonsklasse A.  
Farge, hvit




Detalj systemhimling: Inntrukket profil i systemhimling




**Eksisterende panelhimling**  
Lysnes med en innendørs beis. Hvitkalket  
Det er ønskelig om mulig å få beisen så lys, jevn  
som på inspirasjonsbildet under.

NB! Her må det kontrolleres med en maler om det er  
mulig å få dette fint og jevnt, også i mellom panelene  
i himlingen. Skoldete resultat ønskes ikke.



**Eksisterende himling skrankeområde**  
Dragere/bjelker beises i samme farge-tone som  
resten av den eksistere tre-himlingen.

Resten av tak spakles og males i farge  
NCS S 0500-N



Ingen tiltak



Bilde av eksisterende panelhimling



Inspirasjonsbilde av ønsket farge etter beis av himling

1	05-07-2022	Konkurransesgrunnlag	HeiMjo	EmmLil	
---	------------	----------------------	--------	--------	--

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
------	------	-------------	------------	-------------	----------

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

**STATSBYGG**

Målestokk (gjelder A2)  
**1:100**

**NAMSOS TRAFIKKSTASJON - OMBYGGING**  
**Himling Plan 01**



Oppdragsnummer  
**52202491**

Tegningsnummer  
**A-30-01-01**

Revisjon  
**1**