



Ask høytrykkslaminat

- Leveres utført med massive dørblad, overflate av høytrykkslaminat i Ask
- Alle glass i dører skal være klart glass.
- HC-terskel: Avfaset på maksimum 25 mm.
- Krav til fri bredde i dør iht. UU.
- Der dør erstattes med ny dør, må nøyaktig mål tas og kontrolleres på stedet.

DØR TYPE	ROM NR.	DØR NUMMER	M-MODUL	DØRMÅL		FRI BREDDE	SLAGRETNING	EGENSKAP	
				BREDDE (mm)	HEIGHT (mm)			BRANKLASSE	LYDKLASSE
ID1									
ID1	114	114	10x21	990	2090	0,86	V		Rw>33dB
ID1	115	115	10x21	990	2090	0,86	H		Rw>33dB
ID1	117	117	10x21	990	2090	0,86	H		Rw>33dB
ID1	117	113-a	10x21	990	2090	0,86	V		Rw>33dB

ID1: 4

ID2

ID2	130	130-1	10x21	990	2090	0,86	H	EI60	Rw>33dB
ID2	134	134-1	10x21	990	2090	0,86	V	EI60	Rw>33dB

ID2: 2

ID3

ID3	131	130-2	10x21	990	2090	0,86	H		
ID3	135	134-2	10x21	990	2090	0,86	V		

ID3: 2

8

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
1	06-07-2022	Konkurransgrunnlag	CecRam	JenMac	

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

STATSBYGG	Målestokk (gjelder A3)
	1 : 50

NAMSOS TRAFIKKSTASJON - OMBYGGING  
Dørskjema  
Anbudstegning

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52202491	A-60-00-01	1