

Alternativ til teppegulv på kontor



Dette er et alternativ til teppegulv/teppeflis som er anbefalt av Norges astma- og allergiforbund. Gulvet er sammensatt av tråder av vinyl som er fiberforsterket og vil kjennes mer ut som et teppegulv. Det er lett og rengjøre og har støydempende egenskaper som et teppegulv. Gulvet er brukt i mange store prosjekter og er kjent på markedet, det er blant annet brukt på helsedirektoratet sine kontorer i Oslo. Her er det mange forskjellige farger og uttrykk man kan velge mellom.

Her er litt fakta om gulvet:

Hva er Bolon vevet vinyl?

Bolon er et gulvbelegg sammensatt av tråder av ftalatfri vinyl som er fiberforsterket, vevet i et forhåndsbestemt mønster. Denne veven er fiksert fast på en vanntett underside som kan enkelt installeres/monteres som et hvilket som helst annet fleksibelt gulvbelegg eller -teppe. Til sammen utgjør dette et mykt gulvbelegg med mange bruksområder. Det ferdige produktet har en overflate med vanntett, renholds vennlig struktur som også demper trinnyd. Ettersom overflaten er vevet åpner dette også for mange visuelle uttrykk som gjør produktet mulig å tilpasse mange forskjellige innemiljøer. Vevet vinyl binder ikke fuktighet og magasinerer heller ikke støv. Bolon er mulig å rengjøre med enkle metoder og ofte med eksisterende utstyr, slik at spesialmaskiner for renhold sjeldent blir nødvendig. Legges større arealer bør det utføres en vurdering av behov for maskiner til å rengjøre store overflater effektivt.

Hvorfor produktanbefaling på denne type gulv?

Bolon er anbefalt av NAAF som et substitutt for tepper, der alternativene er å legge heldekkende tepper eller teppefliser, og harde slette gulv ikke er et alternativ. NAAF har risikovurdert Bolon med henblikk på at produktet skal kunne tolereres av NAAFs målgrupper og bidra til å forbedre inneklimate. Bolons produkter vil være nyttige hjelpemidler der tepper normalt ville blitt lagt, og harde slette belegg ikke er akseptable alternativer. NAAF jobber målrettet for at produktmerkeordningen skal hjelpe til med måloppnåelse av NAAFs til enhver tid gjeldende handlingsplan, herunder gjelder å redusere teppetbredelse og bedre inneklimate for NAAFs målgrupper. Myndighetene har gitt sine signaler om at det fremdeles er mange inneklimateutfordringer ved bruk av tepper. Det anbefales fortsatt ikke bruk av teppegulv av NAAF.

Anbefalingen er ikke generell, men rettet inn som teppe substitutt.

Anbefalingen NAAF har på Bolon gulvbelegg av vevet vinyl gjelder der produktet kan benyttes som teppe substitutt innendørs; på steder der det normalt sett ville bli benyttet heldekkende eller delvis dekkende teppegulv eller teppefliser. Produktvurderingen har fokusert på behovet for et slikt produkt på markedet rettet imot NAAFs målgrupper og de helseeffekter dette kan medføre. Prosessen fram mot aksept i produktvurderingen har avdekket et potensial for at produkter med Bolon sin konstruksjon vil kunne erstatte bruk av tepper og teppefliser i mange typer lokaler. Prosessen har også avdekket at Bolons produkter kan enkelt vedlikeholdes med mange forskjellige typer eksisterende rengjøringsmaskiner og utstyr. Det forutsettes også at det utarbeides en renholdsplan for de enkelte installasjoner, for å opprettholde optimale resultater. I hovedtrekk kan Bolon rengjøres med tørre metoder eller rent vann, uten bruk av kjemikalier. Se for øvrig leverandørens/produsentens anbefalinger for renhold.

| Rev. | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontroll | Godkjent |
|---|------------|--------------------|----------------|-------------|------------------------|
| 1 | 05-07-2022 | Konkurransgrunnlag | HeiMjo | EmmLil | |
| Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. | | | | | |
| STATSBYGG | | | | | Målestokk (gjelder A3) |
| NAMSOS TRAFIKKSTASJON - OMBYGGING Gulvbelegg | | | | | |
| Norconsult | | Oppdragsnummer | Tegningsnummer | Revisjon | |
| | | 52202491 | A-60-00-07 | 1 | |