
Del III - Oppdragsbeskrivelse

1 GENERELT OM LEVERANSEN

Avtalen omfatter vintervedlikehold ved Firda kaserne, Nordfjordeid i Sogn og Fjordane, Vestland fylke.

Leverandør skal vise nødvendig aktsomhet ved transport og arbeider, og særlig ta hensyn til militær aktivitet.

Vedlagt følger «brøytekart» vedlegg 6 som viser gjeldende områder for avtalen.

Brøytekartet viser målbare arealer som skal brøytes og/eller strøs. Arealet som skal brøytes/strøs kan bli endret gjennom avtaleperioden og kan når som helst endres, uten forklaring på årsak.

Timepris faktureres for perioden fra oppmøte på lokasjonen til avsluttet oppdrag på lokasjonen.

2 Adgangskontroll

Det stilles i alminnelighet ikke krav til at utførende personell skal være sikkerhetsklarert ved arbeid utomhus ved de fleste militære leirer, men endring av beredskapsnivå og evt. andre lokale forhold i den enkelte leir kan endre på dette på kort varsel. Det er derfor viktig at utførende personell kan sikkerhetsklareres inntil minimum konfidensiell dersom krav om dette skulle bli framsatt før evt. under avtaleperioden.

Det er leverandørens ansvar å sørge for pålagte personellklareringer.

Det skal i god tid før sesongstart leveres liste til Forsvarsbygg over personell som skal brukes kommende sesong. Ved avtaleinngåelse skal liste over personell leveres i forbindelse med signering.

3 Rigg og drift

Leverandør skal stille med det utstyr som er nødvendig. Leverandøren er generelt ansvarlig for å holde utstyr som er egnet for vintervedlikehold av området.

Leverandøren skal selv sørge for nødvendig rigg- og driftsområde, og har ikke anledning til å benytte noen av Forsvarsbyggs fasiliteter til slikt formål.

4 Opsjon i forbindelse med uforutsette oppdrag (øvelse m.m.): Tilleggstjenester utenfor ytelsesbeskrivelse

Det kan være aktuelt med tidsbegrenset vintervedlikehold ved skytebanen samt utvidet areal tilknyttet Firda kaserne, se vedlagt brøytekart.

Når dette behovet oppstår, vil det normalt være tid for å planlegge ressurser for utførelse av tjenesten.

Tilleggstjenester for vintervedlikehold skal utføres etter enhetspriser som tilbys.

5 Krav Utførelse

5.1 Driftssesong – beredskap

Sesong varighet regnes normalt fra 01. november til 30.april. Dersom værforholdene tilsier annet, skal leverandør tilpasse sin tjeneste deretter. Sesongberedskap for leveransen er hele døgnet. Snøbrøyting skal uoppfordret iverksettes ved oppnådd snødybde. Tilbyder er selv ansvarlig for å følge med på temperatur og nedbør, og for å iverksette tiltak i forhold til dette som tilfredsstiller leveransekravene uten forutgående bestilling fra oppdragsgiver eller bruker.

5.2 Krav til vintervedlikehold

- Brøyting og snørydding iverksettes ved oppnådd snødybde 10 cm.
- Parkeringsplass og kjørbare vei skal være ryddet/strødd innen kl 0730 hverdager
- Avtalen gjelder snørydding og/eller strøing ved innkjøring og hovedinngang i h.h.t. brøytekart, samt trapp til hovedinngang.
- P-plass bak/rundt hovedbygget samt garasjeanlegg kun ved bestilling.
- Fremkommelighet rundt bygget mtp utrykning fra nødetater må særlig ivaretas.
- Ved øvelser og evt. beredskap er det krav om oppmøte med relevant materiell/personell innen 2-timer etter utkalling hvis ikke annet avtales pr gang.
- Tilleggs bestillinger kan ved spesielle tilfeller skje ved direkte henvendelse fra militær vakt.

5.2.1 Spesielle steder/soner

- Leverandør skal rydde bort snø fra brannhydranter og brannkummer. Dette skal skje manuelt dersom det medfører risiko for skade ved maskinell utførelse.
- Brøytekanter, fokksnø, nedfallssnø fra tak og annet som kan hindre normal fremferd fjernes.
- Veibaner ryddes i full bredde, hvis ikke dette er skriftlig avtalt.
- Parkeringsplasser skal holdes ryddet for snø slik at tilgang/utgang ikke hindres, og slik at antall p-plasser ikke reduseres. Ved spesielle forhold skal annet avtales (deponering av snø, se over). Ref. brøytekart.

5.2.2 Strøing

- Strøing utføres etter vær- og føreforhold, etter vurdering av leverandør eller varsel fra oppdragsgiver.
- Leverandør skaffer strøemiddel.
- Strøing skal utføres slik at framkommelighet er tilfredsstillende, i bakker, vegkryss, svinger og på trafikkfarlige punkter. På hele veger/plasser skal strøing gjennomføres ved glatt føre/væromslag eller etter avtale med oppdragsgiver evt. bruker.
- Det skal særlig hensyntas plenareal der dette grenser til brøyteareal mtp unngå skader.

5.2.3 Brøytestikker

- Brøytestikker (materiell og utsetting/nedtaking/supplering) skal prises, men utføres kun etter avtale med bruker.
- Brøytestikker prises per 100 meter vei og leverandør er ansvarlig for å sette ut nødvendig antall pinner etter forholdene som er estimert gjennom sesongen.
- Brøytestikker skal sette på en slik måte at det gir et oversiktlig veibilde og er i henhold til norsk lov om trafiksikkerhet
- Alle spesielle hindringer, som kantsteiner, hydranter, el-skap, kumløkk m.m. som har betydning for brøyting og øvrig ferdsel, skal markeres med brøytestikker. Brøytestikker skal settes i bakken.

5.2.4 Feiing

- Feiing skal kun utføres ved bestilling.
- Feiing skal skje maskinelt.

- De masser som feies opp skal deponeres utenfor forswarets områder, og leveres til godkjent deponi.
- Feid areal er samme som brøyteareal, eller etter avtale med bruker.
Det skal ikke ligge rester av strømasse igjen på Forsvarets eiendom om ikke annet er avtalt.
Entreprenør må ta opp/fjerne sand der de har deponert/mellomlagret snø slik at det ikke dannes sanddynger etter at snøen har smeltet.

5.2.5 Deponi av strøsand

Ved behov for deponi lokalt av strøsand, avtales dette med bruker.

5.2.6 Deponi av snø

Snø kan deponeres lokalt etter avtale, og ikke slik at det er til hinder for trafikk, adgang til bygg, kryss mv. På skytebane (hvis aktuelt) skal snø/is fjernes fra skytebaneområdene og deponeres på anvist sted, men ikke langs voller.

5.2.7 Skraping

Det er leverandørens ansvar å påse at det ikke bygges opp en tykk issåle ved f.eks uventet tilfrysing av våt snø. Dersom dette likevel skjer skal skraping iverksettes slik at forsvarlig fremkommelighet oppnås.

5.3 Skader

Utbedring av evt. skader etter vintersesongen som er forårsaket av tjenesten, er leverandørs ansvar. Samme gjelder erstatningsansvar med tanke på skader på Forsvarsbyggs eiendom og dens leietager. Skader rapporteres umiddelbart til kontaktperson for kontraktarbeidet.

Opprettingen skal skje fortløpende så langt mulig, men senest ved sesongslutt.

5.4 Befaring/inspeksjon/møter

Forsvarsbygg kan kalle inn til befaring etter sesong slutt for gjennomgang av brøyteområdet. Leverandør er pålagt å stille til slik befaring. Dersom det i løpet av en sesong viser seg nødvendig med flere møter er leverandør forpliktet til å delta på disse. Leverandør må dekke egne kostnader knytte til dette. Leverandøren må før vintersesongen merke seg alle sluk, blomsterbed, skilt, lyktestolper osv. som kan komme i konflikt med brøytingen.

5.5 Miljøkrav

- Leverandør skal ha gjennomført kontroll av serviceutstyr (CE merking)
- Leverandør skal kvalifisere hoveddelen av sin maskinpark til euroklasse 6.