

XX Stan dard	FB utvidet	ROMFUNKSJON	BESKRIVELSE AV ROMFUNKSJON	EKSEMPLER PÅ ROMNAVN SOM INNGÅR I ROMFUNKSJON
1. ROM FOR MENNESKELIGE BEHOV				
Med rom for menneskelige behov menes rom for å dekke menneskers grunnleggende behov, og inkluderer rom som er tilpasset spesielle behov med utstyr som løfteanordninger, takskinner og lignende.				
0	0	0	Ukjent	Ukjent romfunksjon
				Uten navn
11		Oppholdsrom	Rom for hvile, avkobling eller venting	Boligrom
111		Soverom	Rom for hvile og overnatting i bolig	Beboelsesrom. Kammers. Hybel. Sengerom. Sovesal. Soveværelse. Barneværelse. Hotellværelse. Gjesterom
	111A	Forlegningsrom	Rom for hvile, overnatting og opphold for en eller flere personer i kaserne/forlegning	
112		Dagligrom	Rom for opphold, aktiviteter og avkobling	Stue. Dagligstue. Kafferom. Spisestue. Personalrom. Røykerom. Ammerom. Bibliotek i bolig. Rom i lysthus. Avslapingsrom. Pauserom. Oppholdsrom. Hvilerom
113		Venterom	Rom for venting	Pårønderom. Mottaksrom. Lounge
114		Veranda	Utvendig rom tilknyttet en bygning, helt eller delvis omsluttet eller overbygd, for opphold og aktiviteter.	Vinterhage. Altan. Balkong. Glassveranda. Terrasse. Takterrasse.
12		Hygienerom	Rom for å ivareta personlig hygiene	
121		Bad	Rom for kroppsvask og saniterfunksjoner	
122		Toalett (unisex)	Rom for saniterfunksjoner.	WC, WC Herrer/Damer. Pissoar og urinal (også med dekontaminator).
	122A	Toalett Herrer		
	122B	Toalett Damer		
123		UU-toalett	Universelt utformet rom for saniterfunksjoner.	Handikaptaolett og toalett tilpasset variabel funksjonsevne.
124		Stellerom	Rom for å stille mindre barn.	
125		Omkledningsrom (unisex)	Rom for å skifte tøy.	Garderobe (for omkleddning), skiftgarderobe og teatergarderobe. Damer og herre.
	125A	Omkledningsrom Herrer		
	125B	Omkledningsrom Damer		
126		Dusjrom (unisex)	Rom for personlig vask.	Dekontamineringsrom og nøddusjrom. Herre og damer.
	126A	Dusjrom Herrer		
	126B	Dusjrom Damer		
127		Badstue	Rom for svettebad og kroppspele.	Sauna, tyrkisk bad, romersk bad og steambad.
128		Forrom med vask	Forrom for håndvask.	Forrom til toalett og kirurgisk håndvask.
13		Beskyttelsesrom	Rom for skjerming av mennesker fra farlige situasjoner	Isolat, se 217
131		Sikringsrom		"Safe room"
132		Tilfluktsrom		Bunkerrom
14		Forvaringsrom	Rom for adskillelse av mennesker fra omgivelsene	
141		Forvaringsrom		Isolasjonscelle, fengselscelle, glattcelle, arrest.
2. ROM FOR MENNESKELIG ARBEID OG AKTIVITET				
Med rom for menneskelig arbeid og aktivitet menes menneskers fritids- og yrkesutøvelse				
21		Arbeidsrom	Rom for tjenesteytende og kompetansehevende arbeid	
211		Kontor	Rom for å framskaffe, bearbeide og formidle informasjon.	Cellekontor, stillerom, kundesenter, arbeidsstasjon, ekspedisjon i bank, IKT-terminalrom, diktering- og ordresentral.
	211A	Kontorlandskap	Flere kontorplasser i et areal	

212	Møterom	Rom for møter	Konferanserom, grupperom, prosjektorom, samtalerom, forhørsrom, byrådsal, folketingsal, parlamentsal, domslokale, voteringsrom, avhørsrom, rettssal, tolkerom, vitnerom og viesesrom. Briefing. Informasjon, resepsjon, ekspedisjon, skranke, og ambulanseinnegang.
213	Mottakelsesrom	Rom for betjening av mennesker.	
214	Forretningslokale (butikk)	Rom for salg av varer og tjenester.	Salgsrom, kiosk, frisør, butikklokale, demonstrasjonslokale, utstillingslokale, ekspedisjon, bar i forbindelse med salg, post og apotek.
215	Undervisningsrom	Rom for kunnskapsformidling og læring	Klasserom, demonstrasjonsrom, simulatorrom, øvingshall, datarom, musikk, sløyd, rom for vev og søm og ferdighetsrom.
215A 215B	Innendørs skytebane Auditorium	Større rom hvor publikum kan følge med på en forelesning/forestilling. Publikum sitter høyere jo lenger bak i rommet de er plassert.	
216	Studierom	Rom for egenlæring og studier	Forberedelsesrom, lesesal, leserom, lekserom, seminarrom og kollokvierom.
217	Overvåkingsrom	Rom for individer mens de overvåkes.	Oppvåkingsstue, stoffinntaksrom, intensiv sengestue, kuvøserom og isolat (beskyttende, kontaktsmitte, luftsmitte).
218	Observasjonsrom	Arbeidsrom for observasjon av mennesker.	Betrakterrom, observasjon og observasjonsplass.
219	Kontrollrom	Rom for styring, regulering og overvåking av prosesser.	Kontrollrom, kommandorom, vaktrom, operasjonssentral, ops, inspisientrom, kommandosentral, katastroferom, betjeningsrom, operatørom, driftskontrollrom, manøverrom og militært planrom.
22	Tilvirkningsrom	Rom for produksjon, reparasjon, og service for materielt resultat	
221	Verksted	Rom for utførelse av fagarbeid og reparasjon.	Elektronikkverksted, IT-verksted, mekanisk verksted, sveise-, tømmer- og snekkerverksted, VVS-verksted, plastverksted, støperiverksted, smedverksted, glassblåserverksted, lyddødt rom, verksted, lydstudio, filmstudio, AV-laboratorium, multimedielaboratorium, gipsverksted, keramikkverksted, steinverksted, veveverksted, systue, tekstiltrykkeri, kunstnerstudio, destruksjonsrom, innspillingsstudio, mediaproduksjonsrom, atelier, klipperom, redigeringsrom, produsentrom, mikserom, smørehall, dokk, medierom.
222	Kjøkken	Produksjonsrom for bearbeiding og tilberedning av mat og drikke.	Industrikjøkken, storkjøkken, kantinekjøkken, tekjøkken, husholdningskjøkken, bakeri, oppskjæringsrom, grovkjøkken, hovedkjøkken, diettkjøkken, koldtkjøkken, melkekjøkken, treningskjøkken og rom for porsjonering og anretning.
222A	Tekjøkken	Mindre kjøkken. (ikke produksjonsrom)	
223	Produksjonsrom	Rom for framstilling og bearbeiding av produkter	Fabrikkhall, industrihall, industrirom, turbinhall, forbrenningshall (ovnshall), trykkerirom, slaktehall og melkestall.
224	Funksjonsstøtterom	Rom for produksjonsstøtte.	Syklotronrom, endosehånderingsrom (apotek), etiketteringsrom, antibiotikarom og radiofarmasirom.
225	Kontorstøtterom	Rom for service og kontorstøttefunksjoner	Printerrom, kopirom, postrom og pakkerom.
226	Vaskerom	Rom for rengjøring av utstyr og materialer	Skyllerom, renholdsrom, steriliseringsrom, vaskeri, autoklaverom, desinfeksjonsrom, oppvaskrom, strykerom
226A 226B	Pusserom for våpen Tørkerom		
23	Aktivitetsrom	Rom for sportslig eller kulturell aktivitet	
231	Idrettshall	Rom for utøvelse av idrett.	Sportshall, idrettslokale, ballspillhall, tennishall, badmintonhall, bowlinghall, gymnastikksal, dansesal, skøytehall og ridehall.
232	Svømmehall	Rom for aktivitet i vannbasseng.	Bassengrom og sparom.
233	Ishall	Rom tilrettelagt for islegging.	Skøytehall, ishockeyhall og curlinghall.
234	Treningsrom	Rom for trening av styrke, kondisjon og balanse	Mosjonsrom, fitnessrom og treningslokale.
235	Øvingsrom	Rom for oppøvelse av kunstneriske ferdigheter.	Provesal, musikkoverom og ballettsal.
236	Scenerom	Rom for framførelse av kunstnerisk verk.	Orkestergrav og scene.

237	Lekerom	Rom for barns lek.	
24	Forsamlingsrom	Rom for å samle en gruppe av mennesker	
241	Spiserom	Rom for inntak av mat.	Kafe, spise- og drikkeareal og rom for buffet og anretning. Bar, kantine, messe (blandet befall og mannskap)
241A	Mannskapsmesse		
241B	Befalsmesse		
241C	Spiserom/Møterom	Rom med kombinert funksjon.	
242	Bibliotek	Rom for oppbevaring og framvisning av bøker og andre medier for utlån og oppslag.	Boksamlingsrom.
243	Sal	Større rom for kulturelle eller kommersielle aktiviteter.	Konferansesal, multifunksjonssal, festsal, konsertsal, kinosal, teatersal, aula, losje og seremonirom.
244	Utstillingsrom	Rom for utstilling og framvisning.	Utstillingshall, messehall, galleri, demonstrasjonsrom og museumsrom.
245	Livssynsrom	Forsamlingsrom for utøvelse av livssynsaktiviteter	Bonnerom, bederom, kirkesal (kirkeskip, kirkekor), kapell, økumeniske rom, bonnehall, moské, synagoge, tempel og sermonirom.
25	Laboratorium	Arbeidsrom for utførelse av analyser og forsøk	
251	Våtlaboratorium		Fiskeri-, kjemi-, polymer-, fermenterings-, galvanolaboratorium, mørkerom og forsøksrom for mikroalger.
252	Tørrlaboratorium		Virus-, høyspennings-, fysikk-, laser-, material- og elektronikklaboratorium.
253	Medisinsk laboratorium	Laboratorium på sykehus.	Analysesrom, analysehall, automasjonsrom, bakteriologirom, beskjæringsrom, biologisk rom, blodtyperom, rom for cellekultur, cytologi, eter, gasscreening, genteknologi, histologi, hormon, hotlab, HPLC, immunologi, inkubasjon, koagulasjon, makrobeskjæring, masspektrometer, mikroskopi, P2, P3, P4, produksjon, protein, screening, snitt, sperm, urin, obduksjon og prøvemottak.
26	Undersøkelses- og behandlingsrom	Rom for undersøkelse og behandling	
261	Medisinsk undersøkelsesrom	Rom for diagnostisering av sykdommer hos mennesker og dyr.	Analysesrom (MR, CT), Audiometri, Røntgen, rom for analfysiologi, bronkoskopi, angiografi, colonoskopi, cystoskopi, EEG, EKG, ekkodopler, ekkofritt, EMG, endokronologi, endoskopi, gammakamera, gastroskopi, gynekologi, gjennomlysing, hematologi, inkontinens, IVF, kardiologi, karfysiologi, mammografi, mikroskopi, nefrologi, respirasjonsfysiologi, sensorisk, triage, PET-CT, PET-MR, ultralyd, granskning og prøvetaking.
262	Medisinsk behandlingsrom	Rom for behandling og pleie av mennesker og dyr.	Dialyserom, ECT-rom, belterom, operasjonsstue, operasjonsrom og rom for strålebehandling, strålebunker, lineærakselerator, ADL, asfyksi, ECT, flowmetri, gipsing, kateterisering, laser, lys, PD, sårstell, resuscitering, dagplass og trykk-kammer.
263	Kombinert medisinsk undersøkelses- og behandlingsrom	Rom for diagnostisering av sykdommer og behandling og pleie av mennesker og dyr.	Klinikkrom, kemoterapirom, fysioterapirom, ergoterapirom, forbehandlingsrom, forberedelsesrom, etterbehandlingsrom, foderom, traumerom, EKG-rom, radiografirom, konsultasjonsrom og akuttmottak. Legekontor, tannlegekontor, skiftestue.
263A	Sykerom	Rom hvor syke ligger på sykestuer	
264	Ikke-medisinsk undersøkelses- og behandlingsrom	Rom for undersøkelse, behandling og pleie, ikke knyttet til sykdom.	Ransakingsrom, visiteringsrom, massasjerom, solarium og sanserom.

3. ROM FOR OPPBEVARING

Med rom for oppbevaring menes rom for oppbevaring, mottak og utlevering av materialer, utstyr og organismer

31	Materialrom	Rom for oppbevaring av materialer	
311	Avfallsrom	Rom for mellomlagring av kasserte gjenstander og avfall.	Søppelrom, komprimatorrom, destruksjonsrom, rom for nedkast, og rom for biologisk-, risiko- og spesialavfall.

312	Rom for farlige stoffer og eksplosiver	Rom for oppbevaring av brannfarlige, reaksjonsfarlige, radiaktive stoffer og trykksatte gasser.	Kjemikalielager, gasslager og ammunisjonsrom, drivstoffrom og rom for isotoper, sprit, lystgass, oljetank og batterier.
313	Medisinsk lager	Rom for oppbevaring for medisinske formål	Medisinrom, blodlager, sterilvarelager og biobank.
314	Råvarelager	Rom for oppbevaring av stoff eller materiale til anvendelse i en produksjonsprosess.	Sandsilo, sementsilo, papirlager, garnlager, kornsilo og emballasjerom.
315	Mat- og drikkelager	Rom for oppbevaring av mat og drikke.	Tørrlager, spiskammer, vinkjeller og potetkjeller.
315A	Kjølerom		
315B	Fryserom		
316	Ferdigvarelager	Rom for lager av ferdigvarer.	Butikkklager og grossistlager.
317	Lager varm		
318	Lager kald		
32	Utstysrom	Rom for oppbevaring av flyttbart utstyr og inventar	
321	Tøy- og skolager	Rom for oppbevaring av klær, sko	Walk-in-closet, lindepot, kostymelager, sakristi, bekledningsdepot og skittentøysrom, lintøyrom
322	Inventarlager	Rom for oppbevaring av løst inventar	Sengelager, madrasslager, bod, intendanturlager, bærelager og beslagsrom (for politi og tollvesen).
323	Redskapslager	Rom for oppbevaring av verktøy og redskaper.	Hagebod
323A	B.K.	Bøttekott	Rengjøringslager
324	Maskinlager	Rom for oppbevaring maskiner.	Rom for gressklipper, feimaskin og jordbruksmaskiner.
325	Apparatlager	Rom for oppbevaring av tekniske instrumenter	Instrument-, kuvose-, medisinteknikk-, anestesistutstysrom, hjelpemiddellager, AV-utstysrom og rom for måleinstrumenter.
326	Transpormiddellager	Rom for oppbevaring av transportmidler for personer eller gods.	Parkeringsplass, parkeringsrom, sykkelrom, barnevognsrom, rullestollager, og rom for vogner og traller
326A	Hangar		
326B	Garasje Varm		
326C	Garasje Kald		
327	Våpen- og ammunisjonslager	Rom for oppbevaring av våpen.	Kasun.
328	Rom for kontaminerte klær	Rom for oppbevaring av kontaminerte klær.	Garderobe for uttrykingsklær og infiserte uniformer.
33	Verdilager	Rom for sikring av verdifulle dokumenter og gjenstander	
331	Dokumentarkiv	Rom for oppbevaring av dokumenter.	Arkiv, tegningsarkiv, kartarkiv, journalarkiv, bokmagasin og bilder, bortsettingsarkiv og arkivdepot.
332	Hvelv	Rom for oppbevaring av verdifulle gjenstander.	Bankboks, bankhvelv og kunstmagasin, datalager.
34	Morsrom	Rom for midlertidlig oppbevaring av døde mennesker	
341	Morsrom		Likrom, bærerom, nedleggingsrom og pynterom.
35	Oppstillingsrom	Rom og arealer for dynamisk (midlertidlig) oppstilling av utstyr	
351	Oppstillingsplass	Arealer i og i nær tilknytning til en bygning.	Helikopterplattform og rom for bil, røntgenutstyr, senger, urene senger, vogner, traller, AGV og sykler.
352	Ladestasjon	Rom lading av AGV, elbiler og truck.	
36	Dyrerom	Rom for opphold av dyr	
361	Bur	Omsluttet rom for dyr.	Fuglebur, hundebur, kennel, kattebur o.l.
362	Bås	Innhegnet funksjonsareal for ett dyr	
363	Stall	Felles rom for dyr.	Fjøs, binge, produksjonstall, dyrestall og hobbytall.
364	Oppdrettsrom	Rom for innendørs oppdrett av fisk, skalldyr og andre sjødyr.	Settefiskrom og smoltrom.
365	Akvarium	Rom for fisk og dyr i vann.	Ferskvannsakvarium og saltvannsakvarium
366	Terrarium	Rom for mindre landdyr etter mønster av akvarium.	Rom med naturlige omgivelser for padder, krypdyr, edderkopper og insekter.
37	Planterom	Rom for planter	
371	Veksthus	Vekstom for dyrkning av planter.	Drivhus, tropehus, orangerie, vinterhage og palmehage.

4. TEKNISK ROM

Med teknisk rom menes rom for tekniske installasjoner.

41 Driftsteknisk rom			
Rom for tekniske systemer til å understøtte byggeverkets funksjon		Teknisk rom og maskinrom	
411	VVS-teknisk rom	Teknisk rom for fastmonterte VVStekniske installasjoner.	Ventilasjonsteknikkrom, kjølemaskinrom, kjølesentral, kjøleaggregatrom, kompressorrom, pumperom, varmesentral (kjelerom, fyrrom), sprinklersentral (brannslukningsrom), flaskesentral, gassentral, gasstankrom, trykkflaskerom vannbehandlingsrom, destilleringsrom og rom for reservevanntank
412	Elkraftrom (EL)	Teknisk rom for fastmonterte elkrafttekniske installasjoner.	El-tavlerom, hovedtavle, underfordeling, batterirom, transformatorrom, generatorrom, elkraftfordelingsrom, nettstasjon, UPS-rom og skilletrafo
413	Tele- og automatiseringsrom	Teknisk rom for fastmonterte tele- og automatiseringsinstallasjoner.	Krysskoblingsrom, patcherom, serverrom, datarom, IKT-rom, kommunikasjonsrom, alarm- og signalrom og rom for audiovisuelt utstyr.
414	Rom for teknisk intertransport	Rom med fastmonterte installasjoner for teknisk intertransport.	Rorpostsentral, avfallssugsentral, heismaskin, heisgrube og rom for bagasjetransport.
42 Teknisk føringsrom			
Rom for infrastruktur for framføring av tekniske installasjoner			
421	Servicegang	Horisontalt teknisk framføringsrom for framføring av tekniske installasjoner med fri plass til personer.	Teknisk mellometasje og teknisk kulvert.
422	Sjakt	Vertikalt teknisk føringsrom for framføring av tekniske installasjoner eller media.	Installasjonssjakt, ventilasjonssjakt og avfallssjakt. Merknad: Sjakt for heis er et kommunikasjonsrom.
423	Kanal	Teknisk føringsrom for framføring av tekniske installasjoner eller media uten adgangsmulighet for personer.	
43 Annet teknisk rom			
431	Krypkjeller	Rom som kan ha tekniske installasjoner, og som har begrenset høyde til personer.	Lavt kjellerrom med eller uten bygd gulv.
432	Lyssjakt	Sjakt for å skaffe dagslys inn til underliggende arealer	
5. ROM FOR KOMMUNIKASJON			
Med rom for kommunikasjon menes rom for å skape sammenheng mellom rom.			
51 Fordelingsrom		Rom for å gi adgang mellom rom	
511	Adkomstrom	Rom for å skille og skape forbindelse mellom ute- og innarealer.	Foajé, vindfang, varemottak, vestibyle, hall, entré, våpenhus, karusell(rotunde), lasterampe, inngangshall, atrium, glassgate og ambulanseinngang.
512	Sluse	Rom for å gi styrt passering mellom arealer.	Sikkerhetsluse, smittevernsluse, forrom, røykluse, lydfelle og rømningsvei.
513	Korridor	Rom for å skape horisontal adgang mellom to eller flere rom.	Forbindelsesgang, gang, passasje, svalgang, portrom og åpne og lukkede gangbroer
514	Trapperom	Rom for å skape adgang mellom to eller flere nivåer	Trapperom, trappeoppgang og ramper
515	Heissjakt	Rom for å skape mekanisk adgang mellom to eller flere nivåer.	Løfteplattform i egen sjakt. Merknad: Heisstolen er utstyr, og sjakten er rommet
6. IKKE DISPONERT ROM			
Med ikke disponert rom menes rom som er avsatt for fremtidig bruk, og rom som ikke er disponibelt for fremtidig bruk.			
61 Ikke disponert areal			
611	Reserveareal	Arealer som er satt av for framtidig bruk	Ekspansjonsareal og disponible rom.
612	Ikke disponibelt areal	Rom som ikke er disponible for framtidig bruk.	Kaldtoft, arealer under trapp og hulrom i konstruksjon som ønskes klassifisert.
613	Avstengt areal	Rom som er avstengt av bygningsmessige eller tekniske årsaker.	