


Symboler:

-  Manuell brannmelder
-  Håndslukker
-  Til rømningsvei/rømningsrøtning

Skravurer:

-  Rømningsvei

Dører og luker:

- EI30 EI₂ 30-Sa [B30]
- EI60C/A EI₂ 30-A2-s1,d0 CSa [A60S] (eksisterende dør)

Dører i brannklassifisert bygningsdel som ikke er klassifisert for røykthet, klasse Sa, må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røykthet.

Ved utskifting av dører, luker etc i brannklassifiserte konstruksjoner må disse være klassifisert Sa.

Konstruksjoner:

- EI 30 [B30]

Brannteknisk ekstrakt:

- Risikoklasse 2
 - Brannklasse 1
 - Brannalarmanlegg kategori 2 med viderevarsling til brannvesenets 110-sentral
 - Høytsittende ledesystem
- Grunnflateareal: 964 m²
 Dører til rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,86 meter (10x21M)

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning basert på mottatt informasjon fra Statsbygg Nord og befaringer utført av Norconsult. Brannmotstand på eksisterende konstruksjoner er vurdert på bakgrunn av besiktigelse og gir et estimat av sannsynlig brannmotstand. Tegningen har ikke status som byggetegning.

A	24.08.22	FOR ANSKAFFELSE	HLG	OMP	HLG
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
SB Tegningsnummer: Eiendomsnummer Byggsnummer Etasje Fag Systemkode Type tegn. Løpnr. Prosj.fase Rev Status Prosjekt nr. for prosjekterende/lev.					
14271 113945 02 F 171 20 001 3.2 A G 52204090					
Prosjekterende Norconsult					
Fase: FOR ANSKAFFELSE					
PROSJEKTNR. SB: STATSBYGG					
Tittel: TROMSØ UNGDOMSSENTER (TUS) Hovedbygg Plan 2 / Loft - Oppgradering brannskiller Branntegning					Godkjent MKJ Kontroll pros.jekt. Sign. Kontroll OMP 24.08.22
SB Tegningsnummer: Eiendomsnummer Byggsnummer Etasje Fag Systemkode Type tegn. Løpnr. Prosj.fase Rev Status Prosjekt nr. for prosjekterende/lev.					Dato 24.08.22 Målestokk 1:200 (A3) Kontroll utførende Sign. Kontroll
14271 113945 02 F 171 20 001 3.2 A G 52204090					