

			
Vindustype ID07	Vindustype ID09	Vindustype ID10	Vindustype ID11
M-modul 6x6	M-modul 18x16	M-modul 18x12	M-modul 12x12
Antall 1	Antall 1	Antall 5	Antall 2
Brannklasse	Brannklasse	Brannklasse	Brannklasse

	Vindustype ID12	M-modul 12x12	Antall 2	Brannklasse
	Vindustype ID13	M-modul 6x16	Antall 1	Brannklasse

Type	Beskrivelse	Antall	Height	Width	B.H.	Hengsling	Karmmateriale	U-verdi	Glassstype	Kommentar	Brannklasse	Plassering	G-verdi
ID07	Åpningsvindu 6x6M	1	600	600	1500	Side Innadslående	Aluminiumbeslått vakuumimpregneret tre	0,8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass PA4 eller tilsv.	Baderom			39%
ID09	18x16M	1	1590	1780	500	Side Innadslående	Aluminiumbeslått vakuumimpregneret tre	0,8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass PA4 eller tilsv.	Stue			39%
ID10	18x12M	5	1190	1780	900	Side Innadslående	Aluminiumbeslått vakuumimpregneret tre	0,8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass PA4 eller tilsv.	Soverom og kjøkken			39%
ID11	Åpningsvindu 12x12M	2	1210	1210	900	Side Innadslående	Aluminiumbeslått vakuumimpregneret tre	0,8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass PA4 eller tilsv.	Soverom og vaktrom			39%
ID12	Fastvindu 12x12M	2	1210	1210	900	Side Innadslående	Aluminiumbeslått vakuumimpregneret tre	0,8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass PA4 eller tilsv.	Soverom			39%
ID13	Fastvindu 6x16M	1	1620	620	500	Side Innadslående	Aluminiumbeslått vakuumimpregneret tre	0,8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass PA4 eller tilsv.	Stue			39%
Grand total: 12													

Window Schedule

Alle vinduer kontrollmåles på plass før bestilling

Rev.	F01	2022-01-09	For anskaffelse	MarLus	Godkjent
Date				Fagkontroll	
Utarbeidet					
Beskrivelse	Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.				

Statsbygg

Håkøya Ungdomssenter
Leilighetsbygget
Vindusskjema

Målestokk (gjelder A2)

1 : 50

Norconsult	Oppdragsnummer	52204090	Tegningsnummer	A-61-00-01	Revisjon	F01
-------------------	----------------	----------	----------------	------------	----------	-----