



Del III Oppdragsbeskrivelse

Til vår messe i Rena leir er det behov for nye personsluser (utskifting av eksisterende rondeller)

Leveringssted Rena leir, 2450 Rena.

Behovet er for tilgang inn til messen. Denne må ha tilgang til kortleser samt bankterminal. Dette vil være en personellingang for bespisning i messen, og er således en kontroll på betalende personer. Vi har pr. dato et system som vi ønsker å fornye grunnet utslitt rondeller, således skal nytt system passe opp mot inngangspartiet, samt at diverse strøm og fiber skal gjenbrukes i nye rondeller.

- Eksisterende personsluser skal demonteres og fjernes. Utstyret vil være leverandørens eiendom etter demontering.
- De 12 rondellene som skal fjernes står i samme bygg, og er montert på betonggulv.
- Ønsker tilbud på 12 stk. SlimStile EV Entrance personsluser eller tilsvarende.

Kravspesifikasjon:

- Roterende låsehandling for én passasje om gangen
- Selvsentreringsmekanisme for å sikre fullstendig rotasjon i hjemposisjonen
- Hydraulisk spjeld for å sikre jevn drift
- Anti-backup-enhet for å forhindre omvendt rotasjon når mekanismen har beveget seg fra 60° av utgangsposisjon

I nødtilfelle skal det være «drop-arm» letter indikasjon for åpen passering. Systemet skal opp mot eksisterende brann varsling.

LED-veimodusindikatorer

Det skal også medtas følgende for montasje..

- Gjenbruk av eksisterende kabling for tilsvarende Gunnebo SlimStile turnstiles
- Mekanisk montering av tilbudt utstyr inklusive festemateriell.
- Internkopling av styrelogikk. Personslusen skal kobles opp mot bankterminaler for tilgang.
- Testing og igangkjøring skal være med i tilbudet
- Eksisterende kabling for signal for adgangskontroll og strøm skal gjenbrukes dersom dette er mulig.
- Gjenbruk av skinner og kanaler i gulv/vegg/tak fra eksisterende installasjoner skal benyttes om mulig.
- Arbeidene utføres hverdager 08-16
- Det forutsettes at montasjen kan utføres kontinuerlig.



FORSVARSBYGG

Etter demontering av gamle personsluser/rondeller og montering av nye skal det ryddes opp og alt gammelt materiell og søppel skal sorteres og fjernes. Det kan avtales med driftspersonell fra Forsvarsbygg på stedet hva som kan kastes i containere der, resten skal kjøres bort og leveres på godkjent deponi.

Leverandør skal levere fremdriftsplan med slutt dato for arbeider og igangsetning av personslusene. Overlevering senest innen 1.11.2022.

Tilbudt pris skal inkludere alle kostnader som leverandør har i forbindelse med levering av rondellene, inkl personalkostnader, reise, diett, bomutgifter, varekjøp, montering, fortjeneste og øvrige kostnader (listen er ikke uttømmende).

Det er en forutsetning av ovennevnte punkter i kravspesifikasjonen kan oppfylles, og vi ber om at tilbyder bekrefter dette i sitt tilbudsbrev. Ev avvik må forklares og eventuell løsning som kan erstatte punktet må beskrives.