

Kontraktsgrunnlag – beskrivelse

Det skal bygges et lysanlegg basert på de opplysninger som er gitt i dette dokument. Dette dokument er prisgrunnlaget for tilbudet, og senere for kontrakten.

Anleggsted er idrettsbanen nord for Blåbyhallen; denne ligger i Kong Øysteins vei i Sortland.

- 6 master inkl fundamenter; 3 stk på hver side, hvor høyde dimensjoneres ut fra en lysberegning ihht NS-EN 12193, normalt 16-18m. Master og fundamentering skal ha dimensjoner ut fra lokale krav Sortland til bla vindstyrke. Komplette levert og montert.
- Det skal være LED lys; 12 stk med avblendings skjold
- Inkl alt materiell og arbeid
- NS-EN 19193 Klasse II legges til grunn dvs horisontal lysstyrke på min 200 lux og jevnet skal være min. 0.6 / 60% mm.
- Strøm hentes i sikringsskap i bua, se kartutsnitt
- All dimensjonering (fundamenter, master, lys, strøm, belysning) skal dokumenteres før utførelse
- Det legges til grunn at trekkerør finnes, jfr kartutsnitt.
- Det prises som opsjon graving og nedlegging av nødvendig trekkerør. Post avregnes; det medtas 230 lm
- Fordelingssskap
- Styringsystem
- Rigg

Oversikten over er ikke uttømmende, men et grunnlag for tilbyders beskrivelse.

