

Korreksjoner på konkurransegrunnlag:

## 01. Klimagassutslipp

### *Del II Konkurransegrunnlag B.2.4.2 Utslippsmål*

Presisering av utslippsmål om 20% reduksjon av klimagassutslipp mot referansebygg:

Følgende moduler inngår i klimagassutslippene som skal reduseres:

- A1-A3
- A4
- B4 for bygningsdeler 22 Bæresystemer, 23 Yttervegger, 24 Innervegger, 25 Dekker, 26 Yttertak og 28 Trapper og balkonger.

Utslippene fra disse modulene skal reduseres med 20% sammenlignet med referansebygget som er oppgitt i vedlegg Del II, B.2.4 BREEAM Nor Gjermundnes vgs kapittel 4.3.3 *Sammenligning mot referansebygg*. For nærmere beskrivelse se vedlegg Del II, B.2.4 BREEAM Nor Gjermundnes vgs.

Tiltak som skal gjennomføres på prosjektet:

- Det skal benyttes lavkarbonbetong klasse A for all plasstøpt betong i prosjektet, inkl. gjødselkjeller og gjødselkum. Dersom spesielle anleggstekniske forhold tilsier det, kan etter vurdering mindre strenge lavkarbonklasser legges til grunn for enkelte konstruksjoner, eller konstruksjonsdeler. Dette skal avklares med byggherren i hvert enkelt tilfelle. Prefabrikkerte elementer kan aksepteres i klasse B dersom det ikke er mulig å få levert i lavkarbonklasse A.

## 02. Dokumenter og rekkefølge i avtalen

Rekkefølgen for avtaledokumentene i kontrakten er som følger:

1. Avtaledokumentet
2. Referat fra avklarings- og kontraktsmøte
3. Konkurransegrunnlag med vedlegg
4. Tilbud fra totalentreprenør