EKSISTERENDE VANNKUM V4 (K)

D=2000. Styrkeklasse 15 tonn

ARMATURLISTE VANNKUM V4			
POS.	DIM.	ANT.	BETEGNELSE
1	100	1	Dobbeltvirkende kombi lufteventil
2	100	1	Mellomring med ett uttak
3	2''	1	Albue 90 grader
4	2''	1	Kuleventil

NY VANNKUM V31 (K)

D=1400. Styrkeklasse 15 tonn

ARMATURLISTE VANNKUM V31			
POS.	DIM.	ANT.	BETEGNELSE
1	150	1	Ventil T-rør m/serviceventiler
2	150	1	Konsoll
3	150/180	2	PE HP krage
4	180	2	Kumgjennomføring for PE
5	32	3	Kumgjennomføring for PE
6	200	1	Kumgjennomføring for PVC
7	200	1	Tilbakeslagsventil, Wastop eller tilsvarende
8	2"	2	Kuleventil
9	2"	4	90 grader albue
10	50	1	Dobbeltvirkende kombi lufteventil
11	100	1	Mellomring med 2 uttak
12	100	1	Brannventil stengbar
13		1	Manifold med kuleventil
14	100	1	Stige
15	100	1	Enkeltvirkende lufteventil

A3 GIR HALV MÅLESTOKK

MERKNADER

- Peilebånd skal føres inn i kum og festes på vegg.
- Trykklasse PN10
- Alle deler i vannkummer skal være av gjengefrie løsninger.
- Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti. Armatur og bolter skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som rørene.
- Sluseventiler skal være høyrelukkende og med nøkkeltopp.
- Bolter, skiver og muttere for montering skal være inkludert. 6-kant skruer (bolter), skiver og muttere skal leveres av typen syrefast stål SS2343
- Alle kummer skal være iht. VA-miljøblad 112

HENVISNINGER

- GH21 Plantegning VA
- Trondheim kommunes VA-norm
- Trondheim kommunes Sanitærreglement

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Tegningsdato: 10.10.2022

Prosjektnummer byggherre: -

Produsert av: ViaNova Trondheim AS

VIANOVA

Fullriggerveien

Detaljtegning vannkum V4 og V31

Konkurransegrunnlag

Målestokk A1: 1:20

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	Q:\...\ 20160018

Tegn nr: GH28

Rev: