Trase 1

PROFIL NR.		0	25	50	75	100	125	150	175
Grunneier									
Markslag									
Grunnforhold									
TERRENG H./TOPP VEGDEKKE									
Hor.vinkelpunktavstand i m		13,8 11,0 9,6 6,6 5,8 1,4 7,2 6,9 9,2 12,7 9,3 9,8 11,8 25,8 13,6 7,8							
Vannledning	Avstand i m	12,6 11,2 9,6 6,6 5,7 1,4 7,2 6,8 9,4 12,1 9,9 9,8 11,8 25,8 13,6 7,6							
	Fall i ‰	-26,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 3,0 3,0 7,2 7,2 9,9 3,0 3,0 3,0 3,0 36,5 -19,3							
	Kote utv. topp	1,78 1,45 1,48 1,51 1,53 1,55 1,58 1,60 1,66 1,75 1,85 1,88 1,92 1,99 2,03 2,15 2,06							
	Type og dim	180PE 100 RC SDR 11						Rør-i-rør 32PE 100 SDR 11	
Vannledning 2	Avstand i m							7,7	
	Fall i ‰							38,7 -19,6	
	Kote utv. topp							2,03 2,15 2,05	
	Type og dim							Rør-i-rør 32PE 100 SDR 11	
Spillvannsledning	Avstand i m	13,8 11,0 9,6 6,6 5,8 1,4 7,2 6,9 9,2 12,7							
	Fall i ‰	10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0							
	Kote innv. bunn	1,46 1,60 1,71 1,81 1,87 1,93 2,01 2,08 2,18 2,30							
	Type og dim	200PE 100 RC SDR 17							
Pumpeledning spillvann	Avstand i m					9,3 9,8 11,8 25,8 12,9 7,0			
	Fall i ‰					-4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0			
	Kote utv. topp					2,60 2,58 2,46 2,42 2,37 2,32 2,27 1,87 1,84 1,66 1,63 1,58 1,48 1,43 1,40			
	Type og dim					110 PE 100 RC SDR 11			
Overvannsledning	Avstand i m	7,8 12,6 9,6 6,6 5,8 1,4 7,1 5,2 10,9 7,5							
	Fall i ‰	10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,1							
	Kote innv. bunn	0,51 0,59 0,71 0,81 0,87 0,93 1,01 1,07 1,18 1,29							
	Type og dim	315Sort PVC SN8							
Varerør	Avstand i m	12,6 11,2 9,6 6,7 5,7 1,4 7,2 6,8 9,4 12,1 12,2							
	Fall i ‰	-25,7 2,9 2,3 3,6 2,5 4,3 3,9 2,6 7,3 7,3 9,4							
	Kote innv. bunn	1,58 1,26 1,29 1,32 1,34 1,35 1,39 1,41 1,47 1,56 1,68							
	Type og dim	250PE 100 RC SDR 17							
Varerør 2	Avstand i m	6,9 9,0							
	Fall i ‰	10,7 9,6							
	Kote innv. bunn	1,99 2,06 2,15							
	Type og dim	280PE 100 RC SDR 17							

A3 GIR HALV MÅLESTOKK

TEGNFORKLARING

NYE LEDNINGER

- VANNLEDNING
- SPILLVANNSLEDNING
- OVERVANNSLEDNING
- LEDNING I VARERØR
- PUMPELEDNING
- ANTATT NYTT TERRENG

MERKNADER

- Koordinatsystem Euref89, UTM sone 32. Høydesystem NN2000
- Høydegrunnlag er basert på foreløpig prosjekterte høyder. Høyde topp kummer må tilpasses ferdig terreng.
- Frostfri dybde er satt til 1,8 meter og ledninger som ligger grunnere må isoleres.
- PE-kvalitet på ledninger skal være PE100RC (med PP-kappe).

HENVISNINGER

- GH21 Plantegning VA
- Trondheim kommunes VA-norm
- Trondheim kommunes Sanitærreglement

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Tegningsdato: 10.10.2022

Prosjektnummer byggherre: -

Produsert av: ViaNova Trondheim AS

VIANOVA

Fullriggervegen

VA Lengdeprofil Trase 1

Konkurransegrunnlag

Målestokk A1: 1:500 / 1:100

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	Q:\..\ 20160118

Tegn nr: GH22

Rev: