033 – Ø1200 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
033	1200	Betong	0,74	4,00

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	315	PVC	0,74
2	OL	200	PE 100	2,45
3	OV	315	PVC	0,74
4	OV	200	PVC	0,74

034 – Ø1000 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
034	1200	Betong	0,48	3,20

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	315	PVC	0,48
2	OV	315	PVC	0,48

OL – Ø1200 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
OL	1200	Betong	0,75	4,00

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	SP	200	PE 100	1,25
2	SP	200	PE 100	1,25
3	OL	200	PE 100	2,50
4	SP	200	PE 100	1,45

A3 GIR HALV MÅLESTOKK

MERKNADER

- Høydegrunnlag er basert på foreløpig prosjekterte høyder. Høyde topp lokk må tilpasses ferdig terreng.
- Selvfallsledning i PE skal tilknyttes til kum med innstøpt krage
- Omstøp for bunnseksjoner er ikke vist på tegning
- Renneløp skal minimum føres opp til topp rør for største ledning i kummen

HENVISNINGER

- GH21 Plantegning VA
- Trondheim kommunes VA–norm
- Trondheim kommunes Sanitærreglement

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Tegningsdato: 10.10.2022

Prosjektnummer byggherre: –

Produsert av: ViaNova Trondheim AS

Fullriggervegen

Kumskisser

Konkurransegrunnlag

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	Q:\...\ 2018031

Målestokk A1: 1:25

Tegn nr: GH30

Rev: