S21 – Φ1000 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
S21	1000	Betong	1,60	3,60

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	SP	200	PE 100	1,60
2	SP	200	PE 100	1,60
3	SP	125	PE 100	1,60
4	SP	160	PE 100	1,60

S25 – Φ1000 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
S25	1200	Betong	2,30	3,60

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	SP	200	PE 100	2,30
2	PS	110	PE 100	2,60
3	SP	200	PE 100	2,30
4	SP	125	PE 100	2,30

O25 – Φ1000 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
O25	1200	Betong	1,29	3,60

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	OV	315	PVC	1,29
2	OV	110	PVC	1,29

S54 – Φ600 (P)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
S54	600	PP	2,38	4,73

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	SP	200	PE 100	2,38
2	SP	160	PE 100	2,38
3	SP	160	PE 100	2,38

S57 – Φ600 (P)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
S57	600	PP	2,74	4,73

Ledn. nr.	Type:	Dim:	Matr:	Z (Inn/Ut):
1	SP	200	PE 100	2,74
2	SP	160	PE 100	2,74
3	SP	160	PE 100	2,74
4	SP	200	PE 100	2,74

A3 GIR HALV MÅLESTOKK

MERKNADER

- Høydegrunnlag er basert på foreløpig prosjekterte høyder. Høyde topp lokk må tilpasses ferdig terreng.
- Selvfallsledning i PE skal tilknyttes til kum med innstøpt krage
- Omstøp for bunnseksjoner er ikke vist på tegning
- Renneløp skal minimum føres opp til topp rør for største ledning i kummen

HENVISNINGER

- GH21 Plantegning VA
- Trondheim kommunes VA–norm
- Trondheim kommunes Sanitærreglement

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Tegningsdato: 10.10.2022

Prosjektnummer byggherre: -

Fullriggervegen

Kumskisser

Konkurransegrunnlag

Produsert av: ViaNova Trondheim AS

VIANOVA

Målestokk A1: 1:25

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	Q:_\ 2018031

Tegn nr: GH29

Rev: