MERKNADER:

- Koordinatsystem Euref89 UTM 32, Høydesystem NN2000
- Alle arbeider skal utføres iht. Trondheim kommunes Renovasjonstekniske norm og presiseringer gitt i dette merknadsfeltet
- Nødvendig punktoppgraving og avdekking for å fastslå beliggenhet og høyde på eks. ledninger, stikkledninger og kabler må utføres før oppstart av grøftearbeidene.
- Avfallssug prosjekteres av andre og er kun vist som illustrasjon.

A Tilknyttes eksisterende FJV

B Tilknyttes eksisterende AFS

C Tilrettelegges for senere tilkobling, terses/blendes

XX Traseangivelse VA

HENVISNINGER:

- Trondheim kommunes renovasjonstekniske norm
- S22 AFS lengdeprofil Trase 1
- GH25 Snitt A-A
- GH26 Snitt B-B

TEGNFORKLARING:

	EKSISTERENDE	NYE LEDNINGER	ANNET
AVFALLSSSUG			
NEDKAST, AVFALLSSSUG			
INSPEKSJONSKUM(AI)			
TILLUFTSVENTIL (AV)			
FJERNVARME			
LEDNING I VARERØR			
NEDKAST PAPIR			
NEDKAST RESTAVFALL			
NEDKAST MATAVFALL			
OMRISS PARKERINGSKJELLER, BT1			
OMRISS PARKERINGSKJELLER, BT2			

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Tegningsdato: 10.10.2022

Prosjektnummer byggherre: -

Produsert av: VIaNova Trondheim AS

VIANOVA

Fullriggervegen

Plantegning Avfallssug og Fjernvarme

Konkurransegrunnlag

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	0.\..\ 2016018

Målestokk A1: 1500

Tegn nr: S21

Rev: