Trase 23

PROFIL NR.		0				25
Grunneier						
Markslag						
Grunnforhold						
Hor.vinkelpunktavstand i m		14,2			3,8	
Vannledning	Avstand i m	14,2				
	Fall i ‰	-12,3	-12,9	-11,4	-12,2	1
	Kote utv. topp	2,20	2,16	2,13	2,07	2,03
	Type og dim	180PE 100 SDR 11				
Spillvannsledning	Avstand i m	14,2			3,8	
	Fall i ‰	-10,0			-66,0	
	Kote innv. bunn	1,39		1,25	1,00	
	Type og dim	200PE 100 SDR 17				
Overvannsledning	Avstand i m	14,2				
	Fall i ‰	-10,0				
	Kote innv. bunn	0,94		0,79		
	Type og dim	315Sort PVC SN8				

Trase 25

PROFIL NR.		0		25		50
Grunneier						
Markslag						
Grunnforhold						
Hor.vinkelpunktavstand i m		5,7	26,0		6,4	
Overvannsledning	Avstand i m	31,3			6,4	
	Fall i ‰	-10,0			-10,0	
	Kote innv. bunn	0,79		0,48	0,42	
	Type og dim	315Sort PVC SN8		315 Sort PVC SN8		

A3 GIR HALV MÅLESTOKK

TEGNFORKLARING

NYE LEDNINGER

- VANNLEDNING
- SPILLVANNSLEDNING
- OVERVANNSLEDNING
- LEDNING I VARERØR
- ANTATT NYTT TERRENG

MERKNADER

- Koordinatsystem Euref89, UTM sone 32. Høydesystem NN2000
- Høydegrunnlag er basert på foreløpig prosjekterte høyder. Høyde topp kummer må tilpasses ferdig terreng.
- Frostfri dybde er satt til 1,8 meter og ledninger som ligger grunnere må isoleres.
- PE-kvalitet på ledninger skal være PE100RC (med PP-kappe).

HENVISNINGER

- GH21 Plantegning VA
- Trondheim kommunes VA-norm
- Trondheim kommunes Sanitærreglement

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Tegningsdato: 10.10.2022

Prosjektnummer byggherre: -

Produsert av: ViaNova Trondheim AS

VIANOVA

Fullriggervegen

VA Lengdeprofil Trase 23 og 25

Konkurransegrunnlag

Målestokk A1: 1:500 / 1:100

Tegn nr: GH23

Rev:

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	Q:\...\ 20160018