NY VANNKUM V23 (K)

D=2000. Styrkeklasse 15 tonn

ARMATURLISTE VANNKUM V23			
POS.	DIM.	ANT.	BETEGNELSE
1	150	1	Ventilkryss m/serviceventiler
2	150	1	Konsoll
3	100/110	1	PE HP krage
4	110	1	Kumgjennomføring for PE
5	90	1	Kumgjennomføring for PE
6	80/90	1	PE HP krage
7	100/80	1	Flenseovergang
8	100	1	Sluseventil
9	150/100	1	Flense T-rør
10	150/180	3	PE HP krage
11	250	2	Kumgjennomføring for PE
12	200	1	Kumgjennomføring for PVC
13	100	1	Brannventil stengbar
14	200	1	Tilbakeslagsventil, Wastop eller tilsvarende
15	180	1	Kumgjennomføring for PE
16		1	Stige
17	150/100	1	Kumgjennomføring for PE

NY VANNKUM V46 (P)

D=1400. Styrkeklasse 15 tonn

ARMATURLISTE VANNKUM V46			
POS.	DIM.	ANT.	BETEGNELSE
1	150	1	Ventilkryss m/serviceventiler 100/150/100/100
2	100	1	Blindflens
3	150	1	Konsoll
4	150/180	1	PE HP krage
5	180	1	Kumgjennomføring for PE
6	200	1	Kumgjennomføring for PVC
7	100/65	3	Flenseovergang
8	65/75	3	PE HP krage
9	75	3	Kumgjennomføring for PE
10	200	1	Tilbakeslagsventil, Wastop eller tilsvarende

A3 GIR HALV MÅLESTOKK

MERKNADER

- Peilebånd skal føres inn i kum og festes på vegg.
- Trykklasse PN10
- Alle deler i vannkummer skal være av gjengefrie løsninger.
- Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti. Armatur og bolter skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som rørene.
- Sluseventiler skal være høyrelukkende og med nøkkeltopp.
- Bolter, skiver og muttere for montering skal være inkludert. 6-kant skruer (bolter), skiver og muttere skal leveres av typen syrefast stål SS2343
- Alle kummer skal være iht. VA-miljøblad 112

HENVISNINGER

- GH21 Plantegning VA
- Trondheim kommunes VA-norm
- Trondheim kommunes Sanitærreglement

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Fullriggerveien

Detaljtegning Vannkum V23 og V46

Konkurransegrunnlag

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	Q:\...\ 2016018

Tegningsdato	10.10.2022
Prosjektnummer byggherre	-
Produsert av	ViaNova Trondheim AS
Målestokk A1:	1:20
Tegn nr:	GH27
Rev:	