SF21 – Φ1000 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
SF21	1000	Betong	1,20	3,32
Ledn. nr.	**Type:**	**Dim:**	**Matr:**	**Z (Inn/Ut):**
1	OV	200	PVC	2,20

SF22 – Φ1000 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
SF22	1000	Betong	0,20	3,50
Ledn. nr.	**Type:**	**Dim:**	**Matr:**	**Z (Inn/Ut):**
1	OV	200	PVC	1,20

SF23 – Φ1000 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
SF23	1000	Betong	1,20	3,45
Ledn. nr.	**Type:**	**Dim:**	**Matr:**	**Z (Inn/Ut):**
1	OV	200	PVC	2,20

SF24 – Φ1000 (K)

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
SF24	1000	Betong	1,38	3,46
Ledn. nr.	**Type:**	**Dim:**	**Matr:**	**Z (Inn/Ut):**
1	OV	200	PVC	2,38

SF25 – Φ1000

Kum nr.	Dim:	Mat:	Høyde bunn innv.:	Høyde topp lokk:
SF25	1000	Betong	1,30	4,10
Ledn. nr.	**Type:**	**Dim:**	**Matr:**	**Z (Inn/Ut):**
1	OV	200	PVC	2,30

A3 GIR HALV MÅLESTOKK

MERKNADER

- Høydegrunnlag er basert på foreløpig prosjekterte høyder. Høyde topp lokk må tilpasses ferdig terreng.
- Omstøp for bunnseksjoner er ikke vist på tegning

HENVISNINGER

- GH21 Plantegning VA
- Trondheim kommunes VA–norm
- Trondheim kommunes Sanitærreglement

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Tegningsdato: 10.10.2022

Prosjektnummer byggherre: –

Fullriggervegen

Kumskisser - Sandfang

Konkurransegrunnlag

Produsert av: ViaNova Trondheim AS

VIANOVA

Målestokk A1: 1:25

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	Q:\...\ 2018031

Tegn nr: GH31

Rev: