

R.NR	NAVN - offisielt	LAND	FUA m2	AREAL - FUA	Etasje	Sone	Antall personer - Dimensjonerende	ARK					Min. luftmengde		RIV		RIE		RIA			
								BESKRIVELSE	UTFORMING	VEGG	GULV	VINDUER	DØRER	LÅSER / BESLAG	m3/h	Andre forutsetninger	VENTILASJON	VANN / AVLØP	ELKRAFT	BELYSNING	IKT, ALARM, SIGNAL	AKUSTIKK
101	Inngang/venterom / VF	S	23	23 m²	1. etasje	PUB	6	Venterom fungerer som suseksjon for direkte kontakt med publikum	Sittebenker, hylla for dokumentutfylling, Overflater sitesterke / renholdningsvnlige, AV-skjerm	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3, Innevegg SK2 mot annen sone	Banebelegg	Sikkerhetskrav RC3 sikkerhetsglass P88, også ev. overlys	Ytterdører FG-klasse 3 sikkerhetskrav RC3, glass P88, Inneører RC2, glass P78 mot rom 101A	Ytterdører adgangskontroll x 2, Dørautomatikk med knapptryk					AV-skjerm(Brukerutstyr), datauttak, kun porttelefon utvendig			
101 A	Korridor mottak	S		27 m²	1. etasje	SAM		Korridor utenfor rom 103-107 og rom 145-149		Sikkerhetskrav Yttervegg SK3 Innevegg SK2 mot annen sone	Banebelegg	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88, også ev. overlys	Ytterdører FG-klasse 3, sikkerhetskrav RC3, glass P88, Inneører RC3, glass P88 mot rom 153 og RC2, glass R78 mot rom 101	Ytterdører adgangskontroll x 2 /tosidig kortleser								
102	Møterom	S	11	11 m²	1. etasje	PUB	6	Møterom for eksterne deltakere/ publikum, adkomst direkte fra venterom	Møteromsmblering, AV-skjerm. (Dimensjonering: 1,5-2,0m2 pr. person)	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3 Innevegg SK2 mot annen sone	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Møteromsdør	Sylinderlås					Skillevegg uten dør R'w ≥ 48 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 37-39 dB. Krav til dør må beregnes			
103	Møte / samtale	S	6	6 m²	1. etasje	SAM	4	Møte / samtale med besøkende	Møtebord / skranke. Lyd- og bildeutstyr	Sikkerhetskrav Innevegg SK2 mot annen sone	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC2, sikkerhetsglass P78, i glassfelt m/luke	Møteromsdør	Sylinderlås	100	Legges til grunn 3 personer med hver sin laptopp.			Min. 4 doble stikk, Dimbar	AV-skjerm(Brukerutstyr), Lyd- og bildeutstyr(Brukerutstyr), tele, alarmknapp, 2 doble data uttak	Skillevegg uten dør R'w ≥ 52 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 35 dB. Dør labmålt R'w ≥ 38 dB	
104	WC	S	6	6 m²	1. etasje	SAM	1	Toalett for eksterne matedeltakere	Fiser på gulv og vegg, RF-garnityr	Sikkerhetskrav Innevegg SK2 mot annen sone	Keramisk flis	Keramisk flis	Ikke vindu	Toalettromsdør	Ledig/opptatt lås	80						
105	Møterom / vente	S	7	7 m²	1. etasje	SAM	4	Møte/ samtalerom for eksterne deltakere og politi	Møteromsmbler. Lyd- og bildeutstyr. (Dimensjonering 1,5-2,0m2 pr. person)	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3 Innevegg SK2 mot annen sone	Banebelegg	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhets glass P88	Møteromsdør (Ev. Sikkerhetskrav RC2)	Sylinderlås	100	Legges til grunn 2 personer.			Lyd- og bildeutstyr(Brukerutstyr)	Skillevegg uten dør R'w ≥ 52 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 35 dB. Dør labmålt R'w ≥ 38 dB		
106	Møterom	S	8	8 m²	1. etasje	SAM	4	Møterom for eksterne deltakere og politi	Møteromsmbler. Lyd- og bildeutstyr. (Dimensjonering 1,2-1,5m2 pr. person)	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3, Innevegg SK3 annen sone	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Møteromsdør	Sylinderlås	120	Legges til grunn 4 personer, 2 laptopp.			Lyd- og bildeutstyr(Brukerutstyr)	Skillevegg uten dør R'w ≥ 52 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 35 dB. Dør labmålt R'w ≥ 38 dB		
107	Lager	S	4	4 m²	1. etasje	SAM	4	Lagerrom, medisinsk lab	Arbeidsbenk m/stol, hyller og skap	Sikkerhetskrav Innevegg SK3 mot annen sone	Banebelegg	Ikke vindu	(Ev. Sikkerhetskrav RC2)	Sylinderlås								
108	Lager	S	4	4 m²	1. etasje	SIK	0	Lagerrom, pakkerom	Arbeidsbenk m/stol, hyller og skap	Sikkerhetskrav Innevegg SK3 mot andre soner og innenfor egen sone	Banebelegg	Ikke vindu	Sikkerhetskrav RC3	Adgangskontroll / knapp ut					Punktavusug	Adgangskontroll AAK (TE kabler)		
109	Print / nærarkiv	S	2	2 m²	1. etasje	POL	2	Kopierom og arkiv	Arbeidsbenk og skap for rekvisita og arkiv, plass for kopi/ printermaskin	Sikkerhetskrav Innevegg SK3 mot annen sone	Banebelegg	Ikke vindu	Åpen nisje mot korridor	Ikke lås					Stikk kopimaskin/printer (Brukerutstyr)	Data kopimaskin/printer (Brukerutstyr)		
110	KK	S	7	7 m²	1. etasje	SIK	0	Datarom / IKT	Inntransport /glassing av 3stk datarack B80 x D100 x H210cm. Lokal kjøling	Sikkerhetskrav Innevegg SK3 mot andre soner og innenfor egen sone	Banebelegg antistatisk	Ikke vindu	Sikkerhetskrav RC3	Adgangskontroll / knapp ut		Lokal kjøling			Stikk til rack	Adgangskontroll AAK (TE kabler). Data kabling til rack		
111	Multiom / fokusrom	S	6	6 m²	1. etasje	POL	4	Rom for korte møter, teams-/telefon møter eller skjermet arbeidsplass, ikke bookbart	Kompakte møteromsmbler, AV-skjerm. Innsyn via glass i vegg eller dør	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3, Innevegg SK3 mot andre soner	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Møteromsdør	Sylinderlås	100	Legges til grunn 2 personer med hver sin laptopp.			AV-skjerm(Brukerutstyr)	Skillevegg uten dør R'w ≥ 48 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 37-39 dB. Krav til dør må beregnes		
112	Arbeidsplasser	S	72	72 m²	1. etasje	POL	12	Aktivtetsbaserte arbeidsplasser i åpen sone	Åpent arbeidsplassareal mellom svensk og norsk side av grensen. Lydabsorbenter på vegger i tillegg til himling	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3 Innevegg SK3 mot andre soner	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88										
113	Multiom / fokusrom	S	9	9 m²	1. etasje	POL	6	Rom for korte møter, teams-/telefon møter eller skjermet arbeidsplass, ikke bookbart	Kompakte møteromsmbler, AV-skjerm. Innsyn via glass i vegg eller dør	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Møteromsdør	Sylinderlås	180	Antas 6 personer 2 t, deretter 4 personer 1 t for lunsj. Gjentas etter lunsj.			AV-skjerm(Brukerutstyr)	Skillevegg uten dør R'w ≥ 48 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 37-39 dB. Krav til dør må beregnes		
113 A	Korridor	S		7 m²	1. etasje	POL		Korridor utenfor rom 112, 113, 114, 116			Teppeflis.	Ikke vindu										
114	Arbeidsplass	S	6	6 m²	1. etasje	POL	1	Tilrettelagt arbeidsplass	Tilrettelagt datatilgang	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Lyddør	Adgangskontroll / knapp ut	100				Adgangskontroll AAK(TE kabler). Tilrettelagt datatilgang.	Skillevegg uten dør R'w ≥ 52 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 35 dB. Dør labmålt R'w ≥ 38 dB		
115	Arbeidsstasjoner	F	40	40 m²	1. etasje	POL	8	Teamarbeidsplass med arbeidsstasjoner	Beskrives av bruker. Møteromsmbler samt arbeidsstasjoner (5m2 pr. person), AV-skjerm		Teppeflis.	Ev overlys Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Lyddør	Adgangskontroll / knapp ut					Adgangskontroll AAK(TE kabler). AV-skjerm(Brukerutstyr)	Skillevegg uten dør R'w ≥ 52 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 35 dB. Dør labmålt R'w ≥ 38 dB		
116	Pauserom	F	74	74 m²	1. etasje	POL	24	Pikett, pause-/spiserom med kjøkken, sosial sone, felles for begge land	Utstyres som pikett, AV-skjerm. Sitte- og spiseromsmbler, kjøkken med følgende hvetevare for hvert land : to kjøleskap, en oppvaskmaskin, en stekeovn /plateopp og avtrekkskette. Fleksibel vegg mellom garderobe for kvinner og menn tilpasses ansatte. Avtrekk til hvert garderobeskap 80cm for operative mannskaper.	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88 også ev. overlys	Lyddør	Sylinderlås	100	Antas fullt kun en time mellom 11 og 12.			Kjøkkenhette for komfyrt/plateopp. Avtrekk ikke til aggregat med roterende gjemvinner. Varmt/kaldt vann, kum, avløp oppvaskmaskin	Stikk for hvetevare kjøkkenutstyr	AV-skjerm(Brukerutstyr)	Dør labmålt R'w ≥ 38 dB, mot korridor 113A og 139 A
117 A	Garderobe - Menn	F	49	49 m²	1. etasje	POL	24	Garderobe kjønnsdeelt, felles for begge land	Fleksibel vegg mellom garderobe for kvinner og menn tilpasses ansatte. Avtrekk til hvert garderobeskap 80cm for operative mannskaper.	Keramisk flis	Keramisk flis	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Garderobedør	Sylinderlås					Avtrekk fra hvert garderobeskap			
117 B	Garderobe - Kvinner	F	25	25 m²	1. etasje	POL	24	Garderobe kjønnsdeelt, felles for begge land	Fleksibel vegg mellom garderobe for kvinner og menn tilpasses ansatte. Avtrekk til hvert garderobeskap 80cm for operative mannskaper.	Keramisk flis	Keramisk flis	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Garderobedør	Sylinderlås					Avtrekk fra hvert garderobeskap			
118	uu-toalett	F	6	6 m²	1. etasje	POL	1	Toalett for ansatte, uu-tilpasset	Fiser på gulv og vegg, uu-tilpasset RF-garnityr	Keramisk flis	Keramisk flis	Ikke vindu	Toalettør	Ledig/opptatt lås	80							
119	WC	F	3	3 m²	1. etasje	POL	1	Toalett for ansatte i K-gardenen	Fiser på gulv og vegg, RF-garnityr	Keramisk flis	Keramisk flis	Ikke vindu	Toalettør	Ledig/opptatt lås	80							
120	Dusj	F	7	7 m²	1. etasje	POL	3	Dusj / tørkesone for ansatte i K-gardenen	Våtrom, flis på gulv og vegg, RF-garnityr	Keramisk flis	Keramisk flis	Ikke vindu	Uten dør mot garderobe	Ikke lås								
121	Møterom	S	14	14 m²	1. etasje	POL	10	Møterom for ansatte og eksterne etater	Møteromsmbler, AV-skjerm, whiteboard Tele /data internettverk (Dimensjonering: 1,2-1,5m2 pr. person)	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3 mot andre soner	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Møteromsdør	Sylinderlås					Antas 10 personer 1 t, deretter 6 personer 2 t for lunsj. Gjentas etter lunsj.	Tele/data internettverk. AV-skjerm(Brukerutstyr)	Skillevegg uten dør R'w ≥ 48 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 35 dB. Dør labmålt R'w ≥ 38 dB	
122	Gym / Stykerom	F	25	25 m²	1. etasje	POL	6	Treningsrom med plass for treningsapparater, frie vekter og matter	Sportsgulv/ belegg isolert mot trinnlyd- og flanketransmisjon. Rom i rom	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3 Innevegg SK3 mot andre soner	Teppeflis.	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Lyddør	Sylinderlås						Stikk til treningsutstyr/ maskiner	Skillevegg uten dør R'w ≥ 60 dB. Skillevegg med dør R'w ≥ 44 dB. Dør labmålt R'w ≥ 43 dB	
123	Lager	S	9	9 m²	1. etasje	SIK	0	Lagerrom med forsterket veggkonstruksjon	Plass for hyller, reoler og skap. Oppbevaring, lading av utstyr.	Sikkerhetskrav Innevegg SK3 mot andre soner og innenfor egen sone	Banebelegg	Ikke vindu	Sikkerhetskrav RC3	Adgangskontroll / knapp ut					Punktavusug.	Adgangskontroll AAK(TE kabler)		
124	Lager	S	9	9 m²	1. etasje	SIK	0	Lagerrom med forsterket veggkonstruksjon	Plass for hyller, reoler og skap. Oppbevaring av utstyr.	Sikkerhetskrav Innevegg SK3 mot andre soner og innenfor egen sone	Banebelegg	Ikke vindu	Sikkerhetskrav RC3	Adgangskontroll x 2 (inn/ut)						Ekstrastikk for lading av utstyr	Adgangskontroll AAK x 2 (TE kabler)	
125	Vaskerom	F	7	7 m²	1. etasje	POL	4	Vaskeri for ansatte for vasking av uniform, vaskemaskiner, tørketrommel /skap, strykebrett Grovrenserom for ansatte fra garasje. For spyling av støvler, uniform og utstyr mm.	Våtrom, flis på gulv og vegg, sklisikring, fall mot sluk, varmt/kaldt vann, kum, EL-stikk til vaskerimaskiner og strykejern.	Sikkerhetskrav Innevegg SK3 mot annen sone, vegg	Keramisk flis	Keramisk flis	Ikke vindu	Våtromsdør	Sylinderlås					Varmt/kaldt vann, vaskeum, gulvsluk/avløp	Stikk for vaskerimaskiner	
126	Grovrenserom	F	8	8 m²	1. etasje	POL	4	Grovrenserom for ansatte fra garasje. For spyling av støvler, uniform og utstyr mm.	Våtrom, flis på gulv og vegg, sklisikring, fall mot sluk, varmt/kaldt vann, sittebenk langs vegg	Sikkerhetskrav Innevegg SK3 mot annen sone, vegg	Keramisk flis	Keramisk flis	Ikke vindu	Sikkerhetskrav RC3	Adgangskontroll inn fra garasje og inn i korridor / knapper ut					Grovduj m/ varmt-/kaldt vann, kar for dusj, gulvsluk/avløp	Adgangskontroll AAK (TE kabler)	
126 A	Korridor v/garderobe	F		77 m²	1. etasje	POL		Korridor utenfor rom 116, 118, 117B, 121, 122, 124-129, 132, 133, 117A, 136, 137	Inngangsdører for ansatte fra norsk og svensk side av grensen, til korridor med inngang til garderobe, møterom, vaskerom og lager	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3 Innevegg SK3 mot andre soner	Banebelegg	Sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88, også ev. overlys	Ytterdører FG-klasse 3, sikkerhetskrav RC3, sikkerhetsglass P88	Ytterdører adgangskontroll x 2								
127	Garasje parkering	F	288	288 m²	1. etasje	POL	16	Garasje for 8 tjenestebiler, 4 Parkeringsplasser for hvert land	Parkeringsplass 3x6 m, Forberedt for EL-bil ladere, stikkontakt ved hver plass, plassert i forkant av kjøretøy ved kjørebannen (kjøretøy rygges mot vegg)	Sikkerhetskrav Yttervegg SK3 punktert av kjøretøy, Innevegg SK3 mot andre soner, Spylbar overflate	Spylbar betongbelegg	Ikke vindu	2 stk standard industriporter med tilleggsikring, FG-klasse 3	2 stk Forsterkede kjøretøyer, avbøtende sikring, Adgangskontroll		Frostfri og temperatur må minst holde +5 grader			Utlufting av eksos	Slukrenner, sandfang, oljeutskiller	EL-bil ladere, stikk 32A pr. plass (vedlikeholdslading) Plasseres i forkant av kjøretøy ved kjørebannen (kjøretøy rygges inn)	Forsterkede kjøretøyer, ev. avbøtende sikring, Adgangskontroll AAK(TE kabler)
128	Vaskerom - Urent / Rent	F	8	8 m²	1. etasje	POL	4	Utveldelse av grovrenserom med uren- og ren sone, vaskemaskin og skap for oppbevaring rekvisita.	Våtrom, flis på gulv og vegg, sklisikring, fall mot sluk, varmt/kaldt vann, kum, EL-stikk til vaskemaskiner.	Sikkerhetskrav Innevegg SK3 mot andre soner, Keramisk flis	Keramisk flis	Ikke vindu	Åpent mot grovrenserom	Ikke lås					Varmt/kaldt vann, vaskeum, gulvsluk/avløp	Stikk for vaskerimaskiner		

