



Yttervegg	Typen av utvendige kledning se tegning nummer
	A-43-01-01 Fasader mot nord og vest A-43-01-02 Fasade mot sør og øst
YV1	19x148 mm liggende panel (Type 1 Skråskåret) 23x48 mm lekter 9 mm GU 100 mm trestender med mineralullisolasjon
YV2	19x148 mm liggende panel (Type 2 Dobbelfals) 23x48 mm lekter 9 mm GU 100 mm trestender med mineralullisolasjon
YV3	19x148 mm stående panel (Type 3 Dobbelfals) 36x48 mm lekter 23x48 mm sløyfer 9 mm GU 100 mm trestender med mineralullisolasjon
YV4	19x148 mm liggende panel (Type 3)
YV5	19x148 mm liggende panel (Type 3 Dobbelfals) 23x48mm lekter 12mm konstruksjonsfiner 100mm trestender

VEGGBEHANDLING:
 Oppmåling innvendig side av yttervegg mot fasade sør og nord.
 Type 2: Gips (Eksisterer). Males i samme farge som eksisterer
 Type 3: Panel (Eksisterer). Males i samme farge som eksisterer

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
1	31.10.2022	Revisjon 1 - Anbudstegning	CecRam	PerHeg	LA
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
STATSBYGG MIDT					Målestokk (gjelder A2) 1:50
Leira Fengsel, TOMANNSBOLIG Plan 01_ Nytt tiltak ANBUDSTEGNING					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52201978	A-TB-21-02-01	1	