

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Om beskrivelsen	
001 Teknisk mengdefortellende beskrivelse	00-1
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen	
AV09 Sammensatte arbeider	01-1
AV1 Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid - komplett	01-1
AV2 Drift av av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid - komplett	01-2
AV3 Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid - komplett	01-6
AV4 Tilrigging av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid - komplet	01-8
AV5 Nedrigging av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid - komplet	01-12

Kapittel: 00 Om beskrivelsen

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
00	Om beskrivelsen				
00.001	Teknisk mengdefortellende beskrivelse				
00.001.1.1	Denne mengdefortellende beskrivelse er ihht NS3420 database versjon 2022-01				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 00 Om beskrivelsen:					

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift					Side 01-1
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen				
01.AV09	Sammensatte arbeider				
01.AV09.1	AV Sammensatte arbeider <i>Lokalisering: -</i> <i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det vises også til forslag riggplan. I tillegg skal kapitlet prises etter Statsbygg sine overordnede krav i NS8405 Blåboka. Ved motstrid gjelder Statsbygg sine bestemmelser. Rund sum				
01.AV1	Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid - komplett				
01.AV1.1	Her medtas komplette kostnader for etablering av byggeplass for eget kontraktarbeid				
01.AV1.1.1	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplettilrigging er medtatt under AV4 I tillegg nevnes det at byggherre kun stiller med riggplass og 10 amp strømkurs. Arbeidene kan planlegges i valgfri rekkefølge. Oppstillingsplass for uniformerte servicebiler ihht riggplan	RS			
01.AV1.1.2	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det prises kun tillegg for personell som skal stå for oppfølging av spesielle ytelser/krav i dokument "Spesielle krav til sha og seriøsitet"	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift					Side 01-2
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV1.1.3	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det prises kun tillegg for personell som skal stå for oppfølging av miljøoppfølgingsplan MOP	RS			
01.AV1.2	Her medtas komplette kostnader for etablering av arbeider tilknyttet avfallsplanlegging				
01.AV1.2.1	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg ressurser ihht miljøkarleggingsrapport. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS			
01.AV1.2.2	AJ8.23A TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg ressurser ihht miljøkarleggingsrapport. Ved eventuell bruk av UE. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS			
01.AV2	Drift av av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid - komplett				
01.AV2.1	Her medtas komplette kostnader for drift av byggeplass for eget kontraktsarbeid				
01.AV2.1.1	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg ressurser ihht miljøkarleggingsrapport. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift						Side 01-3
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01.AV2.1.2	<p>AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg nevnes at det medtas alle ytelser for å ta hensyn til andre naboer samt brukere i samme bygg. Nevnes at støyende arbeider skal gjøres på dagtid mellom 07:45 og 17:00. Arbeider etter kl 17:00 skal avtales med byggherre.</p> <p>Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p>	RS				
01.AV2.1.3	<p>AO4.221A DRIFT AV TELTING – RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ved åpen klimaskjerm for alle fag <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Oppfuktig materialer skal ikke klees inn.</p> <p>e) Prøving og kontroll Alle materialer og overflater som bygges inn skal fuktprosent være <=12</p>	RS				
01.AV2.1.4	<p>AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas ytelser ihht PA 0701 "Systematisk ferdigstilling" Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p>	RS				
01.AV2.2	<p>Her medtas alle krav/ytelser byggherre har stilt ihht dokument "Spesielle krav til SHA og seriøsitet"</p> <p>Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p>					
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:						

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift						Side 01-4
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01.AV2.2.1	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 1 SHA-plan; oppdatering og deltakelse Rund sum	RS				
01.AV2.2.2	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 2 Hovedbedrift/samordning; arbeider med HMSREG Rund sum	RS				
01.AV2.2.3	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 3 Byggherreforskriften; spesielle krav fra byggherre Rund sum	RS				
01.AV2.2.4	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 4 RUH; rapportering av krav fra byggherre Rund sum	RS				
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:						

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift					Side 01-5
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV2.2.5	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 5 HMSREG; rapportering og oppdatering av krav til byggherres eget HMS-system Rund sum	RS			
01.AV2.2.6	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 6 Språk og kommunikasjon; utarbeide- og ajourføre språkplan, videre sørge for at byggherres karv oppfylles. Rund sum	RS			
01.AV2.2.7	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 7 Arbeid i høyden; sørge for at tilleggskrav oppfylles. Rund sum	RS			
01.AV2.2.8	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Andre krav: Ja</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 8 Sikker bruk av løfteutstyr; sørge for at tilleggskrav så langt det passer oppfylles. Rund sum	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift					
Side 01-6					
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV2.2.9	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 9 RTB; sørge for at tilleggskrav så langt det passer oppfylles. Rund sum	RS			
01.AV2.3	Her medtas alle krav/ytelser byggherre har stilt ihht dokument "Miljøoppfølgingsplan, MOP" Det vises for øvrig til post 01.AV09.1				
01.AV2.3.1	AM1.9A HOVEDBEDRIFT - SPESIELLE KRAV TIL MOP <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til miljøoppfølgingsplan Rund sum	RS			
01.AV3	Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid - komplett				
01.AV3.1	Her medtas komplette kostnader for avvikling av byggeplass for eget kontraktarbeid, med unntak av FDVU som er medtatt i egne poster				
01.AV3.1.1	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg ressurser ihht miljøkarleggingsrapport. Det er medtatt egne poster for FDVU fordelt på fagkapitler Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift						Side 01-7
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01.AV3.1.2	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det prises kun tillegg personell for oppfølging av spesielle ytelser/krav i dokument "Spesielle krav til sha og seriøsitet"	RS				
01.AV3.2	Her medtas komplette kostnader for oppfyllelse av PA 0702 FDVU-innsamling (inkludert vedlegg 1-3) for eget kontraktarbeid					
01.AV3.2.1	AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKONTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: PA 0702</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For ARK fagene kapittel 09,12,18,19,21,25 og 28 c) Utførelse Ihht entreprenørs kontaktsarbeider med digital leveranse PIMS 365	RS				
01.AV3.2.2	AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKONTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: PA 0702</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For RIE fagene kapittel 40 - 45 og 52 - 55 c) Utførelse Ihht entreprenørs kontaktsarbeider med digital leveranse PIMS 365	RS				
01.AV3.2.3	AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKONTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: PA 0702</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For RIV for kapittel 30 - 36 c) Utførelse Ihht entreprenørs kontaktsarbeider med digital leveranse PIMS 365	RS				
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:						

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift					
Side 01-8					
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV4	Tilrigging av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid - komplet				
01.AV4.1	Her medtas komplette kostnader for tilrigging av byggeplass for eget kontraktarbeid. Alt av plassering av tilrigget materiell, utstyr osv som trengst til kontraktsarbeidet avtales med byggherre. Stedshenvising vist i poster er bare forslag og kan endres.				
01.AV4.1.1	AV4.1A TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg; Eventuell beskyttelse av plen, busker samt kantstein må entreprenør velge selv. Stillas gjøres også utilgjengelig i helger og etter endt arbeidsdag. Det må medtas arbeider for sikker gjennomgang til alle innganger med f.eks stål tunell. I riggområde på plen må det også gjøres plass til nødvendige containere, paller for riveavfall, samt brakker for byggeledelse, lomp, toalett/vask og spis. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1	RS			
01.AV4.1.2	AK3.2994 TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Trapptårn Formål: Transportutstyr <i>Lokalisering:</i> i tilknytning til stillas <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon/kapasitet:</i> bestemmes av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.AV4.1.3	AK3.2999 TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Avlåsningsutstyr Formål: Adganskontroll <i>Lokalisering:</i> i tilknytning til riggområde og andre områder bestemt av byggherre <i>Utførelse:</i> Det velges et tilpasset korlesersystem <i>Dimensjon/kapasitet:</i> bestemmes i samråd med byggherre og brukere <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift						Side 01-9
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01.AV4.1.4	<p>AK3.329A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – LENGDE Lengde Formål: Gjerde med port <i>Lokalisering:</i> plen mot vest <i>Omfang:</i> byggeplassgjerde <i>Utførelse:</i> >=2m høgt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal gjerde leveres i håndterbare moduler. Det medtas solide fundamenter i betong. Lås tilpasse avlåsningststyr medtatt i annen post. Største maskevidde 50mm</p> <p>b) Materialer Alt i metall, valgfri overflatebehandling og farge</p> <p>x) Mengderegler Samlet mengde</p>	m	80,0			
01.AV4.1.5	<p>AK3.114 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Plass for avfallshåndtering <i>Lokalisering:</i> plen, lengst mot sørvest <i>Beskrivelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS				
01.AV4.1.6	<p>AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNTERING Rund sum <i>Lokalisering:</i> plen, lengst mot sørvest <i>Type:</i> konteiner <i>Dimensjon:</i> Valgfritt <i>Sortering:</i> i hht kommunens regulativ <i>Omfang:</i> konteinere og paller for hver sorteringsfraksjon <i>Utførelse:</i> avdekkes 24/7 <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg ressurser ihht miljøkartleggingsrapport, samt oppfølging av miljøplan.</p>	RS				
01.AV4.1.7	<p>AO4.21 RIGGING FOR TELTING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hvor klimaskjerm åpnes og frilegges <i>Omfang:</i> for alle bygg <i>Utførelse:</i> valgfritt (f. eks innbygget fasade og tak) <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS				
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:						

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift					
Side 01-10					
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV4.2	Her medtas alle krav/ytelser byggherre har stilt ihht dokument "Spesielle krav til SHA og seriøsitet" Det vises for øvrig til post 01.AV09.1				
01.AV4.2.1	AK3.9A TILRIGGING - SPESELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 1 SHA-plan; oppdatering og deltakelse Rund sum	RS			
01.AV4.2.2	AK3.9A TILRIGGING - SPESELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 2 Hovedbedrift/samordning; arbeider med HMSREG Rund sum	RS			
01.AV4.2.3	AK3.9A TILRIGGING - SPESELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 3 Byggherreforskriften; spesielle krav fra byggherre Rund sum	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift					
Side 01-11					
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV4.2.4	AK3.9A TILRIGGING - SPEIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 4 RUH; rapportering av krav fra byggherre Rund sum	RS			
01.AV4.2.5	AK3.9A TILRIGGING - SPEIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 5 HMSREG; rapportering og oppdatering av krav til byggherres eget HMS-system Rund sum	RS			
01.AV4.2.6	AK3.9A TILRIGGING - SPEIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 6 Språk og kommunikasjon; utarbeide- og ajourføre språkplan, videre sørge for at byggherres karv oppfylles. Rund sum	RS			
01.AV4.2.7	AK3.9A TILRIGGING - SPEIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 7 Arbeid i høyden; sørge for at tilleggskrav oppfylles. Rund sum	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift					
Side 01-12					
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV4.2.8	AK3.9A TILRIGGING - SPESELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 8 Sikker bruk av løfteutstyr; sørge for at tilleggskrav så langt det passer oppfylles. Rund sum	RS			
01.AV4.2.9	AK3.9A TILRIGGING - SPESELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg arbeider med oppfyllelse av byggherres Spesielle krav til SHA og seriøsitet herunder pkt 9 RTB; sørge for at tilleggskrav så langt det passer oppfylles. Rund sum	RS			
01.AV5	Nedrigging av bygge- eller anleggsplass for eget kontraksarbeid - komplet				
01.AV5.1	Her medtas komplette kostnader for nedrigging av byggeplass for eget kontraktarbeid				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Trondheim fengsel avd. Leira - Generalentreprise Rigg og Drift					
Side 01-13					
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.AV5.1.1	<p>AV5.1A NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS ETTER EGET KONTRAKTARBEID</p> <p>Rund sum <i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg; Medtas opparbeidelse av areal hvor riggområdet var etablert. Skade på kantstein byttes ut og settes i mørtel. Eventuell oppkom av leire fjernes. Ny plenjord tilføres og slettes med rulle. Eksponert svart jord såes i, type plenfrø bestemmes av byggherre. Det medtas kostnader for kontroll og suplemang av plen påfølgende år, for årets vekstsesong. For dette arbeidet avtales det med tid med byggherre. Nødvendig beskyttelse av bygningsdeler og overflater. Annen skade på 3. part må entreprenør dekke. Det vises for øvrig til post 01.AV09.1</p> <p>c) Utførelse Riggområdet skal settes i stand etter at kontraktsarbeidene er slutført.</p>	RS			
01.AV5.1.2	<p>AS3.821A NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNTERINGSANLEGG</p> <p>Endret enhet fra Antall til Rund sum <i>Lokalisering:</i> plan mot vest <i>Beskrivelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg ressurser ihht miljøkarleggingsrapport, samt oppfølging av miljøplan.</p>	RS			
01.AV5.1.3	<p>AS3.9A NEDRIGGING - SPESIELLE KRAV TIL SHA OG SERIØSITET</p> <p><i>Lokalisering:</i> - <i>Andre krav:</i> Ja</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg personell for oppfølging av spesielle ytelser/krav i dokument "Spesielle krav til sha og seriøsitet"</p> <p>Rund sum</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					