

Vindustype ID07	M-modul 5x7	Antall 7	Brannklasse	Vindustype ID07A	M-modul 11x21	Antall 3	Brannklasse	Vindustype ID07B	M-modul 3x21	Antall 3	Brannklasse	Vindustype ID08	M-modul 5x5	Antall 2	Brannklasse	Vindustype ID09	M-modul 5x5	Antall 2	Brannklasse

Vindustype ID10	M-modul 11x13	Antall 4	Brannklasse	Vindustype ID11	M-modul 3x13	Antall 3	Brannklasse	Vindustype ID12	M-modul 5x5	Antall 2	Brannklasse	Vindustype ID13	M-modul 5x5	Antall 2	Brannklasse

Alle vinduer må kontrollmåles før bestilling

Vindusskjema

Type	Beskrivelse	Antall	Høyde	Bredde	Hengsling	Karmmateriale	U-verdi	Glassmateriale innside	Kommentarer	Brannklasse	Plassering	G-verdi
ID07 Fastvindu 17x7M	Fastvindu	2	720	1730		Aluminiumsbeslått vakuumimpregnert tre	0.8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass P4A eller tilsv.		-	Etasje 2	39%
ID07A Fastvindu 17x7M	Fastvindu med integrert screen	2	720	1730		Aluminiumsbeslått vakuumimpregnert tre	0.8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass P4A eller tilsv.		-	Etasje 2	39%
ID07B Åpningsvindu 17x7M	Åpningsvindu med integrert screen	1	720	1730	Ovanside innadslående	Aluminiumsbeslått vakuumimpregnert tre	0.8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass P4A eller tilsv.		-	Rømningsvindu	39%
ID08 Åpningsvindu 5x7M	Åpningsvindu	7	720	530		Aluminiumsbeslått vakuumimpregnert tre	0.8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass P4A eller tilsv.		-	Våtrom etasje 1	39%
ID09 11x21M	Todelt fastvindu	3	2100	1110		Aluminiumsbeslått vakuumimpregnert tre	0.8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass P4A eller tilsv.	Må ha sikkerhetsglass ute og inne	-	Oppholdsrom etasje 1	39%
ID10 Fastvindu 3x21M	Fastvindu	3	2120	330		Aluminiumsbeslått vakuumimpregnert tre	0.8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass P4A eller tilsv.	Må ha sikkerhetsglass ute og inne	-	Oppholdsrom etasje 1	39%
ID11 Fastvindu 5x5M	Fastvindu	2	520	530		Aluminiumsbeslått vakuumimpregnert tre	0.8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass P4A eller tilsv.		-	Etasje 2	39%
ID12 Fastvindu 11x13M	Fastvindu med integrert screen	4	1320	1130		Aluminiumsbeslått vakuumimpregnert tre	0.8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass P4A eller tilsv.		-	Oppholdsrom etasje 1	39%
ID13 Åpningsvindu 3x13M	Åpningsvindu	3	1320	330		Aluminiumsbeslått vakuumimpregnert tre	0.8 W/m²K inkl. karm/ramme	Hammerglass P4A eller tilsv.		-	Oppholdsrom etasje 1	39%

Grand total: 83

F01	2022-10-06	For anskaffelse	EliDel	MarJus	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Statsbygg Målestokk (gjelder A2)  
1 : 50

Yttrabekken Ungdomsbolig  
Vindusskjema