



- Symboler:**
- Angrepsvei
 - Til rømningsvei
 - Utgang til det fri
 - Rømningsvindu
- Skravurer:**
- Rømningsvei
- Dører og branngardiner:**
- Ei30** Ei 30-Sa [B30]
 - Ei30C** Ei 30-CSa [B30]
- Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Konstruksjoner

- Ei 30 [B30] Branncellebegrensende

Informasjon

Risikoklasse: 4
 Brannklasse: 1

Bæreevne

Hovedbæresystem: R30 [B30]
 Sekundærbæresystem: R30 [B30]
 Takkonstruksjon: R30 [B30]
 Innvendige trappeløp: -

- Branntekniske installasjoner**
- Heldekkende brannlarmanlegg, kategori 2, etter NS 3960:2019 og NS-EN 54-serien
 - Ledesystem etter NS 3926-1:2017
 - Nødlis etter NS-EN 1838:2013
 - Husbrannslange eller håndslukkeapparat i hver boenhet.

Merknader til tegningene

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

Sjakter skal branntettes i dekke eller være egen branncelle.

Gjennomføringer av rør, kabler, kanaler etc. skal branntettes med sertifiserte produkter og løsninger med tilsvarende brannmotstand som vegg og/eller dekket skal uføres med.

J0 3	2022-11-24	For bruk	ØBO	EE	MR
J0 2	2022-10-11	For bruk	ØBO	EE	MR
J0 1	2022-09-21	For bruk	ØBO	EE	MR
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Målestokk (gjelder A1) **1:100**

Statsbygg

Yttrabekken Ungdomshjem
Branntegning Plan 1 og 2