

KORREKSJONER:

1. Utvendig røropplegg skal ikke monteres på ledning med reduksjonsventil.
Minimumsdimensjon: ND 25. Utvendig vannkran skal være i frostfri utførelse..

TILLEGG:

Prøvedrift og overtakelse

1. For alle byggfag skal det avholdes en garantibefaring 1 år etter overtakelsesforretning og siste befaring 3 måneder før utløp av garantiperioden. Det skal utarbeides en testplan for prøveperioden.
2. Det spesifiseres at all opplæring og prøvedrift av utstyr inkluderer også spesialutstyr i fjøs, som melkerobot, skraperobot etc. I tillegg skal det avholdes garantibefaring etter 1 år.
3. Det skal utarbeides serviceavtale for reklamasjonstiden på teknisk utstyr.

Tekniske løsninger og utstyr

4. Alle kabelføringer skal merkes på begge sider av brannskiller.
5. Det skal vurderes om det er plass til alt teknisk utstyr i teknisk rom i første etasje. Inntegnet rom i andre etasje skal kun benyttes dersom det er behov for dette.
6. Det skal leveres 1 dobbel stikkontakt i alle garderober, plassert hensiktsmessig.
7. Det skal etableres 2 energimålere:
 - a. Energiforbruk fjøsdrift
 - b. Energiforbruk biromsfløy

Bygningsmessige forhold

8. Alle fuger, tilslutninger mv i yttervegger utføres med to-trinns tetting. Fugemasse skal ikke eksponeres for sol og regn. Andre løsninger skal drøftes og dokumenteres
9. Maling skal være vanntynnet og løsemiddelfri. Glanstall 10. Malingen skal gi en meget slitesterk overflate, skal ha god vaskbarhet, flekkavvisende overflate som ikke gir skjolder etter vask. Malingen skal kunne flekkmales uten å gi skjolder. Skal gi lange vedlikeholds-intervaller mellom hvert malingsintervall. På overflater med stor slitasje, samt listverk, omramminger skal det beskrives maling med lavt løsemiddelinnhold. Malingen skal tilfredsstillende kravene til miljømerking, f.eks. type Svanen eller EU-blomsten.
10. Alle dører tilpasses NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk og gjeldende brannkrav. Alle dører som kan skade vegger eller annen innredning skal ha dørstoppere. Dørstoppere skal ikke plasseres på gulv. Dører som har sikkerhetskrav skal ha FG godkjente låser og sluttstykker.
11. Tak skal ha sikker og enkel adkomst. Det skal være tilkomst og inspeksjonsmulighet til takvinduer og ev. solcellepanel.
12. Alle trafikkarealer og grønne arealer skal tilrettelegges for funksjonshemmede. Dette gjelder også merking av gangveier.

VVS

13. Alle armaturer som er tiltenkt håndvask som hovedfunksjon skal ha berøringsfrie armaturer. Stikkontakt for berøringsfrie armaturer skal etableres over himling og det skal legges skjult rørføring for strømtilførsel til armatur. Lengde på prefabrikerte tilførselsledning til armatur skal være slik at den når godt over himling.
14. Kuleventil medtas foran hvert sanitærutstyr.
15. Tilførselsdimensjon til slangekran skal min. være 1 tomme (beskrevet ¾). Og vanntilførselen til slangekranen skal tilkobles før evt. reduksjonsventil på hovedinntaket.