

Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
1. Krav til leverandørens bestillingmottak							
1.1	Alt personell skal beherske norsk skriftlig og muntlig på B2 nivå eller bedre.		M				
2. Tjenesteutførelse							
2.1	Når bussene ikke er i bruk skal de stå i oppvarmet garasje.		M				
2.2	Leverandør skal ta hensyn til trafikkmeldinger. Ved omkjøring på grunn av stengte veier skal alternativ reiserute avtales med oppdragsgiver.		M				
2.3	Sjåfør skal kontakte Pasientreiser og evt AMK ved båretransport når det blir forsinkelser.		M				
2.4	Leverandør er pliktig til å ta med, hente og levere småpakkeforsendelser langs ruta, ut i fra oppdragsgivers prosedyre. (dagens rutine legges ved)		I				
2.5	Leverandør skal håndtere gjenglemte gjenstander som hittegods og oppbevares i 6 måneder etter at de er funnet.		I				
3. Krav til leverandøren							
3.1	Leverandør har ansvaret for å kreve inn egenandeler fra pasienter som benytter Helseekspress/Helsebuss og skal påse at pasienten får kvittering for betalt egenandel. I Helseekspress kan oppgaven med å kreve inn betaling skje av ambulansarbeider, men ansvaret for innkrevingen ligger hos Leverandør. Det må påregne at noen pasienter ikke har med kontanter eller betalingskort når transporten gjennomføres. I de tilfeller skal leverandør ha alternative betalingsløsninger, som eksempelvis faktura, Vipps eller liknende. Leverandør har ikke adgang til å nekte å utføre oppdrag på grunn av manglende egenandelbetaling. I samarbeid med pasientreiser forplikter leverandør å forholde seg til gitte rutiner for å rapportere pasientens egenandel til nasjonalt egenandelsregister.		M				
3.2	Leverandør og oppdragsgiver skal legge til rette for at bestillinger overføres/mottas elektronisk fra oppdragsgiver til Leverandør		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/prioritering	Tildelingskriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
3.3	Bussene vil bli utstyrt med mobiltelefon registrert på oppdragsgiver for å kunne kommunisere med Pasientreiser i Vestre Viken. Kostnadene dekkes av oppdragsgiver. Driftskostnader knyttet til telekommunikasjon (telefon, mobimed, overvåkningsutstyr osv), løsning for elektronisk kommunikasjon med bestillingssystem og helse radionett dekkes av oppdragsgiver. Utstyr ihenhold til "pakkeplan" dekkes av oppdragsgiver		M				
3.4	Leverandør skal vederlagsfritt tilby passasjerene i hver buss: • Kaffe/te/vann • Mobilnett/internetttilgang • Servering av lefse? • Minimum 2 nettbrett til utlån, med abonnement på minimum 2 lokal aviser og ukeblader.		M				
3.5	Leverandør skal ha forsikring iht. gjeldende regelverk for passasjertransport. Leverandøren skal ha forsikring som dekker skade på pasient og pasientens eiendom under transporten. På Helseekspress er pasientbehandlingsskader oppdragsgivers ansvar		M				
3.6	Helseekspress/Helsebuss skal både under byggeprosess og etter kontraktsstart kunne kontrolleres og godkjennes av oppdragsgiveren. Leverandør skal kunne legge frem dokumentasjon på forhold som ikke kan kontrolleres ved enkel besiktigelse.		M				
3.7	Leverandør skal ikke bruke Helseekspressen/Helsebussen eller reserveHelseekspressen til annen kjøring (rutebuss/turbuss) i kontraktens løpetid.		M				
3.8	Oppdragsgiver skal umiddelbart underrettes om avtalt reservekjøretøy ikke er tilgjengelig, som f eks ved service/verkstedopphold		M				
3.9	Oppdragsgiver skal umiddelbart underrettes dersom kravene knyttet til utførelse av tjenesten ikke kan oppfylles.		M				
3.10	Når det må settes inn reservebuss, skal oppdragsgiver underrettes umiddelbart. Ved planlagt verkstedtime som gjør at reservebussen må settes inn må oppdragsgiver underrettes i god tid, dvs umiddelbart etter at verkstedtime er bestilt.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/prioritering	Tildelings-kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
3.11	Det skal gjennomføres minst årlig evalueringsmøte med leverandør for å dele erfaringer, se på avvik og vurdere forbedringstiltak med mer.		M				
3.12	Bussene skal ikke gå på tomgang når de står parkert. Der ekstern strømtilkobling er tilgjengelig skal elektrisk tilkobling benyttes i forbindelse med varme, toalett og heis. Leverandør bes redigjøre for hvilke muligheter som kan leveres.	I de tilfellene strømtilkobling er tilgjengelig	M				
3.13	Leverandør skal ha et kvalitetssystem som sikrer: <ul style="list-style-type: none"> • at pasienter får den tjenesten de har krav på iht. gjeldende lover og forskrifter, som f eks Pasientrettighetsloven, forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten osv • Rutiner for oppgjør (månedsoppgjør) og kontroll • Rutiner for avvikshåndtering, herunder håndtere avvik elektronisk med pasientreiser via den til en hver tid gjeldende avvisksystem til Pasientreiser. Rutinen skal også sikre at feil og mangler blir rettet. • at kjøre- og hviletider blir ivarettatt 		M				
4. Krav til sjåfør og servicemedarbeider (Det er leverandørens ansvar å påse at sjåførene overholder kravne som angitt under)							
4.1	Sjåføren og servicemedarbeider skal vise forståelse, respekt og toleranse for å imøtekomme individuelle behov. Det må også tas hensyn til dette ved kjøringens karakter.		M				
4.2	Sjåfør og servicemedarbeider skal årlig gjennomføre førstehjelpskurs i regi av Vestre Viken. Kostnad pr kurs er ca. kr. XX.XXX,- for inntil XX deltakere.		M				
4.3	Sjåfør skal minimum inneha førerkort klasse D samt minimum 2 års erfaring som turbilsjåfør, fortrinnsvis med fagbrev. Sjåføren må ha erfaring på vinterkjøring. Sjåføren skal ha kjøreseddel og ha yrkessjåførkompetanse (gjennomført YSK-kurs).		M				
4.4	Sjåfør og servicemedarbeider skal beherske norsk muntlig på B2 nivå eller bedre, slik at kommunikasjon med pasient og/eller pasientreisekontoret foregår problemfritt.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/prioritering	Tildelings-kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
4.5	Sjåfør og servicemedarbeider skal: -Være ikke-røykende og forholde seg til pliktmessig avhold under tjeneste for oppdragsgiver. -Unngå parfyme/kremer eller liknende som avgir sterk lukt. -Ha god helse og god fysikk eksempelvis for å støtte pasienter inn/ut av buss, hjelpe til med bagasje, rullestoler etc. - Bære synlig ID-kort og være uniformert. Retningslinjer for bruk av oppdragsgivers administrasjonsuniformsreglement skal følges. Tøy bekostes av leverandør. Som et minimum: - Blå helårsjakke - skall - Blå sommerjakke ("Boblejakke") - Blå genser - Blå bokse - Blå Piquet skjorte - Sort belte - Lave, mørke sko Genserene og jakkene skal merkes "Helseekspressen" på ryggen.		M				
4.6	Sjåfør eller servicemedarbeider skal sikre at pasient som skal reise videre fra Helseekspressens/Helsebussens holdeplass, har avklart nødvendig transport videre.		M				
4.7	Helseekspress/Helsebussen skal ikke kjøre videre før frabringstransport har kommet. Sjåfør og/eller servicemedarbeider skal, ved behov, hjelpe pasient inn og ut av kjøretøy, evt. over til annet kjøretøy.		M				
4.8	Sjåfør og servicemedarbeider skal kunne betjene mobilt sambandsutstyr (nødnnett og mobiltelefoni). Oppdragsgiver er ansvarlig for opplæring i bruk og vedlikehold.		M				
4.9	Sjåfør har ansvar for at pasienter med spesielle behov (f. eks bruk av heis, sikring av rullestol, sikring av bære og pasient på bære mv) er forsvarlig sikret før transport starter. Oppgaven kan utføres av servicemedarbeider og ambulansarbeider. Se Vegtrafikklovens § 23		M				
4.10	Sjåfør og/eller servicemedarbeider skal, ved behov, hjelpe til med håndtering av bagasje, hjelpemidler, transportsikring (f. eks. bilbelter) og all øvrig assistanse som den enkelte pasient har behov for.		M				
4.11	Sjåfør skal ikke slippe av pasienter på andre holdeplasser enn det som er avtalt fra oppdragsgiver sin side. Ved behov for å stoppe andre steder skal dette avtales med oppdragsgiver på forhånd.		M				

5. Krav til kjøretøy/ materiell



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/prioritering	Tildelingskriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
5.1	Bussene skal tilfredsstillende alle relevante og gjeldende lover og forskrifter, som f eks EN 1789 standard i Helseekspress, Vegtrafikkloven og Yrkestransportloven for bruk i henhold til denne kravspesifikasjonen. Lista er ikke uttømmende.		M				
5.2	Helseekspress rute 1, 3 samt reservekjøretøy bør ha: I fremre avdeling: minimum 20 sitteplasser inklusiv minimum 2 komfortstoler. I bakre avdeling bør den ha: 2 bæreplasser, 2 komfortstoler med overvåkning og 1 rullestolplass. Bussen bør være minimum 14 meter lang. Samtlige komfortstoler skal ha ekstra benplass og manuelle benhviler integrert i stolene. To av komfortplassene bør kunne gjøres om til en bæreplass ved behov.	Sitteplassene skal være faste seter for pasienter. Eventuelle klappseter skal ikke medregnes.	E				
5.3	Helsebuss rute 2 bør ha minimum 25 sitteplasser, alle skal være komfortseter med manuelle, integrerte benhviler. 5 av komfortsetene bør stå alene. Bussen skal ha 1 rullestolplass. Bussen bør være minimum 14 meter lang.	Sitteplassene skal være faste seter for pasienter. Eventuelle klappseter skal ikke medregnes.	E				
5.4	Helsebuss rute 4 bør ha minimum 20 sitteplasser, alle skal være komfortseter med manuelle, integrerte benhviler. 5 av komfortsetene bør stå alene. I tillegg skal bussen ha 1 rullestolplass. Bussen bør være minimum 12 meter lang.	Grunnet liten snuplass på bussens rute, settes minimumslengden noe lavere enn på de øvrige bussene. Sitteplassene skal være faste seter for pasienter. Eventuelle klappseter skal ikke medregnes.	E				
5.5	Helseekspressen skal ha en avdeling for sittende pasienter i fremre del og en avdeling for bærepassasjerer i bakre del. Avdelingene skal holdes avskilt med vegg fra gulv til tak og med dør som gir god mulighet for å bevege seg mellom avdelingene. Bæreavdelingen skal innfri reglene i EN1789, standard for ambulanse og ambulansetstyr.		M				
5.6	Helseekspress og Helsebuss skal være universell utformet og dermed brukervennlig for alle pasientgrupper og funksjonsnedsettelse, jf Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.		M				
5.7	Leverandør skal levere et skissekart over valgte løsninger i Helseekspressen/Helsebussen med antall plasser, avstand mellom setene, teknisk løsning, funksjonalitet osv.		M				
5.8	Leverandør skal levere en oversikt på busstype og dets tekniske spesifikasjoner som skal benyttes på gitte ruter.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
5.9	<p>Bussene skal ha kamera i frontrute slik at alle pasientene kan følge med på veien via audiovisuelt utstyr.</p> <p>Helseekspressen skal ha audiovisuelt utstyr med minimum 1 skjerm i fremdre avdeling og 2 skjermer i bære avdelingen. I bæreavdelingen skal en skjerm plasseres i kjøreretning for de som sitter i komfortsetene og en skjerm mot kjøreretning for de som ligger på bære. Endelig montering avtales med oppdragsgiver.</p> <p>Helsebussen skal ha audiovisuelt utstyr med minimum 2 skjermer som kobles mot frontrutekamera.</p> <p>Skjermene skal også kunne benyttes til å vise informasjonfilmer under transporten.</p>		M				
5.10	<p>Det skal monteres en løsning som gjør at de ansatte på bussen kan se alle pasienter forfra. Dette kan f eks være en løsning med kameraovervåkning slik at den ansatte ser alle pasienter forfra. Med en evt kamerløsning må det være minst 2 ulikekameraer.</p>		M				
5.11	<p>Bussene skal i de fleste setene ha trepunkts sikkerhetsbelter. Minimum 2 av setene skal ha 2 punkts sele. Dersom det er praktisk mulig skal setene med 2 punkts sele også ha 3 punkts sele.</p>		M				
5.12	<p>Bussene skal ha polstrete seter med trekk i kunstskinn av høy slitestyrke og som er lette å holde rene. Leverandør skal redegjøre for løsning.</p> <p>Seter bør ha mørk farge, polstring og ha trekk med kunstskinn som har høy slitestyrke.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunstskinn skal ikke være innsatt av sopp eller bakteriehemmende midler. <p>Leverandør må angi hvilke type trekk som skal brukes. Evaluering av valg av type kunstskinn.</p>		M/E				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
5.13	Bussene skal ha seter med reguleringsmuligheter og være enkel å betjene for pasient; justerbar seteavstand, regulerbar seterygg, armlene samt fothviler. Setene skal også kunne justeres sidelengs. Leverandør skal redegjøre for løsning.		M				
5.14	Bussene skal ha ett toalett med: - tilrettelagt for rullestolbruker - vask med varmt og kaldt vann med utslippsmulighet til septiktank. - utstyr som håndtak og/eller rekkverk som en sikring for pasient. - nedfellbare armlener. - utstyrt med system for påkalling av assistanse. Leverandør skal redegjøre for løsning, med må og avstand for toalett og vask.		M				
5.15	Bussene skal være hvitelakkert og merkes etter standard profilmal for Helseekspress/Helsebuss i samråd med oppdragsgiver. Kostnader for foliering dekkes av oppdragsgiver.		M				
5.16	Bussene skal ha gule markeringsblinklys som er lett synlig 360 grader.		M				
5.17	Det skal være en sitte-/arbeidsplass for helsepersonell/servicemedarbeider med skriveplass, punktbelysning og muligheter for sikker plassering og tilkobling av bærbar pc og/eller telefon. Arbeidsstol skal ha minimum mulighet for justering av seterygg, høydejustering og i lengderetning. Videre skal det være kamereovrvåkning slik at det er mulig å se alle pasienter forfra. I Helseekspressen må det i tillegg være en arbeidsplass i avdeling 2. Leverandør leverer skisse på tenkt arbeidsplass, men endelig plassering skjer i samarbeid med oppdragsgiver.		M				
5.18	Når bussen er senket på luftfjærene, skal den ha en maksimal høyde til første stigtrinn på 35 cm.		M				
5.19	Helseekspress / Helsebuss skal i bakre del av bussen ha flatt gulv for å håndtere rullestoler og bærer.		M				
5.20	Fremre del bør ha så lav høyde mellom hvert trappetrinn som mulig.		E				
5.21	Bussene bør ha luftfjæring eller tilsvarende for å oppnå god komfort.		E				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
5.22	Alle bagasjerom i lasterommet skal holde minimum + 15 grader C hele året. Leverandør bes redegjøre for løsning		M				
5.23	Bussens eksos skal ikke føres ut mot døråpningen.		M				
5.24	Bussene skal ha glatte vaskbare flater (ikke tepper). Flatene skal enten være plast, metall eller laminert. Det skal ikke være tøygardiner ved vinduene		M				
5.25	Førermiljøet bør ha ergonomisk utforming, god komfort og høy sikkerhet.		E				
5.26	Bussene skal være utstyrt med lystavle i frontruta (ruteanvisning).		M				
5.27	Helsebuss og Helseekspress skal ha montert varmegardin/-anordning i heisdør som dekker hele døråpningen og har kapasitet til å holde innvendig temperatur på minimum 18 grader C. Leverandør skal redegjøre for løsning.		M				
6. Krav til bussens elektriske anlegg							
6.1	Bussens elektriske anlegg skal kunne klare den belastningen som kreves etter denne spesifikasjonen. Kjøretøyet må tilfredsstillе DSB krav §10, NEK 400 mv. Krav til elektrisk installasjon i ambulanser av 03.10.06 fra Vegdirektoratet.		M				
6.2	Chassisset dynamo og 230 V inverter skal ha kapasitet til å forsyne bussens strømbehov. Leverandør skal redegjøre for løsningen.		M				
6.3	Det skal monteres jordfeilbryter på 230 volt.		M				
6.4	Ved innkobling av ekstern strøm ved stillstand, skal denne også rutes til uttakene, alt teknisk og medisinsk utstyr samt oppvarming, toalett og bruk av bæreheis.	Dette i de tilfeller det tilbys strøm fra Helseforetakene / stoppesteder.	M				
6.5	Bussene skal være utstyrt med 230V og 400V oppvarming for å holde kupeen varm og vann/væsketanker frostfrie ved stillstand.		M				
6.6	Det skal være 230V AC og USB og USB-C strømuttak ved hver sitteplass.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/prioritering	Tildelings-kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
6.7	Det skal monteres tilstrekkelig 230v AC og 12 v strømforsyning til medisinsk utstyr ved hver bære plass og komfortstoler.		M				
6.8	Det skal legges frem nødvendig strømforsyning til, digitalt kartverk, EKG overvåkning, måleenhet overvåking og digitalt nødnett med mer etter avtale.		M				
6.9	Ved kontors plass i fremre avdeling skal det være 6 stk. 230V AC (13A), 3 stk. 12V (DC), 2 stk USB (2,5A) og 2 stk USB-C uttak (2,5A). Min. 20A i begge avd. Mellom batteri og fordelingspunkt i avd. 2 må det være en kabel på 35 kvadrat når det gjelder 12V.		M				
6.10	Ved kontor-/overvåkningsplass i bakre avdeling skal det være 6 stk. 230V AC (13A), 3 stk. 12V (DC), 2 stk USB (2,5 A) og 2 stk USB-C uttak (2,5A).Ledningsnett må være dimensjonert til å gi minimum 20A på 12V.		M				
6.11	Det skal være eget sikringskap for medisinteknikk utstyr.		M				
6.12	Bussene skal ha egen nattbelysning i taket, med trinnløs dimmer.		M				
6.13	Leverandør skal montere oppdragsgivers termostatstyrt infusjonsvarmeeinheit med konstant tilgang på 12 V, hensiktsmessig plassert i samråd med oppdragsgiver (utstyr bekostes av oppdragsgiver).		M				
6.14	Bussene skal ha leselys over hver sitteplass, rullestolplass og bære plass.		M				
6.15	Bussene skal ha aircondition med separate luftdyser for hver sitteplass og hver bære plass.		M				
6.16	Bussene skal ha varme og ventilasjonssystem som gjør at den kan holde en jevn innetemperatur (25 grader) hele året. Ved driftstans skal eksternt dieselvarmeapparat gi tilstrekkelig varme frem til passasjerer og ansatte blir evakuert. Leverandør skal redegjøre for valgt løsning.		M				
6.17	Bussene skal ha radiatorvarme langs begge sider innvendig. Leverandøren skal redegjøre for dette.		M				
7. Krav til Helseekspressens avdeling 1 og Helsebuss							
7.1	Bussene skal ha rekkverk eller håndtak i alle innganger, som enkelt kan benyttes av pasienter for å lette inn- og utstigning, jf universell utforming.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
7.2	Bussene skal ha håndtak mot midtgangen for sikring ved bevegelse i midtgangen, jf universell utforming.		M				
7.3	Bussene skal ha takmontert rekkverk i hele avdelingens lengde.		M				
7.4	Bussene skal ha sklisikring i alle trappetrinn.		M				
7.5	Bussene skal ha belyste trinn i alle innganger. Redegjørelse?		M				
7.6	Bussene bør ha god avstand mellom seteradene. Leverandør skal redegjøre for løsning.		E				
7.7	Bussene skal være utstyrt med drikkeautomat/kanner for varm drikke (kaffe, te mv) til hele turen. Utstyret skal være festet/plassert på forskriftsmessig måte og være enkle å gjøre rene.		M				
7.8	Bussene skal minimum være utstyrt med ett romslig kjøleskap med plass til kalde drikker og matvarer.		M				
7.9	Bussene skal være utstyrt med avfallssystem med kildesortering.		M				
7.10	Bussene skal ha romslige, lukkbare bagasjehyller over sitte plassene.		M				
7.11	Bussene skal ha bordløsninger i tilknytning til hvert sete.		M				
7.12	Helsebuss skal ha bæreheis/rullestolheis med sikring og merking.		M				
7.13	Helsebuss skal leveres med bærestol med 4 hjul.		M				
7.14	Helsebuss skal leveres med sammenleggbar rullestol, godkjent for bruk under transport. Videre skal bussen ha skilbrett og helst forflytningsduk som gjør forflytning av pasient over fra rullestol til vanlig bussete enklere.		M				
7.15	Det skal være nedtrekkbar solskjerming for vinduene.		M				
8. Krav til Helseekspressens avdeling 2 - bak i bussen							
8.1	Bussen skal leveres med bære- og rullestolplasser i henhold til beskrivelse av de ulike rutene. Leverandør skal redegjøre for plasseringen av bære- og rullestolplassene samt komme med forslag som sikrer god teknisk funksjonalitet.		M				
8.2	Bussen skal ha skinner i gulvet for innfesting av bærer og rullestoler med 3 punkts sikkerhetsbelter.	Spørre om muligheter på anbudskonferanse	M				
8.3	Bussen skal ha belysning i henhold til type B Ambulanse.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
8.4	Bussen skal ha feste for elektromedisinsk/overvåkings utstyr ved hver bæreplass og komfortsete etter nærmere avtalen med oppdragsgiver. Det elektromedisinsk utstyr leveres av av oppdragsgiver.		M				
8.5	Bussen skal ha feste for og innmontering av overvåkingsutstyr på egnet sted, så nær bæreplass som mulig.		M				
8.6	Bussen skal ha mulighet for montering av infusjons-, dråpeteller og/eller smertepumpe feste, så nær bære som mulig.		M				
8.7	Bussen skal ha mulighet for montering av elektrisk sug med strømforsyning.		M				
8.8	Bussen skal leveres med plass til medisinsk forbruksmateriell i egnet låsbar skapløsning.		M				
8.9	Bussen skal leveres med låsbart skap til medikamenter., med mulighet for å feste medikamentveska. Det låsbare skapet skal være på minimum H: 29 cm x B: 17 cm *x D: 11 cm og tåle 585 gram.		M				
8.10	Bussen skal ha 1 kontor-/overvåkingsplass for helsepersonell, med montert kartleserlampe/spotlight, belysning og muligheter for sikker plassering og tilkobling av bærbar pc, overvåkings-enheter, kommunikasjonsutstyr med mer. Arbeidsstol skal ha mulighet for justering av seterygg, høydejustering og i lengderetning.		M				
8.11	Bussen skal ha bæreheis/ rullestolheis med sikring og merking. Må tåle minst 400 kg.		M				
8.12	Bussen skal ha god belysning utvendig og innvendig ved bæreheis/ rullestolheis.		M				
8.13	Bussen skal ha innfesting av totalt 3 x 5 liter O2-flasker. Oksygenkolbene skal enkelt kunne åpnes og stenges. Flaskene monteres i bagasjerom. Bagasjerom må merkes etter gjeldende regler. Leverandør skal redegjøre for løsning.		M				
8.14	Bussen skal ha reduksjonsventiler for 3 x 5 liter O2-flasker.		M				
8.15	Bussen skal 2 uttak med manometer for O2 ved hver bæreplass og komfortstol.		M				
8.16	Bussen skal ha plass for oppbevaring av bærbar O2-bag i henhold til oppdragsgivers modell.		M				
8.17	Bussen skal ha takmontert rekkverk i hele avdelingens lengde.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/prioritering	Tildelings-kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
8.18	Bussen skal ha avtrekksystem montert i taket.		M				
8.19	Bussen skal ha takskinne med forheng som hindrer innsyn til hver bæreplass.		M				
8.20	Bussen skal i tillegg til standard antall beltekutter og nødhammer, ha montert dette også ved hver rullestol- og bæreplass.		M				
8.21	Bussen skal ha boks for risikoavfall (gul for sprøytespisser mm). Monteres med forsvarlig innfestning i tilknytning til kontor-/overvåkningsplass. Boksene leveres av oppdragsgiver.		M				
8.22	Bussen skal ha plass til oppbevaring av skittentøy og eget sted for oppbevaring av rene sekker til skittentøy. Dette skal oppbevares i bagasjerom, ihht til Vestre Viken sine rutiner.		M				
8.23	Bussen skal leveres med 2 elektrisk bærer tilpasset innfestning i buss og bæreheis, med 4-punktseler med bære Madrass. Oppdragsgiver skal ha en reservebære tilgjengelig (som kan brukes på begge Helseekspresser og reservebuss). Rengjøring av bærer og bære Madrass skal skje i henhold til Vestre Viken sine rutiner.		M				
8.24	Bussen skal leveres med bærestol med 4 hjul og transport/trappebelter. Rengjøring skal skje i henhold til Vestre Viken sine rutiner.		M				
8.25	Bussen skal leveres med sammenleggbare rullestol som er godkjent for bruk under transport. Rengjøring skal skje i henhold til Vestre Viken sine rutiner.		M				
8.26	Bussen skal ha 2 løse arbeidslys som skal være batteridrevet med magnet.		M				
8.27	Helseekspressen skal ha sidevinduer med skjermet innsyn i avdeling 2 og nedtrekkbart solskjerming.		M				
9. Krav til bussens sikringsutstyr							
9.1	Bussene skal ha 1 rullestolfeste i bagasjerom for lagring av rullestol.		M				
9.2	Bussene skal ha plass og sikring for minimum 1 bære i bussens lasterom.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
9.3	Bussene skal ha følgende utstyr for sikring av barn: •Stoltype for 0 – 13 kg (0 – ca 1 år). Det skal ikke brukes bag med nett. •Stoltype for 0 – 18 / 0-25 kg (ca ½ år til ca 4 år). •Stoltype for 15 – 36 kg (ca 4 år til ca 12 år) •Plute (fra ca 135 – 150 cm).		M				
9.4	Bussene skal ha oppbevaringsplass med feste for Harthwell CombiCarrier (standardisert) med speiderstropp.		M				
9.5	Bussene skal ha fester for oppbevaring av bærestol.		M				
9.6	Bussene skal ha hensiktsmessig plassering av utstyr (pakkeplan) i avdeling 2. Se vedlegg 5.		M				
9.7	Bussene skal ha montert, godkjent brannslukningsapparat.		M				
9.8	Bussene skal ha sentralt brannslukningsanlegg i motor- og bagasjerom.		M				
9.9	Bussene skal ha totalt 3 godkjente reflekveste merket «Helseekspres/Helsebuss».		M				
9.10	Bussene skal ha montert beltekuttere sammen med nødhammer.		M				
9.11	Minst 4 av setene skal ha ISOFIX-fester for montering av barnestol. Disse fire skal monteres på ulike seterader.		M				
10. Krav til kommunikasjonsutstyr							
10.1	Avdeling 1 / Helsebuss: - 4G/5G antenne for SIKT Nett - 4G/5G antenne til Nissy TougPad - 4G/5G antenne til WIFI for pasienter - 4G/5G antenne til Transmobile Antennene spesifiseres av oppdragsgiver Antennesoklene jordes i chassis og ved behov monteres det adekvate jordplan.		M				
10.2	Avdeling 2, Helseekspres: - Kombi 4G/5G og GPS antenne for Transmobile - Kombi 4G/5G og GPS antenne til Multimonitor (2 stykk) - Kombi 4G/5G og GPS antenne til WIFI for A-EPJ Antennene spesifiseres av oppdragsgiver Antennesoklene jordes i chassis og ved behov monteres det adekvate jordplan. Detaljene avtales med oppdragsgiver under bygging.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
10.3	Helseekspres: 12 V Lader til nødnett, 2 håndapparat av type MTP 3550. Radio og lader plasseres i samråd med oppdragsgiver (utstyr bekostes av oppdragsgiver). Helsebuss: 12 V lader til nødnett, ett håndapparat av type MTP 3550. Lader plasseres i samråd med oppdragsgiver (utstyr bekostes av oppdragsgiver).		M				
10.4	Leverandør har ansvaret for å montere dokkingstasjoner for IKT og medisinsk teknisk utstyr. Detaljer avtales med oppdragsgiver.		M				
10.5	Helseekspresene får utlevert nødvendig pc-utstyr og ruter for oppkobling mot oppdragsgivers datasystem. Leverandør må sikre feste av utstyret.		M				
10.6	Leverandør har ansvar for montering av flåtestyringssystemet "Transmobil". Utstyret leveres av oppdragsgiver.		M				
11. Krav til renhold, vedlikehold og kontroll av busen							
11.1	Bussene skal daglig vaskes innvendig og utvendig, tømmes for søppel, samt støvsuges.		M				
11.2	Innvendige og utvendige skader skal repareres snarest.		M				
11.3	liste over godkjente desinfeksjonsmidler revidert 060122.pdf (legemiddelverket.no)		I				
12. Miljø							
12.1	Ved bruk av eksisterende kjøretøy, skal minimum Euro VI legges til grunn. Ved anskaffelse av nytt kjøretøy, skal siste Eurostandard legges til grunn.		M				
12.2	Vaskehallen som benyttes bør være Svanemerket.		E				
12.3	Oppdragsgiver ønsker busser med så lavt utslipp som mulig. Eventuelt nullutslippsbusser vil bli vektlagt tyngst.		E				
13. Personvern og informasjonssikkerhet							
13.1	Leverandøren er dataansvarlig for egen behandling av personopplysninger som utleveres fra Kunden.		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
13.2	<p>Helsepersonellovens regler om taushetsplikt er gjort gjeldende for alle som behandler helseopplysninger etter sykejournalloven § 15. Sjøførere, ansatte og andre som får tilgang til rekvisisjoner eller opplysninger i rekvisisjoner, har taushetsplikt etter helsepersonelloven. De samme personene vil ha taushetsplikt etter forvaltningsloven, for informasjon som ikke omfattes av helsepersonellovens taushetsplikt.</p> <p>Taushetsplikten innebærer også at pasienter ikke skal overhøre samtaler som gjelder andre pasienter, får innsyn i elektronisk bestillerløsning som er ombord osv.</p> <p>Leverandør bes redegjøre for sine rutiner for utføring og administrering av taushetsklæringer. Dersom oppdragsgiver ikke anser det for å være tilstrekkelig skal leverandør benytte seg av oppdragsgivers prosedyrer.</p> <p>I henhold til Helseregisterloven er all overføring av turbestilling for pasientreiser å regne som utlevering av helseopplysninger. Tilbyder skal behandle denne informasjonen i henhold til Helseregisterloven og tilhørende forskrifter samt eventuelt kommende retningslinjer gitt av Pasientreiser HF som er databehandlingsansvarlig for helseopplysningene. Dette betyr for eksempel at leverandøren må forholde seg til taushetsplikt, krav til sletting av sensitiv informasjon og rett til innsyn i opplysninger.</p>		M				
13.3	<p>Leverandøren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av person- og helseopplysninger, se GDPR artikkel 32, Helseregisterloven § 21 og Pasientjournalloven § 22. Leverandøren skal kunne dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene på forespørsel.</p>		M				
13.4	<p>Leverandøren skal ikke overføre eller på annen måte behandle person- og helseopplysninger i land utenfor EØS området uten at dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt med Kunden, og kan bare skje etter reglene oppstilt i kapittel V av personvernforordningen.</p> <p>Samtykke fra den registrerte kan ikke benyttes som grunnlag for overføring av helseopplysninger.</p> <p>Kunden forbeholder seg retten til å kunne avvise Leverandører som må overføre opplysninger ut av EØS, uten at det er påvist lovlig grunnlag for slik overføring.</p>		M				



Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder >

M
E
I

Kvalitet	Ja
Pris	Nei

Krav nr.	Beskrivelse av krav:	Utfyllende informasjon	Type krav	Vekting/ prioritering	Tildelings- kriterium	Krav oppfylles: ja/nei	Tilbyders besvarelse
13.5	Leverandøren skal umiddelbart stanse eventuell ulovlig behandling av personopplysninger, og for egen regning og risiko rette opp følgene av behandlingen.		M				
13.6	Ved avvik ved leverandørens IKT system, skal leverandøren uten ugrunnet opphold sende avviksmelding til Kunden.		M				