



Overflatebehandling

Hvor annet ikke er spesifisert skal vegger sparkles og males, farge ikke spesifisert enda. Veggabsorbenter i nødvendig omfang iht. lydklasse C og kvalitet iht. teknisk beskrivelse.

Finerplater: Treslag-/retning må være samkjørt både på vegg men også mot himling

- Fibro våtromsplater opp til overkant av himling.
- Veggvinyl våtrom opp til 2m. Tarket aquarelle et. Btsvarende
- Perforerte finerplater, Valgfri mønster. Lasset og lakkert
- Tresplær, lasset og lakkert
- Stålsandwich-element, microsinus
- Finerte plater, lasset og lakkert
- Veggvinyl, 2m opp på vegg
- 12mm cab/finerplater, lakkert 2m opp på vegg
- Synlig betongoverflate, transparent støvbinding. SE TEKN. BESKRIVELSE!
- Høytrykk laminatplate over kjøkkenbenk
- Matter på vegg opp til 2m
- Platesorbent, slagfast; type Rockton Samsøen et.

plan 0: 1628 plasser på teleskoptribuner (407 x4 tribuner)
 plan 1: 212 på fester tribuner
 plan 1: 8 HC
 plan 2: 23 plasser, 56 VIP, 2 HC
 Totalt: 2029 (+ 73 sløplasser)

Absorbent over spiller og opp til tak

spillevegg avslutter med brustingshøyde korridorareal og linjen holdes i samme høyde rundt hele hallen!

Absorbent over spiller og opp til tak

Opisjon - Bukdrevegg

F04	2022-11-18	For anskaffelse	andwen	andwen	
F03	2022-11-10	For anskaffelse	soutg	andwen	andwen
F02	2022-10-21	For anskaffelse	soutg	andwen	
F01	2022-10-14	For anskaffelse	soutg	andwen	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Figurert/et	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Oppdragsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsnavnet beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Møre og Romsdal fylkeskommune Målestokk (gjelder A3)
As indicated

K651 - SPJELKAVIK ARENA
VEGGPLAN 02
Forprosjekt

Norconsult	Oppdragsnummer 52200143	Tegningnummer A-60-15	Revisjon F04
------------	----------------------------	--------------------------	-----------------