



GRAVE- OG SPRENGNINGSPLAN
1 : 150

HENVISNING FRA RIG:
 Det henvises til eget notat fra RIG for utførelse og forutsetninger for grave- og sprengningsplan: 52200143 RIG-R01_003
 Det er fortsatt generell graveskråninger med fall på 1:1,5 for bygningsgrup.
 Det henvises til RIG-notat for antatt nødvendig masseutskiftingsdybde.

GENERELLE MERKNADER GRAVEPLAN:
NB! Denne graveplanen viser oppfyllingsnivåer til ferdig tilbakefylte nivåer for den senere totalentreprisen. Egen tegning og graveplan fra RIG viser nivå og traubunn for utgraving ned til nødvendig nivå for masseutskifning.
 Generelt graveplanum for hoveddelen under hall blir etablert ved 0,5meter under UK fundamentet. Lokalt lavere ved heissjakt!
 Eventuelle utgravinger for kummer gjøres lokalt.

- HENVISNINGER**
1. B-40-00-01 - SNITT 1
 2. Tegning fra RIVA. Detaljer ved sikring av grunnvannsnivåer for bekk mot vest av tomten
 3. Graveplan fra RIG. Egen tegning som viser utgraving av eksisterende masser og terreng. Tegn. G-20-00-01 - Traubunn.

EKSISTERENDE FYLLMASSE (SKRAVUR) SKAL GJENBRUKES. OMFANG OG FAKTISKE MENGDER AV GJENSTÅENDE FYLLMASSE SOM TOTALENTREPRENØR KAN BENYTTES SEG AV, VIL IKKE VÆRE AVKLART FØR ETTER AVSLUTNING AV GRUVN OG INFRASTRUKTURENTREPRISEN.

NIVÅ PÅ EKSISTERENDE TERRENG SØR FOR BYGGEGRUP SOM IKKE SKAL MASSEUTSKIFTES. HOLDES JENDRET GJENNOM GRUNNENTREPRISEN.

FORSLAG TIL TIL MASSEDEPONI FOR MELLOM LAGRING AV STEDLIG VEKSTJORD. MASSER SKAL GJENBRUKES AV TOTALENTREPRENØR PÅ VESTLIG OG SØRLIG DEL AV TILTAKSOMRÅDET. PÅSÆTTING AVKLARES ENDELIG DIREKTE MED BYGGELEDER.

Høydesystem: NN2000
 Koordinatsystem: EUREF89 NTM, sone 6
 Koordinatplassert graveplan kan sendes som DWG til stikker på plassen etter behov

- STREKOVERSIKT:**
- - - Symboliserer graveplaner for graveplanum
 - - - Symboliserer graveplaner i løsmasser med fallforhold ca. 1:1,5
 - - - Symboliserer fall i graveskråning med fallforhold ca. 1:1,5
 - Symboliserer grense mot eksisterende terreng

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------|-------|--------|--------|
| H01 | 2022-11-18 | Arbudsbelegning | EBHem | MJLJuf | MJLJuf |
| H02 | 2022-11-11 | Arbudsbelegning | EBHem | MJLJuf | MJLJuf |
| F01 | 2022-08-30 | Arbudsbelegning | EBHem | OKKio | TLJAm |

Revisjon: 1
 Dato: 2022-11-18
 Prosjekt: Spjelkavik Arena
 Tegning: GRAVE- OG SPRENGNINGSPLAN

Møre og Romsdal fylkeskommune
 Spjelkavik Arena
 GRAVE- OG SPRENGNINGSPLAN