



TEGNFORKLARING

- | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| | Eksist. | Planlagt |
| Vannledning | | |
| Spillvannledning | | |
| Overvannledning | | |
| Drensledning for grunnvann | | |
| Drensledning | | |
| Pumpeledning SP | | |
| Fordrøyning | | |
| Fjernvarme (forslag) | | |
| Kabler | | |
| Grensesnitt mot totalentreprise | | |
| Kum | | |
| Sandfang kuppelrist (SA) | | |
| Sandfang gatesluk (SA) | | |
| Infiltrasjonsandfang (ISA) | | |
| Brannhydrant | | |
| Avløpspumpestasjon | | |
| Teiggrense | | |

Totalentreprise

Koordinatsystem: EUREF89 NTM sone 6
Høydesystem: NN2000

MERKNADER

Alt som er utenfor skravert området gjelder for grunnenterprisen. I tillegg tilhøre DR200 ledninger ,SA , ISA som er markert med gåsenebb hører til grunnenterprisen.

Taknedløp i vest og øst skal føres til fordrøyning og er del av totalenterprisen.

Infiltrasjonsandfang og drensledning for parkeringsplassen etableres i totalenterprisen. Det samme gjelder for drenering av fundamenter.

Høgder på eksisterende ledninger er hentet fra digitalt ledningskart eller antatt. Tilkoblingspunkt må måles inn og kontrolleres mot prosjekterte data før legging av ledninger. Betydlige avvik rapporteres byggeleder. Avstand mellom bekk og gravegrop må maksimeres. Det planlegges gjennom graveplan for byggegrop.

HENVISNINGER

Se LARK plan L-10-70-00-01 for plassering av

H02	2022-11-09	Tilpassing av VL strekket med mer isolasjon	SopSch	LarkKje	MaBJAl
F01	2022-06-27	For anskaffelse	LarkKje	ToiRe	KniRoe
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.

Møre & Romsdal Fylkeskommune Målestokk (gjelder A1)
1:500

SPJELKAVIK ARENA
Grunnterprise
VA
Lengdeprofil Vasstrandvegen