

R 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

N

A

C

B

E

D

**HIMLINGSTYPER**

- H-01** Systemhimling, 600 x 600 x 20 mm A-kant, Hvit
- H-02** Systemhimling, 600 x 600 x 40 mm A-kant, Hvit
- H-03** Systemhimling, 600 x 600 x 20 mm Hygiene, A-kant, Hvit
- H-04** Treullesement 1200x600 mm, 25 mm tykk med duk og 50 mm mineralull over. Ultra fin, lys natur. Legges i forbandt.
- H-05A** Fast himling, 13mm gips. Sparkles, pusses og males. Farge konf. IARK.
- H-05B** Fast himling, 2x13mm gips, 23mm lekt, brannetting. Del av E160-brannskille mot loft A03.
- H-05C** Fast himling, 13mm gips, 23mm lekt, brannetting. Del av E160-brannskille mot loft A03. Sparkles, pusses og males. Farge konf. IARK.
- H-06A** Fast robust platehimling, nedføring med 200mm mineralull (etterisolering av klorm, lager og sprinkler)
- H-06B** Fast robust platehimling, nedføret med 100mm mineralull (etterisolering av verksted, BK og lager)
- T-52** Eksisterende - Rebehandling - maling, farge lik eksisterende - Konf RIB
- H-E** Eksisterende

Tegningsnummer: **A-A-H-000-A02-256-001** Revisjon: **A-01**

**ARK** Arkitektur Asplan Viak  
**RIB** Rådg. ing. Bygg Asplan Viak  
**RIV** Rådg. ing. VVS Asplan Viak  
**RIE** Rådg. ing. Elektro Asplan Viak  
**LARK** Landskap Asplan Viak

A-01	Anbudstegning	01.10.2021		
Rev	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
Prosjekt:		Espeland VBA		
Oppdragsgiver:		Bergen kommune		
Oppdragsstaker:		asplan viak		
Prosjektfase:		Anbudstegning		
Dato opprettet:	Oppdragsnr.:	Koordinatsystem:	Haydedatum:	
01.10.2021	613898-02	UTM sone 32	NN2000	
Opprettet av:	Kontrollert av:	Målestokk:	Format:	
KLH	STE	1:100	A2	

**Himlingsplan Bygg A - Etasje A02**

Tegningsnummer: **A-A-H-000-A02-256-001** Revisjon: **A-01**

Bygg Fag Type Sone Etg. Bygningsdelkode Lepenr.

